

DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST

ÍNDEX DEL PRESSUPOST

1. AMIDAMENTS AUXILIARS
2. AMIDAMENTS
3. QUADRE DE PREUS NÚM. 1
3. QUADRE DE PREUS NÚM.2
4. PRESSUPOST PARCIAL
5. PRESSUPOST GENERAL

AMIDAMENTS AUXILIARS

CÀLCUL DEL VOLUM DE MOVIMENT DE TERRES N-260

Projecte: Projecte d'urbanització del Sector Sud-1, al T.M. de La Seu d'Urgell

PERFIL	SUPERFÍCIE DESMUNT	SUPERFÍCIE TERRAPLÈ	MITJA DESMUNT	MITJA TERRAPLÈ	DISTÀNCIA	VOLUM DESMUNT	VOLUM TERRAPLÈ	
SECCIO A-A	0	20,21	0,000	21,84	61,50	0,00	1.343,16	
SECCIO B-B	0	23,47	0,000	24,40	50,00	0,00	1.220,00	
SECCIO C-C	0	25,33	0,000	23,57	11,50	0,00	271,00	
SECCIO D-D	0	21,80	0,000	26,03	29,00	0,00	754,87	4.345,53
SECCIO E-E	0	30,26	0,000	30,26	25,00	0,00	756,50	
SECCIO F-F	0	30,26	0,000	20,35	30,00	0,00	610,35	
SECCIO G-G	0	10,43	0,000	9,67	30,00	0,00	290,10	
SECCIO H-H	0	8,91	12,800	4,46	52,00	665,60	231,66	
SECCIO I-I	25,60	0,00	12,860	5,19	54,00	694,44	279,99	
SECCIO J-J	0,12	10,37	0,060	8,65	104,00	6,24	899,60	
SECCIO K-K	0	6,93						
			TOTALS	447,00	1.366,28	6.657,23		

CÀLCUL DEL VOLUM DE MOVIMENT DE TERRES CARRER RONDA

Projecte: Projecte d'urbanització del Sector Sud-1, al T.M. de La Seu d'Urgell

PERFIL	SUPERFÍCIE DESMUNT	SUPERFÍCIE TERRAPLÈ	MITJA DESMUNT	MITJA TERRAPLÈ	DISTÀNCIA	VOLUM DESMUNT	VOLUM TERRAPLÈ
PQ 0+000	0,00	0,00					
PQ 0+010	0,00	10,73	0,000	5,37	10,00	0,00	53,65
PQ 0+020	0,00	28,48	0,000	19,61	10,00	0,00	196,05
PQ 0+030	0,00	38,49	0,000	33,49	10,00	0,00	334,85
PQ 0+040	0,00	40,39	0,000	39,44	10,00	0,00	394,40
PQ 0+050	0,00	33,85	0,000	37,12	10,00	0,00	371,20
PQ 0+060	0,00	25,26	0,000	29,56	10,00	0,00	295,55
PQ 0+070	0,00	25,06	0,000	25,16	10,00	0,00	251,60
PQ 0+080	0,00	26,45	0,000	25,76	10,00	0,00	257,55
PQ 0+090	0,00	19,62	0,000	23,04	10,00	0,00	230,35
PQ 0+100	0,14	14,46	0,070	17,04	10,00	0,70	170,40
PQ 0+110	0,15	8,62	0,145	11,54	10,00	1,45	115,40
PQ 0+120	0,71	5,25	0,430	6,94	10,00	4,30	69,35
PQ 0+130	3,43	2,89	2,070	4,07	10,00	20,70	40,70
PQ 0+140	11,73	0,36	7,580	1,63	10,00	75,80	16,25
PQ 0+150	25,39	0,00	18,560	0,18	10,00	185,60	1,80
PQ 0+160	39,12	0,00	32,255	0,00	10,00	322,55	0,00
PQ 0+170	29,25	0,02	34,185	0,01	10,00	341,85	0,10
PQ 0+180	25,25	0,00	27,250	0,01	10,00	272,50	0,10
PQ 0+190	20,99	0,29	23,120	0,15	10,00	231,20	1,45
PQ 0+200	13,84	0,63	17,415	0,46	10,00	174,15	4,60
PQ 0+210	12,08	1,57	12,960	1,10	10,00	129,60	11,00
PQ 0+220	14,98	0,59	13,530	1,08	10,00	135,30	10,80
PQ 0+230	18,13	0,29	16,555	0,44	10,00	165,55	4,40
PQ 0+240	32,22	0,00	25,175	0,15	10,00	251,75	1,45
PQ 0+250	33,33	0,00	32,775	0,00	10,00	327,75	0,00
PQ 0+260	38,77	0,00	36,050	0,00	10,00	360,50	0,00
			42,435	0,00	10,00	424,35	0,00

PERFIL	SUPERFÍCIE DESMUNT	SUPERFÍCIE TERRAPLÈ	MITJA DESMUNT	MITJA TERRAPLÈ	DISTÀNCIA	VOLUM DESMUNT	VOLUM TERRAPLÈ
PQ 0+270	46,10	0,00					
PQ 0+280	52,41	0,00	49,255	0,00	10,00	492,55	0,00
PQ 0+290	52,10	0,00	52,255	0,00	10,00	522,55	0,00
PQ 0+300	54,70	0,00	53,400	0,00	10,00	534,00	0,00
PQ 0+310	37,14	0,00	45,920	0,00	10,00	459,20	0,00
PQ 0+320	24,61	0,00	30,875	0,00	10,00	308,75	0,00
PQ 0+330	15,75	0,00	20,180	0,00	10,00	201,80	0,00
PQ 0+340	9,06	5,96	12,405	2,98	10,00	124,05	29,80
PQ 0+350	9,10	15,05	9,080	10,51	10,00	90,80	105,05
PQ 0+360	1,20	14,13	5,150	14,59	10,00	51,50	145,90
PQ 0+370	0,82	12,91	1,010	13,52	10,00	10,10	135,20
PQ 0+380	0,43	16,24	0,625	14,58	10,00	6,25	145,75
PQ 0+390	0,01	12,10	0,221	14,17	10,00	2,21	141,70
PQ 0+400	0,95	4,02	0,481	8,06	10,00	4,81	80,60
PQ 0+410	1,35	3,43	1,150	3,73	10,00	11,50	37,25
PQ 0+420	1,86	3,13	1,605	3,28	10,00	16,05	32,80
PQ 0+430	2,60	3,38	2,230	3,26	10,00	22,30	32,55
PQ 0+440	2,74	4,82	2,670	4,10	10,00	26,70	41,00
PQ 0+450	5,29	0,01	4,015	2,42	10,00	40,15	24,15
PQ 0+460	12,70	0,00	8,995	0,01	10,00	89,95	0,05
PQ 0+470	0,00	0,00	6,350	0,00	10,00	63,50	0,00
			TOTALS				
			470,00	6.504,32	3.784,80		

CÀLCUL DEL VOLUM DE MOVIMENT DE TERRES CARRER CENTRAL

Projecte: Projecte d'urbanització del Sector Sud-1, al T.M. de La Seu d'Urgell

PERFIL	SUPERFÍCIE DESMUNT	SUPERFÍCIE TERRAPLÈ	MITJA DESMUNT	MITJA TERRAPLÈ	DISTÀNCIA	VOLUM DESMUNT	VOLUM TERRAPLÈ
PQ 0+000	0,00	0,00					
PQ 0+010	0,00	0,00	0,000	0,00	10,00	0,00	0,00
PQ 0+020	0,00	0,00	0,000	0,00	10,00	0,00	0,00
PQ 0+030	7,39	1,99	3,695	1,00	10,00	36,95	9,95
PQ 0+040	7,29	1,17	7,340	1,58	10,00	73,40	15,80
PQ 0+050	10,32	0,37	8,805	0,77	10,00	88,05	7,70
PQ 0+060	9,53	0,42	9,925	0,40	10,00	99,25	3,95
PQ 0+070	7,94	0,82	8,735	0,62	10,00	87,35	6,20
PQ 0+080	9,20	0,56	8,570	0,69	10,00	85,70	6,90
PQ 0+090	10,21	0,36	9,705	0,46	10,00	97,05	4,60
PQ 0+100	13,22	0,59	11,715	0,48	10,00	117,15	4,75
PQ 0+105	0,00	0,00	6,610	0,30	5,00	33,05	1,48
			TOTALS		105,00	717,95	61,33

CÀLCUL DEL VOLUM DE MOVIMENT DE TERRES CARRER INSTITUT

Projecte: Projecte d'urbanització del Sector Sud-1, al T.M. de La Seu d'Urgell

PERFIL	SUPERFÍCIE DESMUNT	SUPERFÍCIE TERRAPLÈ	MITJA DESMUNT	MITJA TERRAPLÈ	DISTÀNCIA	VOLUM DESMUNT	VOLUM TERRAPLÈ
PQ 0+000	0,00	0,00					
PQ 0+010	9,23	3,80	4,615	1,90	10,00	46,15	19,00
PQ 0+020	6,91	4,14	8,070	3,97	10,00	80,70	39,70
PQ 0+030	2,77	5,90	4,840	5,02	10,00	48,40	50,20
PQ 0+040	3,45	6,40	3,110	6,15	10,00	31,10	61,50
PQ 0+050	3,70	6,92	3,575	6,66	10,00	35,75	66,60
PQ 0+060	2,42	4,71	3,060	5,82	10,00	30,60	58,15
PQ 0+070	1,44	5,45	1,930	5,08	10,00	19,30	50,80
PQ 0+080	0,47	6,19	0,955	5,82	10,00	9,55	58,20
PQ 0+090	0,32	6,45	0,395	6,32	10,00	3,95	63,20
PQ 0+100	0,00	8,56	0,160	7,51	10,00	1,60	75,05
PQ 0+110	0,00	12,55	0,000	10,56	10,00	0,00	105,55
PQ 0+120	0,00	18,17	0,000	15,36	10,00	0,00	153,60
PQ 0+130	0,00	22,41	0,000	20,29	10,00	0,00	202,90
PQ 0+140	0,00	27,55	0,000	24,98	10,00	0,00	249,80
PQ 0+150	0,00	33,09	0,000	30,32	10,00	0,00	303,20
PQ 0+160	0,00	37,73	0,000	35,41	10,00	0,00	354,10
PQ 0+170	0,00	67,03	0,000	52,38	10,00	0,00	523,80
PQ 0+180	0,00	62,84	0,000	64,94	10,00	0,00	649,35
PQ 0+190	0,00	75,43	0,000	69,14	10,00	0,00	691,35
PQ 0+200	0,00	65,57	0,000	70,50	10,00	0,00	705,00
PQ 0+210	0,00	37,15	0,000	51,36	10,00	0,00	513,60
PQ 0+220	0,00	22,75	0,000	29,95	10,00	0,00	299,50
			TOTALS	220,00	307,10	5.294,15	

CÀLCUL DEL VOLUM DE MOVIMENT DE TERRES DEL CINYELL VERD

Projecte: Projecte d'urbanització del Sector Sud-1, al T.M. de La Seu d'Urgell

PERFIL	SUPERFÍCIE DESMUNT	SUPERFÍCIE TERRAPLÈ	MITJA DESMUNT	MITJA TERRAPLÈ	DISTÀNCIA	VOLUM DESMUNT	VOLUM TERRAPLÈ
PQ 0+000	0	0					
PQ 0+010	0,35	1,08	0,175	0,54	10,00	1,75	5,40
PQ 0+020	0,45	1,175	0,400	1,13	10,00	4,00	11,28
PQ 0+030	0,53	1,23	0,490	1,20	10,00	4,90	12,03
PQ 0+040	0,56	1,39	0,545	1,31	10,00	5,45	13,10
PQ 0+050	0,59	1,61	0,575	1,50	10,00	5,75	15,00
PQ 0+060	0,55	1,98	0,570	1,80	10,00	5,70	17,95
PQ 0+070	0,73	1,97	0,640	1,98	10,00	6,40	19,75
PQ 0+080	0,78	2,07	0,755	2,02	10,00	7,55	20,20
PQ 0+090	0,17	0,93	0,475	1,50	10,00	4,75	15,00
PQ 0+100	0	0	0,085	0,47	10,00	0,85	4,65
			TOTALS		100,00	47,10	134,35

CÀLCUL DEL VOLUM DE MOVIMENT DE TERRES CANALITZACIO TORRENT DEL CARRIL

Projecte: Projecte d'urbanització del Sector Sud-1, al T.M. de La Seu d'Urgell

PERFIL	SUPERFÍCIE DESMUNT	SUPERFÍCIE TERRAPLÈ	MITJA DESMUNT	MITJA TERRAPLÈ	DISTÀNCIA	VOLUM DESMUNT	VOLUM TERRAPLÈ
PQ 0+000	0,00	0,00					
PQ 0+010	8,08	1,55	4,040	0,78	10,00	40,40	7,75
PQ 0+020	18,48	1,34	13,280	1,45	10,00	132,80	14,45
PQ 0+030	16,25	0,00	17,365	0,67	10,00	173,65	6,70
PQ 0+040	23,19	0,03	19,720	0,02	10,00	197,20	0,15
PQ 0+050	16,87	0,48	20,030	0,26	10,00	200,30	2,55
PQ 0+060	15,68	0,9	16,275	0,69	10,00	162,75	6,90
PQ 0+070	24,32	1,51	20,000	1,21	10,00	200,00	12,05
PQ 0+080	22,04	19,5	23,180	10,51	10,00	231,80	105,05
PQ 0+090	20,32	4,17	21,180	11,84	10,00	211,80	118,35
PQ 0+100	22,66	3,23	21,490	3,70	10,00	214,90	37,00
PQ 0+110	5,85	4,31	14,255	3,77	10,00	142,55	37,70
PQ 0+119	5,06	0,00	5,455	2,16	8,87	48,39	19,11
			TOTALS		118,87	1.956,54	367,76

CÀLCUL DEL VOLUM DE MOVIMENT DE TERRES PARC V-1

Projecte: Projecte d'urbanització del Sector Sud-1, al T.M. de La Seu d'Urgell

PERFIL	SUPERFÍCIE DESMUNT	SUPERFÍCIE TERRAPLÈ	MITJA DESMUNT	MITJA TERRAPLÈ	DISTÀNCIA	VOLUM DESMUNT	VOLUM TERRAPLÈ
PQ 0+000	0	32,67	0,000	32,42	20,00	0,00	648,40
PQ 0+020	0	32,17	0,000	28,05	20,00	0,00	560,90
PQ 0+040	0	23,92	0,000	33,04	20,00	0,00	660,80
PQ 0+060	0	42,16	0,000	37,24	20,00	0,00	744,70
PQ 0+080	0	32,31	0,000	33,30	20,00	0,00	665,90
PQ 0+100	0	34,28	0,000	31,26	20,00	0,00	625,20
PQ 0+120	0	28,24	0,000	20,97	20,00	0,00	419,40
PQ 0+140	0	13,7	0,000	16,93	20,00	0,00	338,50
PQ 0+160	0	20,15	0,000	23,00	20,00	0,00	459,90
PQ 0+180	0	25,84	0,060	22,04	20,00	1,20	440,80
PQ 0+200	0,12	18,24	0,065	21,09	20,00	1,30	421,80
PQ 0+220	0,01	23,94	0,005	25,45	20,00	0,10	508,90
PQ 0+240	0	26,95	0,000	25,27	20,00	0,00	505,30
PQ 0+260	0	23,58	0,000	22,55	20,00	0,00	451,00
PQ 0+280	0	21,52	0,000	21,38	20,00	0,00	427,60
PQ 0+300	0	21,24	0,000	11,81	20,00	0,00	236,20
PQ 0+320	0	2,38					
			TOTALS	320,00	2,60	8.115,30	

3.451,50

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	01	PARAMENTS VERTICALS
ESPÈCIE	01	ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	F214V01A	M3	ENDERROC D'OBRES DE FORMIGO EN MASSA DE QUALSEVOL TIPUS, AMB MARTELL PICADOR MANUAL, APLEC DE LA RUNES AL LLOC DE CARREGA,I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD	T	long	alç	ampl			
2	Murets caseta femer		16,000	2,000	0,400		12,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,800

2	F214V01B	M3	ENDERROC D'OBRES DE FORMIGO ARMAT DE QUALSEVOL TIPUS, AMB MARTELL PICADOR MANUAL, TALL DE LES BARRES,I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIOA
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nord	T	long	alç	ampl			
2	Mur límit parc Barri Sant Antoni		7,000	2,500	0,300		5,250	C#*D#*E#*F#
3	Murs Torrent carril		80,000	1,750	0,400		56,000	C#*D#*E#*F#
4	Murs Femer		13,000	1,000	0,350		4,550	C#*D#*E#*F#
5	Mur camí Torrent Sagristà		5,600	1,500	0,400		3,360	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 69,160

3	F214005P	M3	ENDERROC D'OBRES DE FABRICA DE MAO MASSIS,DE BLOCS DE FORMIGO O DE PAREDAT, EN OBERTURES, AMB MARTELL PICADOR MANUAL I CARREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nord	T	long	alç	ampl			
2	Murs femer		13,000	1,500	0,250		4,875	C#*D#*E#*F#
3	Murs caseta		16,000	1,500	0,250		6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,875

4	F213513A	M3	ENDERROC DE MUR DE CONTENCIO DE PEDRA NATURAL, AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	alçada	ample	unitats		
2	murs horts i camins		210,000	2,500	0,450		236,250	C#*D#*E#*F#
5	CAIXÓ TORRENT		157,000	1,750	0,400		109,900	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal "A Origen"	O					346,150	SUMORIGEN(G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 346,150

5	F21BU052	M	DESMUNTATGE I MUNTATGE DE BIONDA METÀL·LICA D'1 M D'ALCÀRIA, AMB MARTELL PICADOR MANUAL, AMB TALL DE SUPORTS O ANCORATGES, AMB EQUIP OXIACETILÈNIC, CARREGA SOBRE CAMIO, TRANSPORT A MAGATZEM SEGONS D.F., I RETORN A OBRA
---	----------	---	--

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	N-260	T	Longitud					
2	costat nord pas vinants		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal "A Origen"	O					4,000	SUMORIGEN(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6	F214V01C	M3	ENDERROC DE PECES TANQUES PREFABRICADES DE FORMIGÓ TIPUS NEW JERSEY' AMB MARTELL PICADOR MANUAL, APLEC DE LA RUNES AL LLOC DE CARREGA,I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD	T	long	alç	ampl			
2	Tanca new jersey s.Antoni		23,000	1,200	0,450		12,420	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,420

7	F242R268	M3	TRANSPORT DE TERRES, RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORIZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Volum	Esponjamnet		Guix		
2			12,800	1,300			16,640	C#*D#*E#*F#
3			69,160	1,300			89,908	C#*D#*E#*F#
4			10,870	1,300			14,131	C#*D#*E#*F#
5			346,150	1,300			449,995	C#*D#*E#*F#
6			12,420	1,300			16,146	C#*D#*E#*F#
7				46,000	2,000	0,050	4,600	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal "A Origen"	O					591,420	SUMORIGEN(G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 591,420

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	01	PARAMENTS VERTICALS
ESPÈCIE	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	F2211020	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	MUR INSTITUT			88,500	1,500		132,750	C#*D#*E#*F#
3				44,000	1,500		66,000	C#*D#*E#*F#
4	ESCOLLERA			185,000	2,000		370,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 568,750

2	F242R268	M3	TRANSPORT DE TERRES, RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORIZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
---	----------	----	--

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	PART DEL MUR INSTITUT		1,300	133,000	1,000	0,600	103,740	C#*D#*E#*F#
3	ESCOLLERA		1,300	185,000	1,250	0,600	180,375	C#*D#*E#*F#
5	NETEJA ESBROSSADA M2		1,300	568,750		0,050	36,969	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					321,084	SUMSUBTOTAL(G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 321,084

3 F2225A22 M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	PART DEL MUR INSTITUT			133,000	1,000	0,600	79,800	C#*D#*E#*F#
3	ESCOLLERA			185,000	1,750	0,600	194,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 274,050

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 01 PARAMENTS VERTICALS
ESPECIE 03 MUR DE CONTENCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F9365H24 M3 BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	mur a		1,000	70,000	1,250	0,100	8,750	C#*D#*E#*F#
3	mur b		1,000	63,000	0,550	0,100	3,465	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,215

2 F325U6J4 M3 FORMIGÓ HA-25 PER A ALÇATS, PILES I TAULES, INCLOS COL·LOCACIÓ, VIBRAT I CURAT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	PARAMENT VERTICAL	T						
3	mur a		1,000	70,000	0,250	1,600	28,000	C#*D#*E#*F#
4	mur b		1,000	63,000	0,250	0,700	11,025	C#*D#*E#*F#
6	SABATA	T						
7	mur a		1,000	70,000	1,250	0,350	30,625	C#*D#*E#*F#
8	mur b		1,000	63,000	0,550	0,300	10,395	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,045

3 F30B3000 KG ACER AEH 500 S (B 500 S) DE LIMIT ELASTIC >= 5100 KP/CM2 EN BARRES CORRUGADES, COL·LOCAT

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	KG/M	Longitud				
2	mur a		66,050	70,000			4.623.500	C#*D#*E#*F#
3	mur b		61,930	63,000			3.901.590	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.525,090

4 F32D1125 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL·LIC DE 250X50 CM,PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	PARAMENT VERTICAL	T	UNITATS	LONGITUD	ALTURA			
3	mur a		2,000	70,000	1,600	1,000	224,000	C#*D#*E#*F#
4	mur b		2,000	63,000	0,700	1,000	88,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 312,200

5 F32D1107 M2 MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL·LIC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SABATA	T	UNITATS	AMPLE	ALTURA	LONGITUD		
2	mur a		14,000	1,250	0,350	1,000	6,125	C#*D#*E#*F#
3	mur b		13,000	0,550	0,300	1,000	2,145	C#*D#*E#*F#
4	mur a		2,000	1,000	0,350	70,000	49,000	C#*D#*E#*F#
5	mur b		2,000	1,000	0,300	63,000	37,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,070

6 F781U101 M2 IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS VERTICALS I HORITZONTALS DE FORMIGÓ AMB 2 KG/M2 D'EMULSIÓ BITUMINOSA CATIONICA TIPUS ECR-1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	LONGITUD	AMPLE				
2	mur a		70,000	1,600		1,000	112,000	C#*D#*E#*F#
3	mur b		63,000	0,700			44,100	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 156,100

7 F7J1AAEF M FORMACIÓ DE JUNT DE DILATACIÓ, AMB PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE 30 MM DE GRUIX I DENSITAT NORMAL 20 Kg/m3, COL·LOCADA A L'INTERIOR EN PECES FORMIGONADES 'IN SITU'.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	junts cada 5 metres mur a		14,000	1,950			27,300	C#*D#*E#*F#
3	junts cada 5 metres mur b		13,000	1,000			13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,300

8 G228U022 M3 REBLIMENT AL DARRERA D'ALÇATS DE MURS I ESTREPS DE FORMIGÓ, AMB MATERIAL PROCEDENT DE PRÊSTEC, ESTESA I COMPACTACIÓ SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC

Euro

AMIDAMENTS

Pág.: 5

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2 seccio	Longitud	Ample	Alçada		
2	trasdos muro, secció prisme triangular		4,000	133,000			532,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 532,000

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 01 PARAMENTS VERTICALS
ESPÈCIE 04 ESCOLLERA-EQUIPAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F3J227AB	M3	ESCOLLERA AMB BLOCS DE PEDRA GRANÍTICA 400-800 KG,PALA CARREGADORA . ELECCIÓ DE CARA VISTA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	lateral sud institut			185,000	1,100	2,500	508,750	C#*D#*E#*F#
3				185,000	1,600	0,750	222,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 730,750

2	F7B1UH0L	M2	LAMINA SEPARADORA DE FELTRE DE POLIPROPILE AMB UN PES MINIM DE 200 G/M2, COL·LOCADA NO ADHERIDA
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Altura				
2			185,000	2,500			462,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 462,500

3	F325U6J4	M3	FORMIGÓ HA-25 PER A ALÇATS, PILES I TAULES, INCLOS COL·LOCACIÓ, VIBRAT I CURAT.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	EXCAV.ESCOLLERA			185,000	1,600	1,000	296,000	C#*D#*E#*F#
3	VOLUM PEDRA			-185,000	1,600	0,750	-222,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,000

4	G228U022	M3	REBLIMENT AL DARRERA D'ALÇATS DE MURS I ESTREPS DE FORMIGÓ, AMB MATERIAL PROCEDENT DE PRÉSTEC, ESTESA I COMPACTACIÓ SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	m2 seccio	Longitud	Ample	Alçada		
2	trasdos muro, secció prisme triangular		7,000	185,000			1.295,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.295,000

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1

Euro

AMIDAMENTS

Pág.: 6

CONCEPTE	02	PAVIMENTACIÓ
ESPÈCIE	01	ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	F21K4AG4	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE VORERA O CALÇADA, DE 15 A 30 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nord	T	Longitud	Ample				
2	camí N-260 costat nord. Accés Barri		55,000	2,000			110,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal "A Origen"	O					110,000	SUMORIGEN(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 110,000

2	F9Z1V010	M	TALL DE PAVIMENTS DE QUALESVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud					
2	N-260: formigó-costat nord		2,500		2,000		5,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal "A Origen"	O					5,000	SUMORIGEN(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3	F242R268	M3	TRANSPORT DE TERRES, RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORIZTAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Volum	Esponjamnet	Superficie	Gruix		
3				1,300	110,000	0,300	42,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,900

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 02 PAVIMENTACIÓ
ESPÈCIE 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	F2211020	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Sobre ample	Longitud	Ample			
2	CALÇADES		1,100	180,000	13,000		2.574,000	C#*D#*E#*F#
3			1,100	470,000	12,000		6.204,000	C#*D#*E#*F#
4			1,100	105,000	12,000		1.386,000	C#*D#*E#*F#
5			1,100	100,000	10,000		1.100,000	C#*D#*E#*F#
6			1,100	100,000	15,500		1.705,000	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					12.969,000	SUMSUBTOTAL(G1:G6)

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 7

9	CAMI PEATONAL SECTOR SUD		1,100	990,000			1.089,000	C#*D#*E#*F#
11	CAMINS PEATONALS SECTOR NORD		1,100	1.254,400			1.379,840	C#*D#*E#*F#
12			1,100	608,000			668,800	C#*D#*E#*F#
13	Subtotal	S					3.137,640	SUMSUBTOTAL(G8:G12)
14	Subtotal "A origen"	O					16.106,640	SUMORIGEN(G1:G13)

TOTAL AMIDAMENT 16.106,640

2	G221U010	M3	EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL, INCLOSA CÀRREGA, TRANSPORT A L'ABOCADOR, APLEC O LLOC D'ÚS I MANTENIMENT FINS LA SEVA UTILITZACIÓ, INCLÒS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Gruix	Longitud	Ample			
2	CALÇADES		0,200	180,000	13,000		468,000	C#*D#*E#*F#
3			0,200	470,000	12,000		1.128,000	C#*D#*E#*F#
4			0,200	105,000	12,000		252,000	C#*D#*E#*F#
5			0,200	100,000	10,000		200,000	C#*D#*E#*F#
6			0,200	100,000	15,500		310,000	C#*D#*E#*F#
7	ENDAGAMENT TORRENT DEL CARRIL		0,200	90,000	5,000		90,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					2.448,000	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9		T	Gruix	Superficie				
10	CAMI PEATONAL SECTOR SUD		0,200	990,000			198,000	C#*D#*E#*F#
12	CAMINS PEATONALS SECTOR NORD		0,200	1.254,400			250,880	C#*D#*E#*F#
13			0,200	608,000			121,600	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					570,480	SUMSUBTOTAL(G9:G13)
15	Subtotal "A origen"	O					3.018,480	SUMORIGEN(G1:G14)

TOTAL AMIDAMENT 3.018,480

3	F2213870	M3	EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ EN ROCA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2				30,000	5,000	0,500	75,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

4	F221A420	M3	EXCAVACIÓ, CÀRREGA DE TERRA PER A ESPLANACIÓ EN TERRENY COMPACTE AMB MITJANS MECÀNICS I REFINAT DE CAIXA EN ZONA DE DESMUNT					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons amidaments auxiliars	T	VOLUM					
2	C/RONDA		6.504,320				6.504,320	C#*D#*E#*F#
3	C/CENTRAL		717,950				717,950	C#*D#*E#*F#
4	CINYELL VERD		47,100				47,100	C#*D#*E#*F#
5	C/INSTITUT		307,100				307,100	C#*D#*E#*F#
6	CAMINS VERDS LATERALS N-260		1.367,000				1.367,000	C#*D#*E#*F#

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 8

7	PARC V1		2,600				2,600	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					8.946,070	SUMSUBTOTAL(G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 8.946,070

5	F2411225	M3	TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA , CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, AMB DÚMPER					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons amidaments auxiliars	T	VOLUM	ESPONJAMENT				
2	C/RONDA		6.504,320	1,300			8.455,616	C#*D#*E#*F#
3	C/CENTRAL		717,950	1,300			933,335	C#*D#*E#*F#
4	CINYELL VERD		47,100	1,300			61,230	C#*D#*E#*F#
5	C/INSTITUT		307,100	1,300			399,230	C#*D#*E#*F#
6	CAMINS VERDS LATERALS N-260		1.367,000	1,300			1.777,100	C#*D#*E#*F#
7	PARC V1		2,600	1,300			3,380	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					11.629,891	SUMSUBTOTAL(G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 11.629,891

6	F226V01C	M3	TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB SÒL DE LA PRÒPIA OBRA O PROCEDENT DE PRÉSTEC, REFINAT DE LA SUPERFÍCIE AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS, ESTESA I COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons amidaments auxiliars	T	VOLUM					
2	C/RONDA		3.785,000				3.785,000	C#*D#*E#*F#
3	C/CENTRAL		62,000				62,000	C#*D#*E#*F#
4	CINYELL VERD		135,000				135,000	C#*D#*E#*F#
5	C/INSTITUT		5.295,000				5.295,000	C#*D#*E#*F#
6	CAMINS VERDS LATERALS N-260		6.658,000				6.658,000	C#*D#*E#*F#
7	PARC V1		8.115,300				8.115,300	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					24.050,300	SUMSUBTOTAL(G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 24.050,300

7	F2A11000	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ TIPUS 3 PER A FORMACIÓ D'ESPLANADA E2, FORMACIÓ DE LA CORONACIÓ DE L'ESPLANADA SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, EN CORONACIÓ DE TERRAPLENS O SOBRE DESMUNT, ESTESA I COMPACTADA AL 100% DEL PM, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CALÇADES NORD	T	Sobreample	Superficie	Gruix			
2	C/RONDA		1,100	4.329,000	0,750		3.571,425	C#*D#*E#*F#
3	C/CENTRAL		1,100	827,000	0,750		682,275	C#*D#*E#*F#
5	CALÇADES SUD	T	Sobreample	Superficie	Gruix			
6	C/INSTITUT		1,100	2.808,000	0,550		1.698,840	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.952,540

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 9

8	F2A15000	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Volum terraplenat	Volum excavat				
2			24.050,300	8.946,070			15.104,230	C#-D#

TOTAL AMIDAMENT 15.104,230

9	F2A16000	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA TOLERABLE D'APORTACIÓ					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

10	F242R268	M3	TRANSPORT DE TERRES, RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORIZTAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR					
----	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Esponjament	Superficie	Gruix		
2	NETEJA ESBROSSADA			1,300	12.443,300	0,050	808,815	C#*D#*E#*F#
3	ROCA		75,000	1,300			97,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 906,315

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	02	PAVIMENTACIÓ
ESPÈCIE	03	PAVIMENTACIÓ VORERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	F9E1323G	M2	PAVIMENT DE LLOSA ABUIXARDADA NEGRE PER A VORERA DE 30X30X4 CM, CLASSE 1A TIPUS 1, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Voreres	T	Superficie					
2	NORD		1.982,000				1.982,000	C#*D#*E#*F#
3	SUD		1.279,000				1.279,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					3.261,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
6	Plaça	T	Superficie					
7	NORD		97,000				97,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					97,000	SUMSUBTOTAL(G5:G7)
9	Subtotal "A origen"	O					3.358,000	SUMORIGEN(G1:G8)

TOTAL AMIDAMENT 3.358,000

2	F9E132G	M2	PAVIMENT DE LLOSA ABUIXARDADA NEGRE PER A VORERA DE 30X30X8 CM, CLASSE 1A TIPUS 1, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND					
---	---------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superficie					

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 10

2			23,000				23,000	C#*D#*E#*F#
3			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
4			19,000				19,000	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					49,000	SUMSUBTOTAL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 49,000

3	F9E1413N	M2	PAVIMENT DE PANOT ESTRIAT NEGRE DE 30X30X4CM, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PORTLAND					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superficie					
2	NORD		43,000				43,000	C#*D#*E#*F#
3	SUD		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,000

4	F9365H23	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superficie					
2	Voreres Nord		1.982,000			0,100	198,200	C#*D#*E#*F#
3	Voreres Sud		1.279,000			0,100	127,900	C#*D#*E#*F#
4	Plaça jocs Nord		97,000			0,100	9,700	C#*D#*E#*F#
5	Panot estriat		57,000			0,100	5,700	C#*D#*E#*F#
6	Panot transitable		49,000			0,100	4,900	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					346,400	SUMSUBTOTAL(G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 346,400

5	F9G3A04B	M3	PAVIMENT DE FORMIGO COLOREJAT A L'OXID, AMB GRANULAT GRANITIC HP-35 (PG-3), ESCAMPAT DES DE CAMIÓ, ESTESA I VIBRATGE MECANIC, REMOLINAT MECANIC,					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superficie	Gruix				
2	NORD		2.055,000	0,150			308,250	C#*D#*E#*F#
3	SUD		1.063,000	0,150			159,450	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					467,700	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 467,700

6	F981U025	M	GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120, RECTE, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Longitud				
2	NORD							
3			5,000	2,800			14,000	C#*D#*E#*F#

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 11

4			4,000	4,800		19,200	C#*D#*E#*F#
5	SUD						
6			6,000	2,800		16,800	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal "A origen"	O				50,000	SUMORIGEN(G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 50,000

7	F981U015	M	GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES CÀRES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIÓ 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD	T	Longitud					
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4			12,400				12,400	C#*D#*E#*F#
5			3,600				3,600	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					23,000	SUMSUBTOTAL(G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 23,000

8	F981F04	M	GUAL DEPRIMIT PER A VIANANTS DE FORMIGO, DE 14X28 CM, MODEL ICA O SIMILAR, AMB UNA PENDENT MÀXIMA DEL 12 %, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2 DE 15 CM DE GRUIX				
---	---------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud					
2			26,400				26,400	C#*D#*E#*F#
3			5,400				5,400	C#*D#*E#*F#
4			6,300				6,300	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					38,100	SUMSUBTOTAL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 38,100

9	F965U210	M	VORADA RECTA DE FORMIGO C5, DE 15X25 CM, COL·LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud					
2	Nord		1.080,000				1.080,000	C#*D#*E#*F#
3	Sud		653,000				653,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.733,000

10	F966U210	M	VORADA CORBA DE FORMIGO C5, DE 15X25 CM, COL·LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud					
2			38,000				38,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 12

11	F965U01A	M	VORADA RECTA JARDÍ TIPUS FIOL DE FORMIGO A3, DE 8X20 CM, COL·LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud					
2	Nord		1.532,000				1.532,000	C#*D#*E#*F#
3	Sud		719,000				719,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					2.251,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 2.251,000

12	F965U01B	M	VORADA RECTA TIPUS TAULO DE FORMIGO A3, DE 8X20 CM, COL·LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud					
2	Nord		114,000				114,000	C#*D#*E#*F#
3	Sud		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					115,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 115,000

13	F965U41A	M	VORADA RECTA TIPUS AMERICÀ DE FORMIGO C9, AMB RATLLAT SUPERIOR, DE 25X13 CM, COL·LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud					
2	SUD		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

14	F991Z05B	U	ESCOSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 90x120x20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	NORD		37,000				37,000	C#*D#*E#*F#
3	SUD		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					54,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 54,000

15	F96AUM10	M	VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METALLICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud					
2	SUD		173,000				173,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 173,000

16	FD57U01D	M	CUNETA FORMACIÓ RECTANGULAR TIPUS C-13. DE 30X12 CM, REVESTIDA DE FORMIGÓ AMB UN GRUIX >= 10 CM, INCLOS EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT, REFINAT, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, INCLOS CAPA DE 15 CM. DE FORMIGÓ HM15.				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 13

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud					
2	NORD		314,000				314,000	C#*D#*E#*F#
3			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
4			35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					361,000	SUMSUBTOTAL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 361,000

17 F9Z1V010 M TALL DE PAVIMENTS DE QUAELSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	carril bici vorera institut cada 5m.		39,600		2,000		79,200	C#*D#*E#*F#
4	carril peatonal per z.verdes							
5	nord		251,000		2,000		502,000	C#*D#*E#*F#
6	sud		121,600		2,000		243,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 824,400

18 F4B0DA88 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE FILFERROS CORRUGATS D'ACER AEH 500 T (B 500 T) DE LIMIT ELASTIC >= 5100 KP/CM2 PER A L'ARMADURA AMB ELEMENTS RESISTENTS, DE 15X15 CM, DE 6 MM I 6 MM DE D, RESPECTIVAMENT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	NORD							
3			4,000	3,200	2,500		32,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000	4,800	2,500		12,000	C#*D#*E#*F#
5			4,000	6,000	2,500		60,000	C#*D#*E#*F#
6	SUD							
7			5,000	6,000	2,500		75,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 179,000

19 FD57U01U M CUNETA FORMACIÓ TRAPEZOIDAL TIPUS C-40 DE 62 X 41 CM, REVESTIDA DE FORMIGÓ AMB UN GRUIX >= 10 CM, INCLÒS EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT, REFINAT, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, INCLÒS CAPA DE 20 CM. DE FORMIGÓ HM15

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud					
2	NORD		188,000				188,000	C#*D#*E#*F#
3			124,000				124,000	C#*D#*E#*F#
5	SUD		162,000				162,000	C#*D#*E#*F#
6			85,000				85,000	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					559,000	SUMSUBTOTAL(G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 559,000

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 14

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	02	PAVIMENTACIÓ
ESPECIE	04	PAVIMENTACIÓ EN CALÇADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Calçades	T	Superficie	Gruix				
2	C/de Ronda		4.329,000	0,350			1.515,150	C#*D#*E#*F#
3	C/Central		827,000	0,350			289,450	C#*D#*E#*F#
4	C/institut		2.808,000	0,350			982,800	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					2.787,400	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
7	Voreres	T	Superficie	Gruix				
8	Sector Nord		1.982,000	0,150			297,300	C#*D#*E#*F#
9	Plaça sector Nord		97,000	0,150			14,550	C#*D#*E#*F#
10	Sector Sud		1.279,000	0,150			191,850	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					503,700	SUMSUBTOTAL(G6:G10)
12	Subtotal "A origen"	O					3.291,100	SUMORIGEN(G1:G11)

TOTAL AMIDAMENT 3.291,100

2 F9J12X54 M2 REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD	T	Superficie					
2	C/de Ronda		3.111,000				3.111,000	C#*D#*E#*F#
3	C/Central		594,000				594,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					3.705,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
6	SUD	T	Superficie					
7	C/institut		2.230,000				2.230,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					2.230,000	SUMSUBTOTAL(G5:G7)
9	Subtotal "A origen"	O					5.935,000	SUMORIGEN(G1:G8)

TOTAL AMIDAMENT 5.935,000

3 G9HA0010 T BETUM ASFÀLTIC TIPUS B-60/70, PER A MESCLES BITUMINLOSES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AC -16	T	Tones			% betum		
2	Total Tones		697,363			0,048	33,473	C#*D#*E#*F#
3	AC-22	T	Tones			% betum		
4	Total Tones		976,308			0,045	43,934	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					77,407	SUMSUBTOTAL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 77,407

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 15

4	G9H1U62A	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 22 BASE B60/70, AMB GRANULAT GRANÍTIC, INCLÒS FILLER, ESTESA I COMPACTADA, SENSE INCLOURE BETUM				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	INTERMITJA	T	Superficie	Gruix	Densitat			
2	NORD							
3			3.111,000	0,070	2,350		511,760	C#*D#*E#*F#
4			594,000	0,070	2,350		97,713	C#*D#*E#*F#
5	SUD							
6			2.230,000	0,070	2,350		366,835	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					976,308	SUMSUBTOTAL(G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 976,308

5	F9J13K40	M2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAR-1, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD	T	Superficie					
2	C/de Ronda		3.111,000				3.111,000	C#*D#*E#*F#
3	C/Central		594,000				594,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					3.705,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
6	SUD	T	Superficie					
7	C/Institut		2.230,000				2.230,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					2.230,000	SUMSUBTOTAL(G5:G7)
9	Subtotal "A origen"	O					5.935,000	SUMORIGEN(G1:G8)

TOTAL AMIDAMENT 5.935,000

6	G9H1U51A	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 16 SURF B60/70, AMB GRANULAT GRANÍTIC, INCLÒS FILLER, ESTESA I COMPACTADA, SENSE INCLOURE BETUM				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RODADURA	T	Superficie	Gruix	Densitat			
2	NORD						0,000	
3			3.111,000	0,050	2,350		365,543	C#*D#*E#*F#
4			594,000	0,050	2,350		69,795	C#*D#*E#*F#
5	SUD						0,000	
6			2.230,000	0,050	2,350		262,025	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					697,363	SUMSUBTOTAL(G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 697,363

7	F974V010	M	RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, COL·LOCADES AMB FONAMENT DE FORMIGO I MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud					
2	Nord		1.458,000				1.458,000	C#*D#*E#*F#

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 16

3	Sud		730,000				730,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					2.188,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 2.188,000

8	F9F15102	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU SUPERIOR, COL·LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT. INCLOU BASE DE FORMIGÓ.				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superficie					
2	Centre Rotonda c/Institut		34,000				34,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,000

9	F9WZV010	U	DESMUNTATGE I COL·LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	03	SANEJAMENT
ESPECIE	01	ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	F21DUM01	U	ANUL·LACIÓ D'EMBORNAL EXISTENT, A BASE DE REPICAR 60 CM DEL POU EXISTENT TABICAT DEL CLAVEGUERÓ, REBLERT DE SORRA I COL·LOCACIÓ DE LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT DE 15 CM DE GRUIX
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2	FD1A002Z	U	RECRESCUT DE QUALESEVOL TIPUS D'ELEMENT DE REGISTRE DE SERVEIS. ADAPTACIÓ DE TAPA DE POU EXISTENT AMB MARC, INCLOENT RECRESCUT I ADAPTACIO DE LA BASE ANTIGA I RECTIFICACIONS DE L'INTERIOR DEL POU PER A CONNEXIONS, MILLORA DE LA BAIXADA, PATES I RECOL·LOCACIÓ A COTA NOVA DE RASANT DEL CARRER, TOTALMENT ACABAT.				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3	F9Z1V010	M	TALL DE PAVIMENTS DE QUALESEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud					

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 17

2	Cinyell Verd		260,000		2,000	520,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal "A Origen"	O				520,000	SUMORIGEN(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 520,000

4	F219UC0A	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Ample				
2			260,000	1,500			390,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 390,000

5	F242R268	M3	TRANSPORT DE TERRES, RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superficie	Esponjamnet	GruiX			
2			390,000	1,300	0,150		76,050	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal "A Origen"	O					76,050	SUMORIGEN(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 76,050

6	G219U20A	M2	FRESAT DE FINS A 15 CM DE GRUIX DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES, INCLÓS CÀRREGA MECÀNICA O MANUAL I TRANSPORT DELS MATERIALS RESULTANTS A LA CENTRAL PER A RECICLAT DE LA MESCLA, INCLOSA LA NETEJA DE LA SUPERFÍCIE				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Vial Riu Segre	T	Longitud	Ample mig				
2			260,000	5,000			1.300,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.300,000

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	03	SANEJAMENT
ESPÈCIE	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2225A2C	M3	EXCAVACIÓ DE RASA , EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLUVIALS	T	Longitud	Ample	Profunditat			
2	800		180,000	1,500	2,700		729,000	C#*D#*E#*F#
4	500		109,000	1,000	1,750		190,750	C#*D#*E#*F#
5			80,000	1,000	1,900		152,000	C#*D#*E#*F#
7	400		27,000	0,800	1,500		32,400	C#*D#*E#*F#
8			85,000	0,800	1,300		88,400	C#*D#*E#*F#
9			66,000	0,800	1,480		78,144	C#*D#*E#*F#

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 18

10			101,000	0,800	1,650	133,320	C#*D#*E#*F#
12	315		137,000	0,800	1,250	137,000	C#*D#*E#*F#
13			150,000	0,800	1,400	168,000	C#*D#*E#*F#
14			33,000	0,800	1,100	29,040	C#*D#*E#*F#
15			77,000	0,800	1,500	92,400	C#*D#*E#*F#
16			100,000	0,800	1,550	124,000	C#*D#*E#*F#
17			140,000	0,800	1,150	128,800	C#*D#*E#*F#
19	250		363,000	0,400	0,800	116,160	C#*D#*E#*F#
20	Subtotal	S				2.199,414	SUMSUBTOTAL(G1:G19)
22	RESIDUALS	T	Longitud	Ample	Profunditat		
23	250		80,000	0,400	1,000	32,000	C#*D#*E#*F#
25	315		187,000	0,800	2,000	299,200	C#*D#*E#*F#
26			135,000	0,400	1,100	59,400	C#*D#*E#*F#
27			82,000	0,400	1,200	39,360	C#*D#*E#*F#
28			107,000	0,800	1,750	149,800	C#*D#*E#*F#
29			131,000	0,800	3,000	314,400	C#*D#*E#*F#
30			95,000	0,800	1,850	140,600	C#*D#*E#*F#
31			176,000	0,800	1,800	253,440	C#*D#*E#*F#
32	Subtotal	S				1.288,200	SUMSUBTOTAL(G21:G31)
33	Subtotal "A origen"	O				3.487,614	SUMORIGEN(G1:G32)

TOTAL AMIDAMENT 3.487,614

2	F2225A26	M3	EXCAVACIÓ DE RASA EN ROCA AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3	F222S00V	M3	EXCAVACIO DE POU AILLAT EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIÓ I CARREGA MANUAL , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Longitud	Ample	Altura		
2	POUS REGISTRE		53,000	1,500	1,500	2,200	262,350	C#*D#*E#*F#
3			5,000	2,000	2,000	3,000	60,000	C#*D#*E#*F#
5	POUS EMBORNALS		63,000	1,000	0,600	1,000	37,800	C#*D#*E#*F#
7	PERICO REGISTRABLE SIFÒNIC		11,000	1,000	1,000	2,000	22,000	C#*D#*E#*F#
9	POUS SORRER		6,000	1,500	1,500	2,000	27,000	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					409,150	SUMSUBTOTAL(G1:G10)

TOTAL AMIDAMENT 409,150

Euro

AMIDAMENTS

Pág.: 19

4	F231550B	M2	APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 30%					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	COL·LECTORS	T	Longitud	Ample				
2	800		180,000	1,500			270,000	C#*D#*E#*F#
3			80,000	1,000			80,000	C#*D#*E#*F#
4	POUS	T	Unitats	Ample	Longitud			
5	POUS REGISTRE		53,000	1,500	1,500		119,250	C#*D#*E#*F#
6			5,000	2,000	2,000		20,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					489,250	SUMSUBTOTAL(G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 489,250

5	F2411225	M3	TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA , CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS I TEMPS D'ESPERA PER A LA CARREGA, AMB DUMPER				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Volum	Esponjament				
3			3.487,614	1,300			4.533,898	C#*D#*E#*F#
4			409,150	1,300			531,895	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					5.065,793	SUMSUBTOTAL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 5.065,793

6	F242R268	M3	TRANSPORT DE TERRES, RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Volum sorra i col·lectors	Esponjament				
2			1.183,360	1,300			1.538,368	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.538,368

7	F227A00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLUVIALS	T	Longitud	Ample				
2	800		180,000	1,500			270,000	C#*D#*E#*F#
4	500		109,000	1,000			109,000	C#*D#*E#*F#
5			80,000	1,000			80,000	C#*D#*E#*F#
7	400		27,000	0,800			21,600	C#*D#*E#*F#
8			85,000	0,800			68,000	C#*D#*E#*F#
9			66,000	0,800			52,800	C#*D#*E#*F#
10			101,000	0,800			80,800	C#*D#*E#*F#
12	315		137,000	0,800			109,600	C#*D#*E#*F#
13			150,000	0,800			120,000	C#*D#*E#*F#
14			33,000	0,800			26,400	C#*D#*E#*F#
15			77,000	0,800			61,600	C#*D#*E#*F#

Euro

AMIDAMENTS

Pág.: 20

16			100,000	0,800			80,000	C#*D#*E#*F#
17			140,000	0,800			112,000	C#*D#*E#*F#
19	250		363,000	0,400			145,200	C#*D#*E#*F#
20	Subtotal	S					1.337,000	SUMSUBTOTAL(G1:G19)
22	RESIDUALS	T	Longitud	Ample				
23	250		80,000	0,400			32,000	C#*D#*E#*F#
25	315		164,000	0,800			131,200	C#*D#*E#*F#
26			135,000	0,400			54,000	C#*D#*E#*F#
27			82,000	0,400			32,800	C#*D#*E#*F#
28			107,000	0,800			85,600	C#*D#*E#*F#
29			131,000	0,800			104,800	C#*D#*E#*F#
30			95,000	0,800			76,000	C#*D#*E#*F#
31			176,000	0,800			140,800	C#*D#*E#*F#
32	Subtotal	S					657,200	SUMSUBTOTAL(G21:G31)
33	Subtotal "A origen"	O					1.994,200	SUMORIGEN(G1:G32)

TOTAL AMIDAMENT 1.994,200

8	F228510A	M3	SUBMINISTRAMENT, ESTESA I PICONATGE DE SORRA 0/5MM O SAULÓ GARBELLAT, PER ASSENTAMENT I PROTECCIÓ DE TUB FINS A 20CM DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL MATEIX, INCLOS LA COMPACTACIÓ MANUAL AL 98% DEL PM MESURAT SEGONS SECCIONS DE PROJECTE I METRATGE REALMENT COL·LOCAT. EL PREU INCLOU EL SUBMINISTRAMENT A OBRA, EL PICONAT, MITJANÇANT PICAT AMB BARRA I REG AMB AIGUA.				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLUVIALS	T	Longitud	Ample	Gruix			
2	800		180,000	1,500	1,000		270,000	C#*D#*E#*F#
4	500		109,000	1,000	0,700		76,300	C#*D#*E#*F#
5			80,000	1,000	0,700		56,000	C#*D#*E#*F#
7	400		27,000	0,800	0,600		12,960	C#*D#*E#*F#
8			85,000	0,800	0,600		40,800	C#*D#*E#*F#
9			66,000	0,800	0,600		31,680	C#*D#*E#*F#
10			101,000	0,800	0,600		48,480	C#*D#*E#*F#
12	315		137,000	0,800	0,500		54,800	C#*D#*E#*F#
13			150,000	0,800	0,500		60,000	C#*D#*E#*F#
14			33,000	0,800	0,500		13,200	C#*D#*E#*F#
15			77,000	0,800	0,500		30,800	C#*D#*E#*F#
16			100,000	0,800	0,500		40,000	C#*D#*E#*F#
17			140,000	0,800	0,500		56,000	C#*D#*E#*F#
19	250		363,000	0,400	0,450		65,340	C#*D#*E#*F#
20	Subtotal	S					856,360	SUMSUBTOTAL(G1:G19)
22	RESIDUALS	T	Longitud	Ample				
23	250		80,000	0,400	0,450		14,400	C#*D#*E#*F#
25	315		164,000	0,800	0,500		65,600	C#*D#*E#*F#
26			135,000	0,400	0,500		27,000	C#*D#*E#*F#

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 21

27			82,000	0,400	0,500		16,400	C#*D#*E#*F#
28			107,000	0,800	0,500		42,800	C#*D#*E#*F#
29			131,000	0,800	0,500		52,400	C#*D#*E#*F#
30			95,000	0,800	0,500		38,000	C#*D#*E#*F#
31			176,000	0,800	0,500		70,400	C#*D#*E#*F#
32	Subtotal	S					327,000	SUMSUBTOTAL(G21:G31)
34	SUPERFÍCIE COL-LECTORS	T	Volum	Longitud				
35	DN 800		-0,500	180,000			-90,000	C#*D#*E#*F#
36	DN 500		-0,200	189,000			-37,800	C#*D#*E#*F#
37	DN400		-0,130	273,000			-35,490	C#*D#*E#*F#
38	DN 315		-0,080	673,000			-53,840	C#*D#*E#*F#
39			-0,080	890,000			-71,200	C#*D#*E#*F#
40	DN 250		-0,050	363,000			-18,150	C#*D#*E#*F#
41			-0,050	80,000			-4,000	C#*D#*E#*F#
42	Subtotal	S					-310,480	SUMSUBTOTAL(G33:G41)
43	Subtotal "A origen"	O					872,880	SUMORIGEN(G1:G42)

TOTAL AMIDAMENT 872,880

9	F228A21B	M3	REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ O DE PRÉSTEC EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Volum					
2	Col-lectors		3.487,614				3.487,614	C#*D#*E#*F#
3	Pous		409,150				409,150	C#*D#*E#*F#
4	Rebliment sorra + col-lectors		-1.183,360				-1.183,360	C#*D#*E#*F#
5	Pous		-315,000				-315,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					2.398,404	SUMSUBTOTAL(G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 2.398,404

10	F263C382	M3	REDUCCIO DE NIVELL FREATIC EN 2 M AMB UN EQUIP DE 75 M DE LLARGARIA AMB UNA LLANÇA DE SUCCIO PER METRE DE 3 M DE FONDARIA AMB BOMBA DE 22 KW I 320 M3/H DE CABAL MAXIM EN TERRENY DE PERMEABILITAT DE 1E-04 M/S					
----	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SECTOR SUD	T	Longitud	Ample	Profunditat			
2	PLUVIALS		82,000	1,000	1,900		155,800	C#*D#*E#*F#
3			182,000	1,500	2,700		737,100	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					892,900	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 892,900

11	F26Z2500	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP DE REDUCCIO DE NIVELL FREATIC EN 2 M DE 75 M DE LLARGARIA					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 22

1		T	Unitat				
2			1,000				1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST	09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL	01		LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	03		SANEJAMENT
ESPÈCIE	03		XARXA DE PLUVIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	FD7FC80B	M	TUB DE POLIETILÈ DE 800MM DE DIÀMETRE EXTERIOR , DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIORMENT I LLIS INTERIORMENT, ALTA DENSITAT I RIGIDESA CIRCUMFERENCIAL CLASSE 8TIPUS ECOPAL O SIMILAR, UNIÓ AMB MANIGUET I JUNT DE GOMA I COL·LOCAT AL FONS DE RASA, SEGELLAT I CONNEXIÓ EMBORNAL POU.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud					
2	SUD		180,000				180,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					180,000	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 180,000

2	FD7FC40B	M	TUB DE POLIETILÈ DE 500MM DE DIÀMETRE EXTERIOR , DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIORMENT I LLIS INTERIORMENT, ALTA DENSITAT I RIGIDESA CIRCUMFERENCIAL CLASSE 8 TIPUS ECOPAL O SIMILAR, UNIÓ AMB MANIGUET I JUNT DE GOMA I COL·LOCAT AL FONS DE RASA, SEGELLAT I CONNEXIÓ EMBORNAL POU.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud					
2	NORD		109,000				109,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					109,000	SUMSUBTOTAL(G1:G2)
4		T	Longitud					
5	SUD		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					80,000	SUMSUBTOTAL(G4:G5)
7	Subtotal "A origen"	O					189,000	SUMORIGEN(G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 189,000

3	FD7FC405	M	TUB DE POLIETILÈ DE 400MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 347.6M. INTERIOR, DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIORMENT I LLIS INTERIORMENT, ALTA DENSITAT I RIGIDESA CIRCUMFERENCIAL CLASSE 8 TIPUS ECOPAL O SIMILAR, UNIÓ AMB MANIGUET I JUNT DE GOMA I COL·LOCAT AL FONS DE RASA, SEGELLAT I CONNEXIÓ EMBORNAL POU.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud					
2	NORD		27,000				27,000	C#*D#*E#*F#
3			85,000				85,000	C#*D#*E#*F#
4			60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					172,000	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
6		T	Longitud					
7	SUD		101,000				101,000	C#*D#*E#*F#

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 23

8	Subtotal	S					101,000	SUMSUBTOTAL(G6:G7)
9	Subtotal "A origen"	O					273,000	SUMORIGEN(G1:G8)

TOTAL AMIDAMENT 273,000

4	FD7FC315	M	TUB DE POLIETILÈ DE 315MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 271M. INTERIOR, DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIORMENT I LLIS INTERIORMENT, ALTA DENSITAT I RIGIDESA CIRCUMFERENCIAL CLASSE 8 TIPUS ECOPAL O SIMILAR, UNIÓ AMB MANIGUET I JUNT DE GOMA I COL·LOCAT AL FONS DE RASA, SEGELLAT I CONNEXIÓ EMBORNAL POU.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud					
2	NORD		137,000				137,000	C#*D#*E#*F#
3			150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
4			33,000				33,000	C#*D#*E#*F#
5			77,000				77,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					397,000	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
7		T	Longitud					
8	SUD		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
9			140,000				140,000	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					240,000	SUMSUBTOTAL(G7:G9)
11	Subtotal "A origen"	O					637,000	SUMORIGEN(G1:G10)

TOTAL AMIDAMENT 637,000

5	FD7FC31B	M	TUB DE POLIETILÈ DE 250MM DE DIÀMETRE EXTERIOR , DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIORMENT I LLIS INTERIORMENT, ALTA DENSITAT I RIGIDESA CIRCUMFERENCIAL CLASSE 8 TIPUS ECOPAL O SIMILAR, UNIÓ AMB MANIGUET I JUNT DE GOMA I COL·LOCAT AL FONS DE RASA, SEGELLAT I CONNEXIÓ EMBORNAL POU.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCOMESSES	T		Longitud				
3	NORD			30,000			30,000	C#*D#*E#*F#
4	SUD			28,000			28,000	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					58,000	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
7	CONNEXIO EMBORNALS	T		Longitud				
9	NORD			189,000			189,000	C#*D#*E#*F#
10	SUD			116,000			116,000	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					305,000	SUMSUBTOTAL(G6:G10)

TOTAL AMIDAMENT 363,000

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	03	SANEJAMENT
ESPÈCIE	04	XARXA RESIDUALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 24

1	FD7FC31B	M	TUB DE POLIETILÈ DE 250MM DE DIÀMETRE EXTERIOR , DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIORMENT I LLIS INTERIORMENT, ALTA DENSITAT I RIGIDESA CIRCUMFERENCIAL CLASSE 8 TIPUS ECOPAL O SIMILAR, UNIÓ AMB MANIGUET I JUNT DE GOMA I COL·LOCAT AL FONS DE RASA, SEGELLAT I CONNEXIÓ EMBORNAL POU.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ESCOMESSES	T	Longitud					
2	NORD			29,000			29,000	C#*D#*E#*F#
3	SUD			51,000			51,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					80,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 80,000

2	FD7FC315	M	TUB DE POLIETILÈ DE 315MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 271M. INTERIOR, DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIORMENT I LLIS INTERIORMENT, ALTA DENSITAT I RIGIDESA CIRCUMFERENCIAL CLASSE 8 TIPUS ECOPAL O SIMILAR, UNIÓ AMB MANIGUET I JUNT DE GOMA I COL·LOCAT AL FONS DE RASA, SEGELLAT I CONNEXIÓ EMBORNAL POU.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud					
2	NORD			164,000			164,000	C#*D#*E#*F#
3				135,000			135,000	C#*D#*E#*F#
4				82,000			82,000	C#*D#*E#*F#
5				107,000			107,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					488,000	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
7		T	Longitud					
8	SUD			131,000			131,000	C#*D#*E#*F#
9				95,000			95,000	C#*D#*E#*F#
10				176,000			176,000	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					402,000	SUMSUBTOTAL(G7:G10)
12	Subtotal "A origen"	O					890,000	SUMORIGEN(G1:G11)

TOTAL AMIDAMENT 890,000

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	03	SANEJAMENT
ESPÈCIE	05	POUS I EMBORNALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	FDB1X009	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE POU DE REGISTRE D'ALÇADA MÀXIMA 3M. DE SECCIÓ 100CM DE DIÀMETRE, AMB PARET PER A POU CIRCULAR DE D=100 CM DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, AMB REDUCTOR PREFABRICAT DE 100/60 CM, INCLÓS PATES DE POLIPROPILE I ENTRONCAMENT AMB LA CANALITZACIÓ					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLUVIALS	T	Unitats					
2	NORD			19,000			19,000	C#*D#*E#*F#
3	SUD			8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					27,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 25

7	RESIDUALS	T	Unitats				
8	NORD		13,000			13,000	C#*D#*E#*F#
9	SUD		13,000			13,000	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S				26,000	SUMSUBTOTAL(G5:G9)
11	Subtotal "A origen"	O				53,000	SUMORIGEN(G1:G10)

TOTAL AMIDAMENT 53,000

2	FDB1X00A	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE POU DE REGISTRE D'ALÇADA > 3M. DE SECCIÓ 100CM DE DIÀMETRE, AMB PARET PER A POU CIRCULAR DE D=100 CM DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, AMB REDUCTOR PREFABRICAT DE 100/60 CM, INCLÓS PATES DE POLIPROPILE I ENTRONCAMENT AMB LA CANALITZACIÓ				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RESIDUALS	T	Unitats					
2	NORD		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	SUD		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					5,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3	FD5JV015	U	SOLERA DE FORMIGÓ HM 20/P/IIA DE 20 CM DE GRUIX				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	Pous de registre		58,000				58,000	C#*D#*E#*F#
3	Pous dessorrador		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					71,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 71,000

4	FD1AV019	U	BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL , DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 40 T SEGONS LES NORMES UNE 36-118 I UNE 41-300 I DE LLUM INTERIOR 600 MM, RECOBERTA DE PINTURA ASFÀLTICA				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			58,000				58,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000

5	FD5JV010	M	POU EMBORNAL PER A AIGUES PLUVIALS DE FORMIGÓ PREFABRICAT O MAÓ MASSÍS, DE 70X30 CM DE SECCIÓ INTERIOR I AMB SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/20/IIA				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	NORD		44,000				44,000	C#*D#*E#*F#
3	SUD		19,000				19,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					63,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 63,000

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 26

6	FD1BS010	U	BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I EN-124, RECOBERTA DE PINTURA ASFÀLTICA I COL·LOCADA AMB MORTER				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	NORD		44,000				44,000	C#*D#*E#*F#
3	SUD		19,000				19,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					63,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 63,000

7	FD5JV011	U	SOLERA PER EMBORNAL, AMB FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA DE 15 N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX MÍNIM I PLANTA D'1,00X0,70 M I 15 CM DE GRUIX				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	NORD		44,000				44,000	C#*D#*E#*F#
3	SUD		19,000				19,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					63,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 63,000

8	FD1A002Y	U	ADAPTACIÓ DE TAPA DE POU EXISTENT AMB MARC, INCLOENT RECRESQUIT I ADAPTACIÓ DE LA BASE ANTIGA I RECTIFICACIONS DE L'INTERIOR DEL POU PER A CONNEXIONS, MILLORA DE LA BAIXADA, PATES I RECOL·LOCACIÓ A COTA NOVA DE RASANT DEL CARRER, TOTALMENT ACABAT.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

9	FD1ZV016	U	CONNEXIÓ ESCOMESA PLUVIALS A COL·LECTOR. INCLOU PART PROPORCIONAL DE JUNTS I SEGELLAT				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	NORD PARCEL·LES		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	EMBORNALS		42,000				42,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					47,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
6	SUD PARCEL·LES		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
7	EMBORNALS		19,000				19,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					25,000	SUMSUBTOTAL(G5:G7)

TOTAL AMIDAMENT 72,000

10	FD1ZV014	U	CONNEXIÓ ESCOMESA RESIDUALS A CLAVEGUERA DEXT 400 I DEXT 315 MM . INCLOU PART PROPORCIONAL DE JUNTS I SEGELLAT				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 27

2	NORD		5,000			5,000	C#*D#*E#*F#
3	SUD		6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S				11,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 11,000

11	FDK2U114	U	PERICÓ SIFÒNIC REGISTRABLE DE 0,60 X 0,60 X 100 CM DE MIDES ÚTILS AMB PARET DE 15 CM DE MAÓ CALAT DE 29 X 14 X 10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE SORRA, INCLOSA LA TAPA, MARC DE FOSA I ENTRONCAMENT AMB LA NOVA CANALITZACIÓ.				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	NORD		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	SUD		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					11,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 11,000

12	FDK2U1BB	U	POU DESSORRADOR DE 1,0 X 1,0 X 1,2 M DE MIDES ÚTILS AMB PARET DE 15 CM DE MAÓ CALAT DE 29 X14 X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE FORMIGÓ, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	NORD		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
3	SUD		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					13,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 13,000

13	FD1BU04A	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE ESTRUCTURA DE TRAMEX 1m x 1m, EN ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE GRUIX, QUADRATS DE 38 X 38 MM AMB SUPERFICIE ANTILLISCANT, INCLÒS PERFILERIA EN L INVERTIDA I CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316.				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	POUS REGISTRES RECOLLIDA AIGUA	T	Unitats					
2	NORD		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
3	SUD		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					13,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 13,000

14	FD1BU04B	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE ESTRUCTURA DE TRAMEX AMB MIDES VARIABLES EN ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE GRUIX, QUADRATS DE 38 X 38 MM AMB SUPERFICIE ANTILLISCANT, INCLÒS PERFILERIA EN L INVERTIDA I CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316.				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	POU EXISTENT TORRENT SAGRISTA		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	INICI CANALITZACIÓ TORRENT CARRIL		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5	POU INTERCEP I CANALITZ REG EUCATA		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 28

6	Subtotal	S					12,000	SUMSUBTOTAL(G1:G5)
---	----------	---	--	--	--	--	--------	--------------------

TOTAL AMIDAMENT 12,000

15	FD7ZUC03	U	FORMACIÓ DE FINESTRA DE SUPERFICIE INFERIOR A 5 M2 EN ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT PER CONNEXIÓ DE CLAVEGUERA				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	03	SANEJAMENT
ESPÈCIE	06	SEPARADORS D'HIDROCARBURS
SUBESPÈCIE	01	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	F2225A2C	M3	EXCAVACIÓ DE RASA , EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLUVIALS	T	Unitats	Longitud	Ample	Profunditat		
2	SEPARADORS HIDROCARBURS		1,000	10,000	4,000	3,500	140,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	6,000	3,500	3,000	63,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 203,000

2	F2411225	M3	TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA , CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, AMB DUMPER				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Volum	Esponjament				
2			203,000	1,300			263,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 263,900

3	F231550B	M2	APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 30%				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	POUS	T	Unitats	Ample	Longitud			
2	SEPARADORS		1,000	10,000	4,000		40,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000	6,000	3,500		21,000	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					61,000	SUMSUBTOTAL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 61,000

4	F227A00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 29

1	PLUVIALS	T	Unitats	Longitud	Ample			
3	SEPARADORS HIDROCARBURS		1,000	10,000	4,000		40,000	C#D#E#F#
4			1,000	6,000	3,500		21,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 61,000

5	F228A21B	M3	REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ O DE PRÉSTEC EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Volum				203,000	C#D#E#F#
2	Pou		203,000					
3	Pous		-70,000				-70,000	C#D#E#F#
4	Subtotal	S					133,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 133,000

OBRA	01	PRESSUPOST	09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL	01		LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	03		SANEJAMENT
ESPÈCIE	06		SEPARADORS D'HIDROCARBURS
SUBESPÈCIE	02		OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	F325U6J4	M3	FORMIGÓ HA-25 PER A ALÇATS, PILES I TAULES, INCLOS COL.LOCACIÓ, VIBRAT I CURAT.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llosa assentament	T	Longitud	Ample	GruiX			
2	tanc 110		9,000	2,600	0,150		3,510	C#D#E#F#
3	tanc 36		5,000	2,000	0,150		1,500	C#D#E#F#
4	Subtotal	S					5,010	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
6	Llosa protecció	T	Longitud	Ample	GruiX			
7	tanc 36		5,000	2,000	0,300		3,000	C#D#E#F#
8	tanc 110		9,000	2,600	0,300		7,020	C#D#E#F#
9	Subtotal	S					10,020	SUMSUBTOTAL(G5:G8)

TOTAL AMIDAMENT 15,030

2	F30B3000	KG	ACER AEH 500 S (B 500 S) DE LIMIT ELASTIC >= 5100 KP/CM2 EN BARRES CORRUGADES, COL.LOCAT					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Volum	Quantia				
2	Llosa protecció tanc36		3,000	100,000			300,000	C#D#E#F#
3	Llosa protecció tanc110		7,020	100,000			702,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 1.002,000

3	F480DA99	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE FILFERROS CORRUGATS D'ACER AEH 500 T (B 500 T) DE LIMIT ELASTIC >= 5100 KP/CM2 PER A L'ARMADURA AMB ELEMENTS RESISTENTS, DE 15X15 CM, DE 6 MM I 6 MM DE D, RESPECTIVAMENT					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 30

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llosa assentament	T	Longitud	Ample	GruiX			
2	tanc 110		9,000	2,600			23,400	C#D#E#F#
3	tanc 36		5,000	2,000			10,000	C#D#E#F#
4	Subtotal	S					33,400	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 33,400

4	F32D1107	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL·LIC					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Llosa assentament	T	Longitud	Ample	Unitats			
2	tanc 110		9,000	0,150	2,000		2,700	C#D#E#F#
3	tanc 36		5,000	0,150	2,000		1,500	C#D#E#F#
6	Llosa protecció	T	Longitud	Ample	Unitats			
7	tanc 36		5,000	0,300	2,000		3,000	C#D#E#F#
8	tanc 110		9,000	0,300	2,000		5,400	C#D#E#F#
9	Subtotal	S					12,600	SUMSUBTOTAL(G1:G8)

TOTAL AMIDAMENT 12,600

5	FDK2U031	U	ARQUETA SOBRE BOCA D'HOME, D'OBRA DE FÀBRICA , INCLOU AQUESTA UNITAT LA BASE DEL POU, L'ARREBOSSAT I LLISCAT , MARC I TAPA, SEGONS PLÀNOLS DE DETALL. TOT INCLOS COMPLETAMET ACABAT.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			2,000				2,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA	01	PRESSUPOST	09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL	01		LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	03		SANEJAMENT
ESPÈCIE	06		SEPARADORS D'HIDROCARBURS
SUBESPÈCIE	03		SEPARADORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	FDE60598	u	Separador d'hidrocarburs-Decantador de llots i sorres, amb by-pass integrat, model Aquatesum NSBD110 o similar, fabricat en polyester reforçat amb fibra de vidre PRFV. amb capacitat de fluxe de 110l/s i pics de fins a 1.100l/s. S'inclou transport ,col·locació a ubicació definitiva, i instal·lació i connexió a xarxa.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			1,000				1,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	FDE60350	u	Separador d'hidrocarburs-Decantador de llots i sorres, amb by-pass integrat, model Aquatesum NSB36 o similar, fabricat en polyester reforçat amb fibra de vidre PRFV. amb capacitat de fluxe de 36l/s S'inclou transport ,col·locació a ubicació definitiva, i instal·lació i connexió a xarxa.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 31

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2	c institut		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 03 SANEJAMENT
ESPÈCIE 07 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F231V999	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE, AMB PERFILERIA METÀL·LICA HEB 300 D'ESTINTOLAMENT, DE SERVEIS EXISTENTS PER A UNA LONGITUD MÀXIMA DE 10 METRES, INCLÒS CABLEJAT, PERNS I ALTRES ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SUSTENTACIÓ DELS SERVEIS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	XRESU00A	PA	RECONeixament de l'estat final de la xarxa de residuals mitjançant circuit tancat de televisió.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	XRESU00B	PA	RECONeixament de l'estat final de la xarxa de pluvials mitjançant circuit tancat de televisió.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 03 SANEJAMENT
ESPÈCIE 08 REPOSICIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F9J13K40	M2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAR-1, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SUD	T	Longitud	Ample				

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 32

2	Vial Riu segre		260,000	5,000			1,300,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					1,300,000	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,300,000

2	G9H1U51A	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 16 SURF B60/70, AMB GRANULAT GRANÍTIC, INCLÒS FILLER, ESTESA I COMPACTADA, SENSE INCLoure BETUM
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	RODADURA	T	Superficie	Gruix	Densitat			
2	Vial Riu segre		1,300,000	0,050	2,350		152,750	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					152,750	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 152,750

3	G9HA0010	T	BETUM ASFÀLTIC TIPUS B-60/70, PER A MESCLES BITUMINOSES
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AC -16	T	Tones	% betum				
2	Total Tones		152,750	0,048			7,332	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					7,332	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 7,332

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 04 CANALITZACIÓ TORRENT
ESPÈCIE 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2225A2C	M3	EXCAVACIÓ DE RASA , EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons amidaments auxiliars	T	Volum					
2			1.459,540				1,459,540	C#*D#*E#*F#
4		T	Longitud	Ample	Profunditat			
5			20,000	2,000	2,500		100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,559,540

2	F2411225	M3	TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA , CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, AMB DÚMPER
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons amidaments auxiliars	T	Volum	Esponjament				
2			1.559,540	1,300			2,027,402	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,027,402

3	F231550B	M2	APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 30%
---	----------	----	---

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 33

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Alçada			
3	Torrent		2,000	85,000	4,000		680,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							680,000	
4	F228A21B	M3	REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ O DE PRÉSTEC EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons amidaments auxiliars	T	Volum					
2			274,580				274,580	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							274,580	
5	F227A00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TORRENT DEL CARRIL	T	Longitud	Ample				
2			105,000	4,000			420,000	C#*D#*E#*F#
3			20,000	2,000			40,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							460,000	
6	F228510A	M3	SUBMINISTRAMENT, ESTESA I PICONATGE DE SORRA 0/5MM O SAULÓ GARBELLAT, PER ASSENTAMENT I PROTECCIÓ DE TUB FINS A 20CM DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL MATEIX, INCLÒS LA COMPACTACIÓ MANUAL AL 98% DEL PM MESURAT SEGONS SECCIONS DE PROJECTE I METRATGE REALMENT COL·LOCAT. EL PREU INCLOU EL SUBMINISTRAMENT A OBRA, EL PICONAT, MITJANÇANT PICAT AMB BARRA I REG AMB AIGUA.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Ample	Gruix			
2			20,000	2,000	1,400		56,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							56,000	
7	G228U022	M3	REBLIMENT AL DARRERA D'ALÇATS DE MURS I ESTREPS DE FORMIGÓ, AMB MATERIAL PROCEDENT DE PRÉSTEC, ESTESA I COMPACTACIÓ SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Volum					
2	Excavat		1.559,540				1.559,540	C#*D#*E#*F#
3	Calaix		-354,900				-354,900	C#*D#*E#*F#
4	Tub		-20,350				-20,350	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					1.184,290	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
TOTAL AMIDAMENT							1.184,290	

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 04 CANALITZACIÓ TORRENT

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 34

ESPÈCIE		02	OBRA CIVIL					
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F325U7C	M3	FORMIGO, PER A ALÇATS,HA-30 DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Ample	Gruix	Unitats		
2	Solera		68,000	2,100	0,300	1,000	42,840	C#*D#*E#*F#
3	Testeres		68,000	2,350	0,300	2,000	95,880	C#*D#*E#*F#
4	Forjat		68,000	2,100	0,350	1,000	49,980	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					188,700	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
TOTAL AMIDAMENT							188,700	
2	F30B3000	KG	ACER AEH 500 S (B 500 S) DE LIMIT ELASTIC >= 5100 KP/CM2 EN BARRES CORRUGADES, COL·LOCAT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Quantia	nº moduls				
2	modul a		434,790	1,000			434,790	C#*D#*E#*F#
3	modul b		467,070	1,000			467,070	C#*D#*E#*F#
4	modul c		333,530	4,000			1.334,120	C#*D#*E#*F#
5	modul d		1.528,870	3,000			4.586,610	C#*D#*E#*F#
6	modul e		2.187,540	2,000			4.375,080	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					11.197,670	SUMSUBTOTAL(G1:G6)
TOTAL AMIDAMENT							11.197,670	
3	F32D1107	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL·LIC					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud		Alçada	cares		
2	modul tipus a		3,150		2,300	4,000	28,980	C#*D#*E#*F#
3			3,150		2,500	4,000	31,500	C#*D#*E#*F#
4	modut tipus b		2,500		1,750	4,000	17,500	C#*D#*E#*F#
5			2,500		2,500	4,000	25,000	C#*D#*E#*F#
6	modul tipus c		10,000		1,500	4,000	60,000	C#*D#*E#*F#
7			10,000		1,500	4,000	60,000	C#*D#*E#*F#
8	modul tipus d		20,000		1,500	4,000	120,000	C#*D#*E#*F#
9			20,000		1,500	4,000	120,000	C#*D#*E#*F#
10	modul tipus e		15,000		1,500	4,000	90,000	C#*D#*E#*F#
11			15,000		2,600	4,000	156,000	C#*D#*E#*F#
12	Subtotal	S					708,980	SUMSUBTOTAL(G1:G11)
TOTAL AMIDAMENT							708,980	
4	F4D0U506	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT HORIZONTALS AMB TAULER DE FUSTA.					

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 35

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud		Alçada	cares		
2	modul tipus a		3,150		2,300	1,000	7,245	C#D#E#F#
3			3,150		2,500	1,000	7,875	C#D#E#F#
4	modut tipus b		2,500		1,750	1,000	4,375	C#D#E#F#
5			2,500		2,500	1,000	6,250	C#D#E#F#
6	modul tipus c		10,000		1,500	1,000	15,000	C#D#E#F#
7			10,000		2,500	1,000	25,000	C#D#E#F#
8	modul tipus d		20,000		1,500	1,000	30,000	C#D#E#F#
9			20,000		2,600	1,000	52,000	C#D#E#F#
10	modul tipus e		15,000		1,500	1,000	22,500	C#D#E#F#
11			15,000		2,600	1,000	39,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 209,245

5 G4DEU01B M3 SUBMINISTRAMENT,MUNTATGE I DESMUNTATGE DE CINDRI, INCLOSA LA PREPARACIÓ DE LA BASE.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Long OD	Ample int	Alçada int			
2	Forjat		68,000	1,500	2,000	1,000	204,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 204,000

6 F7811100 M2 PINTAT SOBRE FORMIGÓ EN PARAMENT VERTICAL AMB 2 KG/M2 D'EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECR-1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Altura	Cares			
2			68,000	2,350	2,000		319,600	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 319,600

7 F782U110 M2 PINTAT SOBRE FORMIGÓ EN PARAMENTS HORIZONTALS AMB 1 KG/M2 D'EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA TIPUS ECR-1 I 6 KG/M2 DE BETUM ASFALTIC TIPUS B-60/70

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Ample	Cares			
2			68,000	2,100	1,000		142,800	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 142,800

8 F7J1B23A M FORMACIO DE JUNT DE TREBALL, EN PECES FORMIGONADES 'IN SITU', AMB PERFIL ELASTOMERIC D'ANIMA PLANA, DE 150 MM D'AMPLARIA, COL.LOCAT A L'INTERIOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Unitats				
2	modulos a		9,600	1,000			9,600	C#D#E#F#
3	modulos b		8,500	1,000			8,500	C#D#E#F#
4	modulos c		8,000	4,000			32,000	C#D#E#F#
5	modulos d		8,200	2,000			16,400	C#D#E#F#

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 36

6	modulos e		8,200	5,000			41,000	C#D#E#F#
7	Subtotal	S					107,500	SUMSUBTOTAL(G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 107,500

9 F7J1AA6A M FORMACIO DE JUNT DE DILATACIO, EN PECES FORMIGONADES 'IN SITU', AMB PERFIL ELASTOMERIC D'ANIMA CIRCULAR, DE 200 MM D'AMPLARIA, COL.LOCAT A L'INTERIOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Unitats				
2	modulos c		8,000	1,000			8,000	C#D#E#F#
3	modulos d		8,200	1,000			8,200	C#D#E#F#
4	modulos e		8,200	2,000			16,400	C#D#E#F#
5	Subtotal	S					32,600	SUMSUBTOTAL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 32,600

10 FD7FC120 M TUB DE POLIETILÈ DE 1200MM DE DIÀMETRE EXTERIOR , DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIORMENT I LLIS INTERIORMENT, ALTA DENSITAT I RIGIDESA CIRCUMFERENCIAL CLASSE 8 TIPUS ECOPAL O SIMILAR, UNIÓ AMB MANIGUET I JUNT DE GOMA I COL.LOCAT AL FONS DE RASA, SEGELLAT I CONNEXIÓ EMBORNAL POU.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud					
2			20,000				20,000	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

11 G321U011 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLACIÓ DE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Longitud	Ample			
2	Endagament Torrent del Carril		1,000	72,000	2,500		180,000	C#D#E#F#
3	Subtotal	S					180,000	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 180,000

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 04 CANALITZACIÓ TORRENT
ESPÈCIE 03 ESCOLLERA-CEL OBERT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 F3J227AB M3 ESCOLLERA AMB BLOCS DE PEDRA GRANÍTICA 400-800 KG,PALA CARREGADORA . ELECCIÓ DE CARA VISTA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Ample	Longitud	Gruix			
2			2,500	45,000	1,500		168,750	C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 168,750

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 37

2	G321U011	M2	CAPA DE NETEJA I ANIVELLACIÓ DE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20/P40/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	Longitud	Ample			
2	Torrent del Carril a cel obert		1,000	45,000	5,000		225,000	C#D#E#F#
3	Subtotal	S					225,000	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 225,000

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 04 CANALITZACIÓ TORRENT
ESPÈCIE 04 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	F213U34C	M3	CONNEXIÓ DE MARC NOU AL MARC EXISTENT O A CANONADA DE DIMENSIONS EQUIVALENTS. INCLOU ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ ARMAT, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, INCLÒS TALL D'ARMADURES,CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ, I TRASLLAT A L'ABOCADOR.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2	FB2B213B	U	ENREIXAT FORMAT PER BARRES CORRUGADES 8MM D'ACER SOLDADES FORMANT QUADRATS DE 10X10CM. DE LLUM ENTRE BARRES. ANCORADES A FORMIGÓ ARMAT O ROCA AMB TACS EXPANSIUS. INCLOSA CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316. S'INCLOU PORTA D'ACCÉS AMB PANY FABRICADA AMB MATEIX CRITERI.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 05 ENLLUMENAT PÚBLIC
ESPÈCIE 01 OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
3	línia 1			270,000	0,300	0,400	32,400	C#*D#*E#*F#
4	línia 2			250,000	0,300	0,400	30,000	C#*D#*E#*F#
5	línia 3			290,000	0,300	0,400	34,800	C#*D#*E#*F#

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 38

6	CREUAMENT			50,000	0,300	0,400	6,000	C#*D#*E#*F#
7	ESCOMESA			20,000	0,300	0,400	2,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,600

2	F227A08F	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE FINS 1 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
3	línia 1			270,000	0,300		81,000	C#*D#*E#*F#
4	línia 2			250,000	0,300		75,000	C#*D#*E#*F#
5	línia 3			290,000	0,300		87,000	C#*D#*E#*F#
6	CREUAMENT			50,000	0,300		15,000	C#*D#*E#*F#
7	ESCOMESA			20,000	0,300		6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 264,000

3	F9365H23	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	PASSOS CALÇADA							
3	NORD			13,000	0,200	0,200	0,520	C#*D#*E#*F#
4	SUD			20,000	0,200	0,200	0,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,320

4	F228510A	M3	SUBMINISTRAMENT, ESTESA I PICONATGE DE SORRA 0/5MM O SAULÓ GARBELLAT, PER ASSENTAMENT I PROTECCIÓ DE TUB FINS A 20CM DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL MATEIX, INCLÒS LA COMPACTACIÓ MANUAL AL 98% DEL PM MESURAT SEGONS SECCIONS DE PROJECTE I METRATGE REALMENT COL·LOCAT. EL PREU INCLOU EL SUBMINISTRAMENT A OBRA, EL PICONAT, MITJANÇANT PICAT AMB BARRA I REG AMB AIGUA.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
3	línia 1			270,000	0,300	0,200	16,200	C#*D#*E#*F#
4	línia 2			250,000	0,300	0,200	15,000	C#*D#*E#*F#
5	línia 3			190,000	0,300	0,200	11,400	C#*D#*E#*F#
6	línia 4			120,000	0,300	0,200	7,200	C#*D#*E#*F#
7	línia 5			160,000	0,300	0,200	9,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,400

5	F228A21B	M3	REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ O DE PRÉSTEC EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3			105,000				105,000	C#*D#*E#*F#
4			-59,400				-59,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,600

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 39

6	FDK2U030	U	PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 45X 45 X 100 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA GRANITICA DE 10 CM DE GRUIX				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud		Ample	Alçada	
2	CREUAMENTS NORD		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	CREUAMENTS SUD		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

7	FDKZ3156	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 450X450X40 MM I DE 25 KG DE PES, COL-LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud		Ample	Alçada	
2	CREUAMENTS NORD		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	CREUAMENTS SUD		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8	F242R268	M3	TRANSPORT DE TERRES, RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORIZTAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			59,400	1,300			77,220	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,220

9	F2411225	M3	TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA , CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, AMB DÚMPER				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			118,800				118,800	C#*D#*E#*F#
3			-59,400				-59,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,400

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	05	ENLLUMENAT PUBLIC
ESPÈCIE	02	EQUIPAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FHM1E05A	U	PUNT DE LLUM CANONP6 DE GENERAL ELECTRIC O SIMILAR, FORMAT PER SUPORT CILINDRIC DE 168mm DE SECCIÓ I 6m D'ALÇADA, AMB ACABAMENT DE PEÇA DECORATIVA EN FIBRA DE VIDRE I ACOPLAMENT PER LLUMINÀRIA IBERIA/EVT EN FOSA D'ALUMINI, BLOC ÒPTIC IP66 PROVISTA EN EL SEU INTERIOR D'EQUIP DE SAP100w. INCLOSA L'EXECUCIO DE LA CIMENTACIO, GRUAMENT, ANIVELLAMENT, INSTAL·LACIO DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIO ELECTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 40

1		C	Unitats	Longitud		Ample	Alçada	
2	NORD		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
3	SUD		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,000

2	FHR02B1B	U	PUNT DE LLUM PRIM DE 10 M D'ALÇADA AMB 4 PROJECTORS PFE-400/CBM SAP 150 W DE GENERAL ELECTRIC O SIMILAR.				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud		Ample	Alçada	
2	SUD		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	FG3ME41A	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE RFV 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE 4X6 MM2 I COL·LOCAT EN TUB				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DESCRIPCIO	T	LONGITUD					
2	LINIA 1 NORD		270,000				270,000	C#*D#*E#*F#
3	LINIA 2 NORD		250,000				250,000	C#*D#*E#*F#
4	LINIA 3 SUD		290,000				290,000	C#*D#*E#*F#
5	PAS SOTA CALÇADA		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
6	ESCOMESA		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
7	LLUM CANNON		43,000	6,000	2,000		516,000	C#*D#*E#*F#
8	COLUMNA PRIM		1,000	11,000	2,000		22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.418,000

4	FG3BE355	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIO A TERRA				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DESCRIPCIO	T	LONGITUD					
2	LINIA 1 NORD		270,000				270,000	C#*D#*E#*F#
3	LINIA 2 NORD		250,000				250,000	C#*D#*E#*F#
4	LINIA 3 SUD		290,000				290,000	C#*D#*E#*F#
5	SOTA CALÇADA		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
6	ESCOMESA		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 880,000

5	FG22R3JK	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	DESCRIPCIO	T	LONGITUD					
2	LINIA 1 NORD		270,000				270,000	C#*D#*E#*F#
3	LINIA 2 NORD		250,000				250,000	C#*D#*E#*F#
4	LINIA 3 SUD		290,000				290,000	C#*D#*E#*F#

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 41

5	ESCOMESA		20,000			20,000	C#*D#*E#*F#
6	CREUAMENT		50,000			50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 880,000

6	EGK226B3	M	SUBMINISTRAMENT I ESTESA PER TUBULAR DE CONDUCTOR D'ALUMINI SIMPLE 1C BT,SECCIÓ 3 X 1 X 240 MM2 + 1 X 140 MM2 , INCLOSA PLACA, CINTES, SORRA DE PROTECCIÓ I PART PROPORCIONAL D'EMPALMES.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud					
2	CONNEXIO ESCOMESA ELECTRICA		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
4	NORD		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
5	SUD		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

7	FGD2E011	U	PLACA DE CONNEXIO A TERRA DE 500 X 500 X 3 MM				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8	FHGAE02B	U	SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIO I CONNEXIONAT DE REGULADOR DE FLUXE TRIFASIC TIPUS RFTCT0600 O SIMILAR AMB UNA TENSÓ DE 380V + N I POTENCIA DE 6,00KVA AMB DIMENSIONS 500 x 500 x 300 mm.				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	NORD		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	SUD		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9	FHGAE020	U	SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIO I CONNEXIONAT DE CENTRE DE COMANDAMENT PREPARAT PER A DOS CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER INOXIDABLE EQUIPAT AMB COMPTADORS DE DOBLE TARIFA, CONTROL CENTRALITZAT VIA RADIO AMB ANTENA INTEGRADA I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIO, PER A UNA POTENCIA DE CONTRACTACIO DE FINS A 15 KW				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	NORD		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	SUD		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	05	ENLLUMENAT PUBLIC
ESPÈCIE	03	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 42

1	FE100A01	U	VERIFICACIO, POSTA EN SERVEI I CONTROL DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT I FITXA INFORMATICA				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	PUNTS LLUM 6 M		43,000				43,000	C#*D#*E#*F#
3	PUNTS LLUM 10 M		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

2	FDG3U170	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANDA DE SENYALITZACIÓ DE MATERIAL PLÀSTIC PER A ENLLUMENAT				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
3	linia 1			270,000			270,000	C#*D#*E#*F#
4	linia 2			250,000			250,000	C#*D#*E#*F#
5	linia 3			290,000			290,000	C#*D#*E#*F#
6	CREUAM		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
7	ESCOM		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 880,000

3	FHR02C3A	U	TRASLLAT DE COLUMNA DE TUB D'ACER H>10m. FIXACIÓ AMB DAU DE FORMIGÓ I INTAL·LACIÓ A LA NOVA UBICACIÓ. INCLOU CONNEXIÓ A LA XARXA I VERIFICACIÓ AMB POSTA EN SERVEI.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4	FBT00014	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESCOMESA ELÈCTRICA				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	nord		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	sud		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	06	AIGUA POTABLE
ESPÈCIE	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	F2225A2C	M3	EXCAVACIÓ DE RASA , EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	TUB DN160							
3	NORD		430,000	0,600	0,500		129,000	C#*D#*E#*F#
4	SUD		235,000	0,600	0,500		70,500	C#*D#*E#*F#

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 43

5	TUB DN32						
6	NORD		15,000	0,500	0,300	2,250	C#*D#*E#*F#
7	SUD		15,000	0,500	0,300	2,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 204,000

2	F222S00V	M3	EXCAVACIO DE POU AILLAT EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			24,000				24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

3	F227A08F	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE FINS 1 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	TUB DN160							
3	NORD		430,000		0,500		215,000	C#*D#*E#*F#
4	SUD		235,000		0,500		117,500	C#*D#*E#*F#
5	TUB DN32							
6	NORD		15,000		0,300		4,500	C#*D#*E#*F#
7	SUD		15,000		0,300		4,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 341,500

4	GFZAU012	U	FORMACIÓ DE MASSISSAT AMB FORMIGÓ ARMAT HA-25/P/20/Ila PER ANCORATGE DE COLZE DE LA CANONADA DN 250, INCLOENT SOBREEXCAVACIÓ EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, CÀRREGA DELS PRODUCTES SOBRRANTS DE L'EXCAVACIÓ SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT, ARMADURA SEGONS DESCRIPCIÓ DE PLÀNOLS, ENCOFRAT I DESENCOFRAT				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5	F228510A	M3	SUBMINISTRAMENT, ESTESA I PICONATGE DE SORRA 0/5MM O SAULÓ GARBELLAT, PER ASSENTAMENT I PROTECCIÓ DE TUB FINS A 20CM DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL MATEIX, INCLOÏS LA COMPACTACIÓ MANUAL AL 98% DEL PM MESURAT SEGONS SECCIONS DE PROJECTE I METRATGE REALMENT COL-LOCAT. EL PREU INCLOU EL SUBMINISTRAMENT A OBRA, EL PICONAT, MITJANÇANT PICAT AMB BARRA I REG AMB AIGUA.				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Ample	Profunditat			
2	TUB DN160							
3	NORD		430,000	0,600	0,300		77,400	C#*D#*E#*F#
4	SUD		235,000	0,600	0,300		42,300	C#*D#*E#*F#
5	TUB DN32							
6	NORD		15,000	0,500	0,200		1,500	C#*D#*E#*F#
7	SUD		15,000	0,500	0,200		1,500	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					122,700	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
10	Volum tubs	T	Longitud	Volum				
11	DN 160		655,000	-0,020			-13,100	C#*D#*E#*F#

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 44

12	DN 32						
13	Subtotal "A origen"	O					109,600 SUMORIGEN(G1:G12)

TOTAL AMIDAMENT 109,600

6	F242R268	M3	TRANSPORT DE TERRES, RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB CAMIO DE 12 T, FINIS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3			204,000	1,300	0,300		79,560	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,560

7	FDK254D3	U	PERICO DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 I SOLERA DE MAO CALAT SOBRE LLIT DE SORRA				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

8	FDK2A4D3	U	PERICO DE 57X57X125 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 I SOLERA DE MAO CALAT SOBRE LLIT DE SORRA				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9	FDKZ3155	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE PES, COL-LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10	FDKZ3175	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620X620X50 MM I DE 52 KG DE PES, COL-LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11	F2411225	M3	TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA , CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, AMB DUMPER				
----	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3				204,000	1,300	0,700	185,640	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 185,640

12	F228A21B	M3	REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ O DE PRÉSTEC EN TONGADES DE GRUIX FINIS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM				
----	----------	----	--	--	--	--	--

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 45

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3			204,000				204,000	C#*D#*E#*F#
4			-122,700				-122,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,300

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 06 AIGUA POTABLE
ESPÈCIE 02 CANONADES I HIDRANTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FFB1E529	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PE 100, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS NORMA UNE EN 12201, SOLDAT, INCLOU PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS PEL MUNTATGE, ACCESSORIS (COLZES, T DE DERIVACIÓ) PER A CANVIS DE DIRECCIÓ EN PLANTA ELECTROSOLDADURA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3	NORD		430,000				430,000	C#*D#*E#*F#
4	SUD		235,000				235,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 665,000

2	FFB16455	M	SUMMINISTRE I MUNTATGE DE CANONADA PEAD DEXT 32 MM I PN 10 COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA I CONNEXIÓ A FUTURCOMPTADOR.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3	NORD		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
4	SUD		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3	FFB1E628	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TUB CAMPANA DE FORMIGÓ ARMAT AMB JUNT ELASTIC DN300, TOTALMENT INSTAL·LAT I PROVAT. FABRICAT SEGONS NORMA ASTM C-76 M CLASE IV.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	PROTECCIÓ PAS CALÇADA							
3	NORD		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
4	SUD		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

4	FM21N629	U	HIDRANT SOTERRAT AMB PERICÓ DE REGISTRE, AMB DUES SORTIDES DE 70 MM DE D I DE 4" DE D DE CONNEXIÓ A LA CANONADA, MUNTAT A L'EXTERIOR, SEGONS PRESCRIPCIONS DE L'AJUNTAMENT I/O DELS BOMBERS ENCARREGATS DEL SERVEI D'EXTINCIÓ DEL MUNICIPI. ADAPTAT A LA NORMATIVA VIGENT. INCLOU EL PERICO DEGUDAMENT ARREBOSSAT I LLISCAT, LA BASE DE FORMIGO I DAU SUPORT DE FORMIGO, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DE 145KG AMB L'ANAGRAMA DE L'AJUNTAMENT, LA INSCRIPCIÓ DEL SERVEI, I EL COLOR SEGONS DETERMINACIONS DE L'AUTORITAT COMPATENT, CONNEXIONAT DEGUDAMENT PER DONAR EL CABAL QUE MARCA LA NORMATIVA VIGENT. TOTALMENT COL·LOCAT I CONNEXIONAT A LA XARXA GENERAL, PREPERAT PER AL SEU FUNCIONAMENT.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 46

3			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5	FDG3U17B	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANDA DE SENYALITZACIÓ PER A AIGUA POTABLE
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
3				700,000			700,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 700,000

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 06 AIGUA POTABLE
ESPÈCIE 03 VALVULERIA I ACCESSORIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FN116160	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE VÀLVULA DE COMPORTA DN 150 I PN 16, MARCA BELGICAT TIPUS F4 O SIMILAR, AMB TANCAMENT ELÀSTIC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2	FN11160	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DN 150 I PN 16, MARCA BELGICAT O SIMILAR
---	---------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3	SRF1D160	U	SUMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PORTABRIDES MANIPULAT DE PEAD DEXT 160 ,PN 10 AMB BRIDA BOJA AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL CROMAT I ZINCAT INCLÒS PART PROPORCIONAL DE JUNTS I ELEMENTS AUXILIARIS NECESSARIS PER LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. TOTALMENT INSTAL·LAT
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3			8,000	2,000			16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

4	FFBAC078	U	COL·LARI DE POLIETILÈ DE 160-1.1/4"
---	----------	---	-------------------------------------

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 47

5	FDK2I033C	U	DESGUÀS EN PERICÓ 50 X50 cm AMB CANONADA DE POLIETILÈ PEAD DEXT 90 I PN 10 FORMAT PER UNA T DE POLIETILÈ 160/160/90 ,COLZE DE 90º DE POLIETILE DEXT 90, VÁLVULA DE COMPORTA AVK DE DN 80 PN 10 A I VALVULA ANTIRETORN, CONNECTAR AL POU DE REGISTRE. TOTALMENT INSTAL.LAT I MUNTAT.			
---	-----------	---	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6	FJM35BE6	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE VENTOSA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA DE DIÀMETRE NOMINAL 50 MM, DE 12 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, DE LA CASA MINIBARAK O SIMILAR COL·LOCADA SOBRE VALVULA DE COMPORTA DN 50 .INCLOU VÁLVULA DE COMPORTA			
---	----------	---	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7	FJM1U02C	U	ESCOMESA I COMPTADOR D'AIGUA DE 30 MM, CABAL 6,3 M3/H, RAMAL DE 40 MM. EN PERICÓ DE 50 X 50			
---	----------	---	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	06	AIGUA POTABLE
ESPÈCIE	04	CONNEXIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	F222X005	U	PROVA DE PRESSIÓ I ESTANQUEITAT DE LA XARXA DE CANONADES SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA COMPANYIA D'AIGÜES, INCLÒS JORNADA D'INSPECTOR.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2	F222X00K	UT	CONNEXIO A XARXA EXISTENT EN SECTOR PROPER DES DEL FINAL DEL SECTOR DE PROJECTE. INCLOU TOTA LA CANALITZACIÓ (TANT OBRA CIVIL COM MECÀNICA), ELS TREBALLS VARIS D'ENCREUAMENT D'INFRASTRUCTURES POSSIBLES, ELS PERMISOS, ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A DEIXAR LA XARXA CONNECTADA I TOT ALLO NECESSARI PER TENIR LA XARXA EN FUNCIONAMENT.			
---	----------	----	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitat					
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 48

CONCEPTE	07	ELECTRIFICACIÓ
ESPÈCIE	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	F2225A2C	M3	EXCAVACIÓ DE RASA , EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD	T	Longitud	Ample	Profunditat	Unitats		
2	2C BT		80,000	0,400	0,900	1,000	28,800	C#*D#*E#*F#
3	2C MT		245,000	0,400	0,900	1,000	88,200	C#*D#*E#*F#
4	4C BT-MT		74,000	0,400	0,950	1,000	28,120	C#*D#*E#*F#
5	5C BT-MT		128,000	0,600	0,950	1,000	72,960	C#*D#*E#*F#
6	6C BT-MT		25,000	0,600	0,950	1,000	14,250	C#*D#*E#*F#
7	8C BT-MT		20,000	0,700	1,200	1,000	16,800	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					249,130	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	SUD	T	Longitud	Ample	Profunditat	Unitats		
10	2C MT		60,000	0,400	0,900	1,000	21,600	C#*D#*E#*F#
11	3C MT		70,000	0,400	0,950	1,000	26,600	C#*D#*E#*F#
12	4C BT-MT		4,000	0,400	0,950	1,000	1,520	C#*D#*E#*F#
13	5C BT-MT		120,000	0,600	0,950	1,000	68,400	C#*D#*E#*F#
14	6C BT-MT		80,000	0,600	0,950	1,000	45,600	C#*D#*E#*F#
15	Subtotal	S					163,720	SUMSUBTOTAL(G9:G14)
16	CONNEXIÓ CT-151	T	Unitats					
17	2C MT		100,000	0,400	0,900	1,000	36,000	C#*D#*E#*F#
18	Subtotal	S					36,000	SUMSUBTOTAL(G16:G17)

TOTAL AMIDAMENT 448,850

2	FDG3CV09	UD	BANCADA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I PER A BASE D'ARMARIS PREFABRICATS AMB PORTA METÀL·LICA			
---	----------	----	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD	T	Unitats					
2	CENTRES TRANSFORMACIO		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					8,000	SUMSUBTOTAL(G1:G2)
4	SUD	T	Unitats					
5	CENTRES TRANSFORMACIO		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					10,000	SUMSUBTOTAL(G4:G5)

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3	FDK2UC40	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS, DE 100x100 CM I 80 CM DE FONDÀRIA, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCADA SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE 5 CM DE GRUIX I 120x120CM. I REBLERT LATERAL AMB TERRES DE L'EXCAVACIÓ, INCLÒS TAPA.			
---	----------	---	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD	T	Unitats					

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 49

2	UNITATS		14,000			14,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S				14,000	SUMSUBTOTAL(G1:G2)
4	SUD	T	Unitats				
5	UNITATS		8,000			8,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S				8,000	SUMSUBTOTAL(G4:G5)
7	CONNEXIÓ CT-151	T	Unitats				
8	UNITATS		3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
9	Subtotal	S				3,000	SUMSUBTOTAL(G7:G8)

TOTAL AMIDAMENT 25,000

4	F222V011	M3	EXCAVACIO MANUAL PER A ZONA DE CONNEXIONAT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD	T	Volum					
2	BT		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
3	MT		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal "A Origen"	O					0,000	SUMORIGEN(G1:G3)
5	SUD	T	Volum					
6	BT		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
7	MT		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal "A origen"	O					0,000	SUMORIGEN(G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 0,000

5	F227A08F	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE FINS 1 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD	T	Longitud	Ample				
2	2C BT		80,000	0,400			32,000	C#*D#*E#*F#
3	2C MT		245,000	0,400			98,000	C#*D#*E#*F#
4	4C BT-MT		74,000	0,400			29,600	C#*D#*E#*F#
5	5C BT-MT		128,000	0,600			76,800	C#*D#*E#*F#
6	6C BT-MT		25,000	0,600			15,000	C#*D#*E#*F#
7	8C BT-MT		20,000	0,700			14,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					265,400	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	SUD	T	Longitud	Ample				
10	2C MT		60,000	0,400			24,000	C#*D#*E#*F#
11	3C MT		70,000	0,400			28,000	C#*D#*E#*F#
12	4C BT-MT		4,000	0,400			1,600	C#*D#*E#*F#
13	5C BT-MT		120,000	0,600			72,000	C#*D#*E#*F#
14	6C BT-MT		80,000	0,600			48,000	C#*D#*E#*F#
15	Subtotal	S					173,600	SUMSUBTOTAL(G9:G14))
16	CONNEXIÓ CT-151	T	Unitats					
17	2C MT		100,000	0,400			40,000	C#*D#*E#*F#

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 50

18	Subtotal	S					40,000	SUMSUBTOTAL(G16:G17)
----	----------	---	--	--	--	--	--------	----------------------

TOTAL AMIDAMENT 479,000

6	F242R268	M3	TRANSPORT DE TERRES, RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD	T	Volum excavació	Esponjament				
2			0,000	1,300			0,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal "A Origen"	O					0,000	SUMORIGEN(G1:G2)
4	SUD	T	Volum excavació	Esponjament				
5			0,000	1,300			0,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal "A origen"	O					0,000	SUMORIGEN(G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 0,000

7	F228510A	M3	SUBMINISTRAMENT, ESTESA I PICONATGE DE SORRA 0/5MM O SAULÓ GARBELLAT, PER ASSENTAMENT I PROTECCIÓ DE TUB FINS A 20CM DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL MATEIX, INCLOS LA COMPACTACIÓ MANUAL AL 98% DEL PM MESURAT SEGONS SECCIONS DE PROJECTE I METRATGE REALMENT COL·LOCAT. EL PREU INCLOU EL SUBMINISTRAMENT A OBRA, EL PICONAT, MITJANÇANT PICAT AMB BARRA I REG AMB AIGUA.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD	T	Longitud	Ample	Profunditat			
2	2C BT		80,000	0,400	0,300		9,600	C#*D#*E#*F#
3	2C MT		245,000	0,400	0,300		29,400	C#*D#*E#*F#
4	4C BT-MT		34,000	0,400	0,400		5,440	C#*D#*E#*F#
5	5C BT-MT		128,000	0,600	0,400		30,720	C#*D#*E#*F#
6	6C BT-MT		25,000	0,600	0,400		6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 164,200

8	F9365H51	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 51

1	NORD	T	Longitud	Ample	Profunditat			
2	4C BT-MT		40,000	0,400	0,450		7,200	C#*D#*E#*F#
3	8C BT-MT		20,000	0,700	0,750		10,500	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					17,700	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
5	SUD	T	Longitud	Ample	Profunditat			
6	4C BT-MT		10,000	0,400	0,450		1,800	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					1,800	SUMSUBTOTAL(G5:G6)
8	CONNEIXIÓ CT-151	T	Unitats					
9	2C MT		25,000	0,400	0,450		4,500	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					4,500	SUMSUBTOTAL(G8:G9)

TOTAL AMIDAMENT 24,000

9 F228A11A M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ O DE PRÉSTEC EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD	T	Longitud	Ample	Profunditat			
2	2C BT-MT		80,000	0,400	0,600		19,200	C#*D#*E#*F#
3	2C MT		245,000	0,400	0,600		58,800	C#*D#*E#*F#
4	4C BT-MT		74,000	0,400	0,550		16,280	C#*D#*E#*F#
5	5C BT-MT		128,000	0,600	0,550		42,240	C#*D#*E#*F#
6	6C BT-MT		25,000	0,600	0,550		8,250	C#*D#*E#*F#
7	8C BT-MT		20,000	0,700	0,750		10,500	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					155,270	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	SUD	T	Longitud	Ample	Profunditat			
10	2C MT		60,000	0,400	0,600		14,400	C#*D#*E#*F#
11	3C MT		70,000	0,400	0,550		15,400	C#*D#*E#*F#
12	4C BT-MT		4,000	0,400	0,550		0,880	C#*D#*E#*F#
13	5C BT-MT		120,000	0,600	0,550		39,600	C#*D#*E#*F#
14	6C BT-MT		80,000	0,600	0,750		36,000	C#*D#*E#*F#
15	Subtotal	S					106,280	SUMSUBTOTAL(G9:G14)
16	CONNEIXIÓ CT-151	T	Unitats					
17	2C MT		100,000	0,400	0,600		24,000	C#*D#*E#*F#
18	Subtotal	S					36,000	SUMSUBTOTAL(G17:G18)

TOTAL AMIDAMENT 285,550

10 FG22TP1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AILLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD	T	Longitud	Unitats				
2	2C BT		80,000	2,000			160,000	C#*D#*E#*F#

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 52

3	2C MT		245,000	2,000			490,000	C#*D#*E#*F#
4	4C BT-MT		74,000	4,000			296,000	C#*D#*E#*F#
5	5C BT-MT		128,000	5,000			640,000	C#*D#*E#*F#
6	6C BT-MT		25,000	6,000			150,000	C#*D#*E#*F#
7	8C BT-MT		20,000	8,000			160,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					1.896,000	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	SUD	T	Longitud	Unitats				
10	2C MT		60,000	2,000			120,000	C#*D#*E#*F#
11	3C MT		70,000	3,000			210,000	C#*D#*E#*F#
12	4C BT-MT		4,000	4,000			16,000	C#*D#*E#*F#
13	5C BT-MT		120,000	5,000			600,000	C#*D#*E#*F#
14	6C BT-MT		80,000	6,000			480,000	C#*D#*E#*F#
15	Subtotal	S					1.426,000	SUMSUBTOTAL(G9:G14)
16	CONNEIXIÓ CT-151	T	Unitats					
17	2C MT		100,000	2,000			200,000	C#*D#*E#*F#
18	Subtotal	S					200,000	SUMSUBTOTAL(G16:G17)
19	GALERIA	T	Longitud	Unitats				
20	PAS GALERIA		22,000	6,000			132,000	C#*D#*E#*F#
21	Subtotal	S					132,000	SUMSUBTOTAL(G19:G20)

TOTAL AMIDAMENT 3.654,000

11 FG2B1112 M SENYALITZACIÓ DE LES LÍNIES AMB PLACA DE PPC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD	T	Longitud					
2	2C BT		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#
3	2C MT		245,000				245,000	C#*D#*E#*F#
4	4C BT-MT		74,000				74,000	C#*D#*E#*F#
5	5C BT-MT		128,000				128,000	C#*D#*E#*F#
6	6C BT-MT		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
7	8C BT-MT		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					572,000	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	SUD	T	Longitud					
10	2C MT		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
11	3C MT		70,000				70,000	C#*D#*E#*F#
12	4C BT-MT		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
13	5C BT-MT		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
14	6C BT-MT		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#
15	Subtotal	S					334,000	SUMSUBTOTAL(G9:G14)
16	CONNEIXIÓ CT-151	T	Unitats					
17	2C MT		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 53

18	Subtotal	S				100,000	SUMSUBTOTAL(G16:G17)
----	----------	---	--	--	--	---------	----------------------

TOTAL AMIDAMENT 1.006,000

12	FG2B1113	M	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANDA DE SENYALITZACIÓ				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD	T	Longitud					
2	2C BT		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#
3	2C MT		245,000				245,000	C#*D#*E#*F#
4	4C BT-MT		74,000				74,000	C#*D#*E#*F#
5	5C BT-MT		128,000				128,000	C#*D#*E#*F#
6	6C BT-MT		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
7	8C BT-MT		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					572,000	SUMSUBTOTAL(G1:G7)
9	SUD	T	Longitud					
10	2C MT		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
11	3C MT		70,000				70,000	C#*D#*E#*F#
12	4C BT-MT		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
13	5C BT-MT		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
14	6C BT-MT		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#
15	Subtotal	S					334,000	SUMSUBTOTAL(G9:G14)
16	CONNEIXIÓ CT-151	T	Unitats					
17	2C MT		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
18	Subtotal	S					100,000	SUMSUBTOTAL(G16:G17)

TOTAL AMIDAMENT 1.006,000

13	F222CA01	U	CATA LOCALITZACIÓ SERVEI BT I MT DE FECSA ENDESA				
----	----------	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

14	G3Z1U011	M2	CAPA DE NETEJA I ANIVELLACIÓ DE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ.				
----	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD	T	Longitud	Ample		Unitats		
2	CENTRE TRANSFORMACIO		5,000	3,000		2,000	30,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					30,000	SUMSUBTOTAL(G1:G2)
4	SUD	T	Longitud	Ample		Unitats		
5	CENTRE TRANSFORMACIO		5,000	3,000		2,000	30,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					30,000	SUMSUBTOTAL(G4:G5)

TOTAL AMIDAMENT 60,000

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 54

CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	07	ELECTRIFICACIÓ
ESPÈCIE	02	OBRA MECÀNICA BT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	EGK226B1	M	SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE CONDUCTOR D'ALUMINI SIMPLE 1C BT 0,6/1 KV ,SECCIÓ 3 X 1 X 240 MM2 + 1 X 150 MM2 AI, INCLOSA PLACA, CINTES, SORRA DE PROTECCIÓ I PART PROPORCIONAL D'EMPALMES.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD	T	Longitud	Unitats				
2	2C - 1BT		80,000	1,000			80,000	C#*D#*E#*F#
3	4C - 1BT		74,000	1,000			74,000	C#*D#*E#*F#
4	5C - 2BT		128,000	2,000			256,000	C#*D#*E#*F#
5	6C - 3BT		25,000	3,000			75,000	C#*D#*E#*F#
6	8C - 5BT		20,000	5,000			100,000	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					585,000	SUMSUBTOTAL(G1:G6)
8	SUD	T	Longitud	Unitats				
9	4C - 1BT		124,000	1,000			124,000	C#*D#*E#*F#
10	5C - 2BT		75,000	2,000			150,000	C#*D#*E#*F#
11	6C - 3BT		5,000	3,000			15,000	C#*D#*E#*F#
12	Subtotal	S					289,000	SUMSUBTOTAL(G8:G11)

TOTAL AMIDAMENT 874,000

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	07	ELECTRIFICACIÓ
ESPÈCIE	03	OBRA MECÀNICA MT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	FGK226A3	M	CABLE ELÈCTRIC DE TENSIÓ MITJA (MT), DE DESIGNACIÓ UNE RHZ1 18/30 KV, UNIPOLAR DE 1X240 MM2 DE SECCIÓ, AMB CONDUCTOR D'ALUMINI, AÏLLAMENT DE POLIETILÈ RETICULAT (XLPE), PANTALLA METÀL·LICA DE FILS DE COURE DE 16 MM2 DE SECCIÓ I COBERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÀSTICA (Z1), SOTERRAT
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD	T	Longitud	Unitats				
2	2C - 1AT		245,000	3,000			735,000	C#*D#*E#*F#
3	4C - 1AT		74,000	3,000			222,000	C#*D#*E#*F#
4	5C - 1AT		128,000	3,000			384,000	C#*D#*E#*F#
5	6C - 1AT		25,000	3,000			75,000	C#*D#*E#*F#
6	8C - 1AT		20,000	3,000			60,000	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					1,476,000	SUMSUBTOTAL(G1:G6)
8	SUD	T	Longitud	Ample				
9	2C MT		60,000	3,000			180,000	C#*D#*E#*F#
10	3C MT		70,000	6,000			420,000	C#*D#*E#*F#

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 55

11	4C BT-MT		4,000	6,000			24,000	C#*D#*E#*F#
12	5C BT-MT		120,000	6,000			720,000	C#*D#*E#*F#
13	6C BT-MT		80,000	6,000			480,000	C#*D#*E#*F#
14	Subtotal	S					1.824,000	SUMSUBTOTAL(G8:G13)
15	CONNEIXIÓ CT-151	T	Unitats					
16	2C MT		100,000	3,000			300,000	C#*D#*E#*F#
17	Subtotal	S					300,000	SUMSUBTOTAL(G15:G16)
18	TRAÇAT CANALITZACIÓ EXISTENT FINS CT-151	T	Unitats					
19	2C MT		290,000	3,000			870,000	C#*D#*E#*F#
20	Subtotal	S					870,000	SUMSUBTOTAL(G18:G19)

TOTAL AMIDAMENT 4,470,000

2	EGK22665	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CONJUNT DE TERMINACIÓ ENXUFABLE RECOLZADA EN CELDA DE PROTECCIÓ, PER A CABLE DE AL 18/30 KV 240 MM2					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD	T	Unitats					
2	PARCEL-LES		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					4,000	SUMSUBTOTAL(G1:G2)
4	SUD	T	Unitats					
5	PARCEL-LES		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					4,000	SUMSUBTOTAL(G4:G5)

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3	GG110020	U	Caixa general de protecció CGP-11 de 400 A amb aïllament de políester reforçat IP-437, amb bases portafusibles tipus H mida 1 de 6x250 A, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 240 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclos transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD	T	Unitats					
2	PARCEL-LES		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					4,000	SUMSUBTOTAL(G1:G2)
4	SUD	T	Unitats					
5	PARCEL-LES		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					4,000	SUMSUBTOTAL(G4:G5)

TOTAL AMIDAMENT 8,000

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	07	ELECTRIFICACIÓ
ESPÈCIE	04	CENTRE DE TRANSFORMACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 56

1	EGJ14011	U	SUBMINISTRE ,TRANSPORT I MUNTATGE DE EDIFICI PREFABRICAT CONSTITUIT PER UNA ENVOLVENT, ESTRUCTURA MONOBLOC, DE FORMIGÓ ARMAT, TIPUS PFU-4, DE DIMENSIONS 4480 X 2380 X3045 MM					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD	T	Unitats					
2	CT		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G1:G2)
4	SUD	T	Unitats					
5	CT		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G4:G5)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2	EGD1223E	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE DEL TERRA EXTERIOR PROTECCIÓ TRANSFORMADOR AMB ANELLA RECTANGULAR AMB CABLE DE COURE NU DE 14 MM DE DIÀMETRE, 4 PIQUES DE LONGITUD 2 METRES I DIMENSIONS DEL RECTANGLE 5,0 X 2,5 M.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD	T	Unitats					
2	CT		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G1:G2)
4	SUD	T	Unitats					
5	CT		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G4:G5)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3	EGD1224E	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE DEL TERRA EXTERIOR DE SERVEI O NEUTRE DEL TRANSFORMADOR AMB PIQUETES ALINEADES AMB CABLE DE COURE NU DE 14 MM DE DIÀMETRE, 2 PIQUETES DE LONGITUD 2 METRES I DISTANCIA ENTRE PIQUETES DE 3 METRES.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD	T	Unitats					
2	CT		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G1:G2)
4	SUD	T	Unitats					
5	CT		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G4:G5)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	07	ELECTRIFICACIÓ
ESPÈCIE	05	TRANSFORMADOR DE POTÈNCIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 57

1	FGG11AA0	u	TRANSFORMADOR TRIFÀSIC REDUCTOR DE TENSIÓ (MT/BT) CONSTRUÏT D'ACORD AMB UNE-EN 60076 I UNE 21428, DIELECTRIC OLI D'ACORD AMB UNE 21320, DE 630 KVA DE POTÈNCIA, TENSIÓ ASSIGNADA 36 KV, TENSIÓ PRIMARI 23,1 KV, TENSIÓ DE SORTIDA DE 420 V ENTRE FASES EN BUIT O DE 242/420 V ENTRE FASES EN BUIT, FREQUÈNCIA 50 HZ, GRUP DE CONNEXIÓ DYN 11, REGULACIÓ AL PRIMARI +/- 2,5%, +/- 5%, PROTECCIÓ PRÒPIA DEL TRANSFORMADOR AMB TERMÒMETRE, PER INSTAL·LACIÓ INTERIOR O EXTERIOR, CISTERNA D'ALETES, REFRIGERACIÓ NATURAL (ONAN), COMMUTADOR DE REGULACIÓ MANIOBRABLE SENSE TENSIÓ, PASSATAPES MT DE PORCELLANA, PASSABARRES BT DE PORCELLANA, 2 TERMINALS DE TERRA, DISPOSITIU DE BUIDAT I PRESA DE MOSTRES, DISPOSITIU D'OMPLIMENT, PLACA DE CARACTERÍSTIQUES I PLACA DE SEGURETAT E INSTRUCCIONS DE SERVEI, COL·LOCAT				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD	T	Unitats					
2	CT		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G1:G2)
4	SUD	T	Unitats					
5	CT		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G4:G5)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 07 ELECTRIFICACIÓ
ESPÈCIE 06 CEL-LES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EGH33646	U	Cel·la de línia (entrada/sortida), amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envoltent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 2 posicions (connectat, seccionat) per aïllar les parts esquerra i dreta del mòdul, amb comandament motoritzat, captadors capacitiu per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD	T	Unitats					
2	CT		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G1:G2)
4	SUD	T	Unitats					
5	CT		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G4:G5)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2	FGH76316	u	CEL·LA DE PROTECCIÓ DEL TRANSFORMADOR AMB FUSIBLE AMB TENSIÓ ASSIGNADA DE 36 KV, DE TIPUS MODULAR, ENVOLTENT DE XAPA D'ACER GALVANITZAT, TALL I AÏLLAMENT ÍNTEGRE EN SF6, INTENSITAT NOMINAL DE 630 A/20 KA, AMB INTERRUPTOR-SECCIONADOR ROTATIU TRIPOLAR DE 3 POSICIONS (CONNECTAT, SECCIONAT, POSADA A TERRA) AMB COMANDAMENT MANUAL COMBINAT AMB FUSIBLES FREDTS, CAPTADORS CAPACITIUS PER A LA DETECCIÓ DE TENSIÓ I SISTEMA D'ALARMA SONORA DE POSADA A TERRA, COL·LOCADA.				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD	T	Unitats					
2	CT		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 58

4	SUD	T	Unitats					
5	CT		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G4:G5)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 07 ELECTRIFICACIÓ
ESPÈCIE 07 ARMARIS BT PER CT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EG1AU055	U	QUADRE DE BT UNESA O SIMILAR, AMB QUATRE SORTIDES AMB FUSIBLES, SORTIDES TRIFÀSIQUES AMB FUSIBLES EN BASES BTVC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD	T	Unitats					
2	CT		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G1:G2)
4	SUD	T	Unitats					
5	CT		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G4:G5)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2	EG1AU065	U	JOC DE PONTS DE CABLES DE BT, DE SECCIÓ I MATERIAL 1 X 240 Al (Etile-Propilè) SENSE ARMADURA, ACCESSORIS PER A LA S EVA CONNEXIÓ FORMATS PER UN GRUP DE CABLES 4 xFase + 2 xneutre DE 3,0 m DE LONGITUD.				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD	T	Unitats					
2	CT		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G1:G2)
4	SUD	T	Unitats					
5	CT		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G4:G5)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 07 ELECTRIFICACIÓ
ESPÈCIE 08 CAIXES LSBT I PREFABRICATS FORMIGÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FG121503	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CAIXA DE SECCIONAMENT ES Q. 9/250 A LSBT, SEGONS NORMA COMPANYIA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 59

1	NORD	T	Unitats					
2	PARCEL·LES		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	EP01		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal						6,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
5	SUD	T	Unitats					
6	PARCEL·LES		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
7	EP02		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					6,000	SUMSUBTOTAL(G5:G7)

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2	FG121D03	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CAIXA DE DISTRIBUCIÓURBANA (CDU), PROTEGIDA FINS A 400 A I DOBLE SORTIDA TRIFÀSICA A ABONAT, SEGONS NORMA COMAPNYIA					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD	T	Unitats					
2	PARCEL·LES MT		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					4,000	SUMSUBTOTAL(G1:G2)
4	SUD	T	Unitats					
5	PARCEL·LES MT		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					4,000	SUMSUBTOTAL(G4:G5)

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3	FG1AF001	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE D'ARMARI PREFABRICAT DE FORMIGÓ MONOBLOC, AMB PORTA METÀL·LICA PER A CAIXA DE DISTRIBUCIÓ EN URBANITZACIONS AMB TANCAMENT TRIANGULAR.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD	T	Unitats					
2	PARCEL·LES		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	EP01		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					6,000	SUMSUBTOTAL(G1:G3)
5	SUD	T	Unitats					
6	PARCEL·LES		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
7	EP02		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Subtotal	S					6,000	SUMSUBTOTAL(G5:G7)

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4	FG1AF002	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE D'ARMARI PREFABRICAT DE FORMIGÓ , AMB PORTA METÀL·LICA PER A CAIXA DE SECCIONAMENT I CAIXA G DE PROTECCIÓ, AMB TANCAMENT TRIANGULAR					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD	T	Unitats					
2	PARCEL·LES MT		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					4,000	SUMSUBTOTAL(G1:G2)
4	SUD	T	Unitats					
5	PARCEL·LES MT		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					4,000	SUMSUBTOTAL(G4:G5)

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 60

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5	FGD1448E	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE DEL TERRA PER A QUADRE DE BT O CAIXA DE SECCIONAMENT, AMB UNA PIQUETA DE Ac-Cu DE 2 METRES, CABLE DE COURE NU DE 50 MM2 FINS A 5 METRES DE LONGITUD.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD	T	Unitats					
2	PARCEL·LES		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					5,000	SUMSUBTOTAL(G1:G2)
4	SUD	T	Unitats					
5	PARCEL·LES		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					5,000	SUMSUBTOTAL(G4:G5)

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6	EGK226B7	U	CONNEXIÓ CABLEJAT AL DE QUATRE CONDUCTORS AILLANTS SEC 3 X 1X240 + 1 X 150 MM2 AI.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD	T	Unitats					
2	CONNEXIONS		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					16,000	SUMSUBTOTAL(G1:G2)
4	SUD	T	Unitats					
5	CONNEXIONS		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					16,000	SUMSUBTOTAL(G4:G5)

TOTAL AMIDAMENT 32,000

7	EGK226B8	U	CONNEXIÓ CABLEJAT SUPERIOR 3.5 X 25 MM2 S-TERMINAL					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD	T	Unitats					
2	PARCEL·LES MT		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					4,000	SUMSUBTOTAL(G1:G2)
4	SUD	T	Unitats					
5	PARCEL·LES MT		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					4,000	SUMSUBTOTAL(G4:G5)

TOTAL AMIDAMENT 8,000

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	07	ELECTRIFICACIÓ
ESPÈCIE	09	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	EGJZ1022	U	PROTECCIÓ METÀL·LICA PER A DEFENSA DEL TRANSFORMADOR.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 61

1	NORD	T	Unitats					
2	CT		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G1:G2)
4	SUD	T	Unitats					
5	CT		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G4:G5)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2	EGJZ1032	U	EQUIP DE SEGURETAT I MANIOBRE COMPOSAT PER UNA BANQUETA AILLANT, GUANTS D'AMIANT, EXTINTOR D'EFICÀCIA 89 B, PALANCA D'ACCIONAMENT I ARMARI DE PRIMES AUXILIS.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD	T	Unitats					
2	CT		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G1:G2)
4	SUD	T	Unitats					
5	CT		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal	S					2,000	SUMSUBTOTAL(G4:G5)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3	EGJZPL01	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A PROJECTE I LEGALITZACIÓ DE LÍNIA DE MT					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4	EGJZPL02	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A PROJECTE I LEGALITZACIÓ CENTRE DE TRANSFORMACIÓ					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5	EGJZPL03	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A PROJECTE I LEGALITZACIÓ DE LÍNIA DE BT					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1						
CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1						
CONCEPTE	09	XARXA DE TELECOMUNICACIONS						
ESPÈCIE	01	CANALITZACIONS						

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	L1000200V	ML	Construcció de secció tipus 00-02-00 en vorera, formada per: Excavació de rasa de 77 cm de fons per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2 conductes de 63 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de sorra fina. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 62

3	NORD		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
4	SUD		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,000

2	L1000400V	ML	Construcció de secció tipus 00-04-00 en vorera, formada per: Excavació de rasa de 77 cm de fons per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 4 conductes de 63 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de sorra fina. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3	NORD		135,000				135,000	C#*D#*E#*F#
4	SUD		145,000				145,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 280,000

3	L1020000V	ML	Construcció de secció tipus 02-00-00 en vorera, formada per: Excavació de rasa de 87 cm de fons per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2 conductes de 125 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de formigó H-175. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3	NORD							
4	SUD		275,000				275,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 275,000

4	L102020AV	ML	Construcció de secció tipus 02-02-00 en vorera, formada per: Excavació de rasa de 99 cm de fons per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2 conductes de 63 mm de diàmetre exterior, protegit amb dau de formigó H-175, i 3 conductes de 40 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de sorra fina. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	NORD		440,000				440,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 440,000

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1						
CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1						

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 63

CONCEPTE	09	XARXA DE TELECOMUNICACIONS
ESPÈCIE	02	CAMBRES I PERICONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	LP001600	UT	Subministre i instal·lació o construcció en el seu cas, de pericó de 40x40x55 cm de dimensions interiors, prefabricats de formigó, homologats amb solera de formigó de 10 cm de gruix, inclòs marc i tapa de fundició dúctil, excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat, totalment acabat.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
3			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

2	LP00165A	UT	Subministre i instal·lació d'arqueta tipus 'MD'de 70x140x100 cm de dimensions interiors, de formigó prefabricat, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, inclòs marc i tapes de fundició dúctil, excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat, perfil·leria i altres segons plànols, totalment acabat.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3	LP00165B	UT	Subministre i instal·lació d'arqueta tipus 'MD'de 120x140x100 cm de dimensions interiors, de formigó prefabricat, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, inclòs marc i tapes de fundició dúctil, excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat, perfil·leria i altres segons plànols, totalment acabat.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4	LP001660	UT	Formació de pericó amb pedestal per armaris de distribució de telecomunicacions de 28x59,6x92 cm, construït in situ amb formigó h-150 amb plantilla segons detall de plànols; inclou excavació, encofrat, formigonat, col·locació de tubs i marc per pedestal format per angulars, de dimensions 17,6x49,6x4,0 i cargols soldats, segons detall de plànols, totalment acabat.
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5	LP001512	UT	Instal·lació d'obturador estanc per a conducte de 63 mm
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

6	LP001510	UT	Instal·lació d'obturador estanc per a tub de 125 mm
---	----------	----	---

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 64

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7	F222S020	M3	EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO SUPERIOR A 1 M2 I DE 4 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			8,000	0,800	1,500	1,100	10,560	C#*D#*E#*F#
3			3,000	1,300	1,500	1,100	6,435	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,995

8	F222S004	M3	EXCAVACIO DE PERICÓ AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE 4 M DE FONDARIA COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3			22,000	0,500	0,500	0,600	3,300	C#*D#*E#*F#
4			3,000	0,400	0,500	0,500	0,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,600

9	F2411224	M3	TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, AMB DUMPER
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			16,995	1,300			22,094	C#*D#*E#*F#
3			3,600	1,300			4,680	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,774

10	F228A11A	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ O DE PRÉSTEC EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICO VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM
----	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	ECAVACIONS							
3			22,000	0,500	0,500	0,600	3,300	C#*D#*E#*F#
4			3,000	0,400	0,500	0,500	0,300	C#*D#*E#*F#
5			8,000	0,800	1,500	1,100	10,560	C#*D#*E#*F#
6			3,000	1,300	1,500	1,100	6,435	C#*D#*E#*F#
8	VOLUM PERICONS		-22,000	0,400	0,400	0,550	-1,936	C#*D#*E#*F#
9			-3,000	1,200	1,400	1,000	-5,040	C#*D#*E#*F#
10			-8,000	0,700	1,400	1,000	-7,840	C#*D#*E#*F#
11			-3,000	0,280	0,590	0,920	-0,456	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,323

Euro

AMIDAMENTS

Pág.: 65

CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	10	XARXA FIBRA ÒPTICA
ESPÈCIE	01	CANALITZACIONS FIBRA ÒPTICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	L102000AV	ML	Construcció de secció tipus 02-00-00 en vorera, formada per: Excavació de rasa de 87 cm de fons per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2 conductes de 110 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de formigó H-175. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			138,000				138,000	C#*D#*E#*F#
3			108,000				108,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 246,000

2	L102000BV	ML	Construcció en vorera, formada per: Excavació de rasa de 100 cm de fons per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 4 conductes de 110 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de formigó H-175. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			476,000				476,000	C#*D#*E#*F#
3			257,000				257,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 733,000

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	10	XARXA FIBRA ÒPTICA
ESPÈCIE	02	CAMBRES I PERICONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FDK2U1A2	U	PERICÓ DE REGISTRE PER REG DE 0,70 X 0,70 X 0,60 M DE MIDES ÚTILS AMB PARET DE 15 CM DE MAÓ CALAT DE 29 X 14 X 10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE SORRA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
3			16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,000

Euro

AMIDAMENTS

Pág.: 66

2	LP00165A	UT	Subministre i instal·lació d'arqueta tipus 'MD' de 70x140x100 cm de dimensions interiors, de formigó prefabricat, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, inclòs marc i tapes de fundició dúctil, excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat, perfil·leria i altres segons plànols, totalment acabat.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3	F222S020	M3	EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO SUPERIOR A 1 M2 I DE 4 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			42,000				42,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

4	F228A11A	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ O DE PRÉSTEC EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	ECAVACIONS		42,000				42,000	C#*D#*E#*F#
8	VOLUM PERICONS		-38,000	0,700	0,700	0,600	-11,172	C#*D#*E#*F#
9			-4,000	0,700	1,400	1,000	-3,920	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,908

5	F2411224	M3	TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, AMB DÚMPER
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			22,000			1,300	28,600	C#*D#*E#*F#
3			16,000			1,300	20,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,400

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	11	GAS
ESPÈCIE	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CANONAES		790,000	0,550	1,200		521,400	C#*D#*E#*F#
3			410,000	0,550	1,200		270,600	C#*D#*E#*F#
5	POUS		10,000	0,700	0,700	1,200	5,880	C#*D#*E#*F#

Euro

AMIDAMENTS

Pág.: 67

TOTAL AMIDAMENT							797,880
2	F227A08F	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE FINS 1 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
2			798,000	0,550			438,900 C#*D#*E#*F#
3			410,000	0,550			225,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							664,400
3	F228510A	M3	SUBMINISTRAMENT, ESTESA I PICONATGE DE SORRA 0/5MM O SAULÒ GARBELLAT, PER ASSENTAMENT I PROTECCIÓ DE TUB FINS A 20CM DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL MATEIX, INCLÒS LA COMPACTACIÓ MANUAL AL 98% DEL PM MESURAT SEGONS SECCIONS DE PROJECTE I METRATGE REALMENT COL·LOCAT. EL PREU INCLOU EL SUBMINISTRAMENT A OBRA, EL PICONAT, MITJANÇANT PICAT AMB BARRA I REG AMB AIGUA.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
2			798,000	0,550	0,400		175,560 C#*D#*E#*F#
3			410,000	0,550	0,400		90,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							265,760
4	F242R268	M3	TRANSPORT DE TERRES, RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORIZTAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
3			264,000	1,300			343,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							343,200
5	FDK2A4D3	U	PERICO DE 57X57X125 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 I SOLERA DE MAO CALAT SOBRE LLIT DE SORRA				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
3			5,000				5,000 C#*D#*E#*F#
4			5,000				5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000
6	FDKZ3175	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620X620X50 MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
3			5,000				5,000 C#*D#*E#*F#
4			5,000				5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000
7	F2411225	M3	TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA , CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, AMB DUMPER				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
3			462,000	1,300			600,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							600,600

Euro

AMIDAMENTS

Pág.: 68

8	F228A21B	M3	REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ O DE PRÉSTEC EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			798,000	0,550	0,700		307,230	C#*D#*E#*F#
3			410,000	0,550	0,700		157,850	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

465,080

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	11	GAS
ESPÈCIE	02	CANALITZACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FFB19625	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			790,000				790,000	C#*D#*E#*F#
3			410,000				410,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1.200,000

2	FFB1E288	M	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANDA SENYALITZADORA DE LINIA DE GAS CANALITZAT				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			1.200,000				1.200,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1.200,000

3	FD78B385	M	TUB DE FORMIGÓ ARMAT DE 300 MM DE DIÀMETRE NOMINAL CLASSE 3, SEGONS ASTM C 76 AMB UNIÓ DE CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	passos de calçada							
3	nord		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
4			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
5			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
6	sud		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
7			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

46,000

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 11 GAS
ESPÈCIE 03 CONNEXIONS

Euro

AMIDAMENTS

Pág.: 69

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F222X00J	PA	CONNEXIO A XARXA EXISTENT EN SECTOR PROPER AL SECTOR DE PROJECTE. INCLOU TOTA LA CANALITZACIÓ (TANT OBRA CIVIL COM MECÀNICA), ELS TREBALLS VARIS D'ENCREUAMENT D'INFRAESTRUCTURES POSSIBLES, ELS PERMISOS, ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A DEIXAR LA XARXA DE GAS CONNECTADA I TOT ALLO NECESSARI PER TENIR LA XARXA EN FUNCIONAMENT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 12 SENYALITZACIÓ
ESPÈCIE 01 ARRANJAMENTS I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F21QCV07	U	DESMUNTATGE DE QUALEVOL SENYAL I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	

2	F21QCV0V	U	DESMUNTATGE I TRASLLAT A NOVA UBACIACIÓ DE QUALEVOL SENYAL DE TRANSIT EXISTENT. INCLOS DEMOLICIÓ DE FONAMENTACIÓ I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 12 SENYALITZACIÓ
ESPÈCIE 02 SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FBB11252	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, INCLOS MUNTATGE AL SEU SUPORT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
2			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,000	

2	FBB11112	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, INCLOS MUNTATGE AL SEU SUPORT
---	----------	---	---

Euro

AMIDAMENTS

Pág.: 70

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							1,000	
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------	--

3	FBB21202	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT DE 60X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, INCLOS MUNTATGE AL SEU SUPORT
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

4	FBB11352	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, INCLOS MUNTATGE AL SEU SUPORT
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

5	HB2B8316	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE FITA DE POLIETILÈ FLEXIBLE DE DIÀMETRE 20 CM I UNA ALTURA DE 75CM, INCLOU ENDERROC DE PAVIMENT, TRANSPORT DE RUNA I REPOSICIÓ. TOTALMENT INSTAL·LAT
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

6	FBBZU241	U	SUMMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SUPORT FABRICAT EN TUB CILINDRIC ACANALAT EN PERFIL D'ALUMINI, DE 60MM DE DIAMETRE, GRUIX DE 5 MM, PINTAT AMB PINTURA EN POLS DE POLIESTER ANODITZAT, INCLOSA BRIDA D'ANCORATGE DE FUNDICIO I ACCESSORIS, FINS A 3,5 M DE LLUM, SENSE CORREDERA TELESCOPICA EXCAVACIO DE FONAMENT, FORMIGONAMENT, PLETINA D'ANCORATGE AMB ESPARRECS GALVANITZATS.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
4			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							23,000	

7	FB2AV005	M	PERFIL LONGITUDINAL FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ DE DOBLE ONA AMB CARACTERISTIQUES AASHO, PER A BARRERES DE SEGURETAT, COL·LOCAT SOBRE SUPORT
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2				103,000			103,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							103,000	

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 71

8	FB2B2123	U	SUPORT DE PERFIL IPN-120 PER A BARRERA DE SEGURETAT FLEXIBLE, ENTRE 0,75 I 1,00 M DE LONGITUD, AMB UN AMORTIDOR, COL.LOCAT SOLDAT				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	PERFILS ANCORATS CADA 4M.		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

9	FB2Z400A	U	PEÇA REFLECTORA A DUES CARES PER A BARRERES DE SEGURETAT, FIXADA A LA BANDA				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

10	FB2ZU002	U	TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES, FIXAT AMB AMORTIDOR				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11	FB2AV00B	M	FALDILLA LONGITUDINAL FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT DE SECCIO PLANA AMB CARACTERISTIQUES AASHO, PER A BARRERES DE SEGURETAT, COL.LOCAT SOBRE SUPORT				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2				103,000			103,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 103,000

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	12	SENYALITZACIÓ
ESPÈCIE	03	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
------	------	----	------------

1	FBA22411	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA DE 40 CM, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL. INCLÒS PREMARCATGE I TOTALMENT FINALITZAT				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	NORD		32,000				32,000	C#*D#*E#*F#
3	SUD		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

2	FBA11113	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA DISCONTÍNUA DE 10 CM 5/12, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	NORD		525,000				525,000	C#*D#*E#*F#

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 72

3	SUD		170,000				170,000	C#*D#*E#*F#
---	-----	--	---------	--	--	--	---------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 695,000

3	FBA1G110	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA DE 10 CM, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA.INCLÒS PREMARCATGE I TOTALMENT FINALITZAT.				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	NORD		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
3	SUD		263,000				263,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 275,000

4	FBA1G150	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA DE 40 CM, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	NORD		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
3	SUD		46,000				46,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 166,000

5	FBA3112B	U	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FLETXES SUPERFICIALS INDIVIDUALS RECTA O DRETA O ESQUERRA , AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6	FBA31129	U	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FLETXES SUPERFICIALS RECTA I L'ESQUERRA MODEL E-41, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7	FBA3112A	U	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FLETXES SUPERFICIALS RECTA I DRETA MODEL E-41, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8	FBA3112C	U	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FLETXES SUPERFICIALS RECTA I DRETA I ESQUERRA, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 73

9	FBA31155	U	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE SENYAL CEDIU EL PAS O STOP DE 3, 6 M DE LLARGÀRIA, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

10	FBA3115D	U	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE SENYAL BICICLETES DE 3, 6 M DE LLARGÀRIA, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11	FBA3115E	U	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE SENYAL LIMITACIÓ VELOCITAT A 40KM/H DE 3, 6 M DE LLARGÀRIA, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12	FBA3115F	U	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE SENYAL MINUSVÀLIDS DE 3, 6 M DE LLARGÀRIA, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 13 JARDINERIA I REG
ESPÈCIE 01 ARRANJAMENTS I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	FR57U020	U	EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBUST EN MAL ESTAT SENSE APROFITAMENT, INCLOSA LA RECOLLIDA DE BRANQUES, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÀNON D'ABOCAMENT
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	25,000	C#*D#*E#*F#
2			25,000					
7	SUD	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	25,000	C#*D#*E#*F#
8			25,000					
13	Subtotal "A origen"	O					50,000	SUMORIGEN(G1:G12)

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 74

2	FR57U04B	U	EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBRE PETIT H<=2.5M. o PERÍMETRE TRONC<35CM. SENSE APROFITAMENT, INCLOSA EXTRACCIÓ D'ARRELS, LA RECOLLIDA DE BRANQUES, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÀNON D'ABOCAMENT					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	2,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000					
7	SUD	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	2,000	C#*D#*E#*F#
8			2,000					
13	Subtotal "A origen"	O					4,000	SUMORIGEN(G1:G12)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3	FR57U04C	U	EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBRE PETIT H>=2.5M. o PERÍMETRE TRONC<35CM. SENSE APROFITAMENT, INCLOSA EXTRACCIÓ D'ARRELS, LA RECOLLIDA DE BRANQUES, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÀNON D'ABOCAMENT					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	0,000	C#*D#*E#*F#
2			0,000					
7	SUD	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	1,000	C#*D#*E#*F#
8			1,000					
13	Subtotal "A origen"	O					1,000	SUMORIGEN(G1:G12)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	FR57U04D	U	EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBRE MITJÀ AMB PERÍMETRE TRONC 35-80CM. SENSE APROFITAMENT, INCLOSA EXTRACCIÓ D'ARRELS, LA RECOLLIDA DE BRANQUES, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÀNON D'ABOCAMENT					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	33,000	C#*D#*E#*F#
2			33,000					
6	SUD	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	3,000	C#*D#*E#*F#
7			3,000					
12	Subtotal "A origen"	O					48,000	SUMORIGEN(G1:G12)

TOTAL AMIDAMENT 36,000

5	FR57U04E	U	EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBRE GRAN PERÍMETRE TRONC 80-150CM. SENSE APROFITAMENT, INCLOSA EXTRACCIÓ D'ARRELS, LA RECOLLIDA DE BRANQUES, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÀNON D'ABOCAMENT					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	1,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000					
7	SUD	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	2,000	C#*D#*E#*F#
8			1,000					
13	Subtotal "A origen"	O					2,000	SUMORIGEN(G1:G12)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 75

6	FR57U04F	U	EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBRE GRAN PERÍMETRE TRONC >150CM. SENSE APROFITAMENT, INCLOSA EXTRACCIÓ D'ARRELS, LA RECOLLIDA DE BRANQUES, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÀNON D'ABOCAMENT				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	0,000	C#*D#*E#*F#
2			0,000					
7	SUD	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	1,000	C#*D#*E#*F#
8			1,000					
13	Subtotal "A origen"	O					1,000	SUMORIGEN(G1:G12)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7	FR115021	M2	ESBROSSADA DEL TERRENY AMB ESBROSSADORA DE CAPÇAL DE SERRA, PER A UNA ALÇÀRIA DE BROSSA DE 40 A 70 CM. I UN PENDENT INFERIOR AL 25 %				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	neteja sota bosc NORD			60,000	15,000		900,000	C#*D#*E#*F#
3	neteja lateral riera les Moreres			70,000	5,000		350,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.250,000

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	13	JARDINERIA I REG
ESPÈCIE	02	JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	FR262451	M2	FRESATGE DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE 0,2 M, AMB MITJANS MECÀNICS, AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 14,7 A 25,0 KW I EQUIP DE FRESATGE D'UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 0,6 A 1,19 M AMB CORRÓ COMPACTADOR, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 25 %
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	NORD							
3	ARBUSTIVA		2.144,000				2.144,000	C#*D#*E#*F#
4	GESPA		5.219,000				5.219,000	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					7.363,000	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
8	SUD							
9	ARBUSTIVA		1.401,000				1.401,000	C#*D#*E#*F#
10	GESPA		2.666,000				2.666,000	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					4.067,000	SUMSUBTOTAL(G6:G10)
13	Subtotal "A origen"	O					11.430,000	SUMORIGEN(G1:G12)

TOTAL AMIDAMENT 11.430,000

2	FR3P1113	M3	APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, A GRANEL, AMB MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR				
---	----------	----	---	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 76

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	M2	FOND,				
2	PARTERRES		11.430,000	0,050			571,500	C#*D#*E#*F#
3		T	UT	M3				
5	ARBRAT VIARI		70,000	0,100			7,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 578,500

3	FR2B110A	M2	ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY PER A OBTENIR EL PERFIL D'ACABAT, AMB MITJANS MANUALS, PER A UN PENDENT SUPERIOR AL 25 %				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	NORD-%P >25%							
3			500,000				500,000	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					500,000	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
8	SUD-%P >25%							
9			350,000				350,000	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal	S					350,000	SUMSUBTOTAL(G6:G10)
13	Subtotal "A origen"	O					850,000	SUMORIGEN(G1:G12)

TOTAL AMIDAMENT 850,000

4	FR2G8B31	U	EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1X1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
5			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
6			79,000				79,000	C#*D#*E#*F#
7			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
8			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
9			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
10			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
11			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
12			38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
13			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
14			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
15	Subtotal	S					171,000	SUMSUBTOTAL(G1:G14)

TOTAL AMIDAMENT 171,000

5	F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES O RUNA AMB CAMIO DE 12 T, FINS ABOCADOR DE TERRES O RUNES, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 77

	2			171,000	0,200	1,300		44,460	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT									44,460
6	F2411225	M3	TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA , CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, AMB DÚMPER						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
2			171,000		1,300		222,300	C#D#E#F#	
TOTAL AMIDAMENT									222,300
7	FR4721XB	U	SUBMINISTRAMENT ACER OPALUS DE 18 A 20 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL·LICA						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada			
3	SUD		5,000				5,000	C#D#E#F#	
TOTAL AMIDAMENT									5,000
8	FR47092A	U	SUBMINISTRAMENT ACER PSEUDOPLATANUS (PLATAN FALS) DE 20 A 25 CM DE PERIMETRE, AMB L'ARREL NUA						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada			
3	SUD		5,000				5,000	C#D#E#F#	
TOTAL AMIDAMENT									5,000
9	FR47017I	U	SUBMINISTRAMENT ACER CAMPESTRE DE 20 A 25 CM DE PERIMETRE, AMB L'ARREL NUA						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada			
2	NORD		5,000				5,000	C#D#E#F#	
TOTAL AMIDAMENT									5,000
10	FR47212B	U	SUBMINISTRAMENT BETULA PENDULA FASTIGIATA (BEDOLL) DE 25 A 30 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL·LICA						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada			
3	SUD		7,000				7,000	C#D#E#F#	
TOTAL AMIDAMENT									7,000
11	FR47270A	U	SUBMINISTRAMENT CERCIS SILIQUASTRUM (ARBRE DE L'AMOR) DE 16 A 18 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL·LICA						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada			
2	Nord		48,000				48,000	C#D#E#F#	
3	sud		31,000				31,000	C#D#E#F#	

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 78

5	Subtotal	S					79,000	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
TOTAL AMIDAMENT							79,000	
12	FR47382E	U	SUBMINISTRAMENT FRAXINUS EXCELSIOR (FREIXE DE FULLA GRAN) DE 20 A 25 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL·LICA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
3	n		3,000				3,000	C#D#E#F#
4	S		3,000				3,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
13	FR47050F	U	SUBMINISTRAMENT DE CORYLUS AVELLANA (AVELLANER) H=200-250CM. D'ALÇADA, EN CONTENIDOR.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
3	SUD		5,000				5,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	
14	FR45907G	U	SUBMINISTRAMENT QUERCUS PUBESCENS (HUMILIS) DE 20 A 25 CM DE CIRCUMFERÈNCIA, AMB PA DE TERRA PROTEGIT AMB MALLA METÀL·LICA I GUIX					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	NORD		4,000				4,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
15	FR45457H	U	SUBMINISTRAMENT QUERCUS PYRENAICA DE 20-25CM. DE CIRCUNFERÈNCIA, AMB PA DE TERRA PROTEGIT AMB MALLA METÀL·LICA I GUIX					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	NORD		3,000				3,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
16	FR459075	U	SUBMINISTRAMENT ALZINA (QUERCUS ILEX) DE 20 A 25 CM DE CIRCUMFERÈNCIA, AMB PA DE TERRA PROTEGIT AMB MALLA METÀL·LICA I GUIX					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	NORD		6,000				6,000	C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
17	FR476226	U	SUBMINISTRAMENT PLATANUS X HISPANICA DE 20 A 25 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL·LICA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 79

2			21,000			21,000	C#*D#*E#*F#
3			17,000			17,000	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S				38,000	SUMSUBTOTAL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 38,000

18	FR47419K	U	SUBMINISTRAMENT JUGLANS REGIA (NOGUERA) DE 25 A 30 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL·LICA				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	NORD		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

19	FR4A025J	U	SUBMINISTRAMENT ARBUTUS UNEDO (ARBRE) , DE 175-200CM D'ALÇADA EN CONTENIDOR.				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	n		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

20	FR4A097L	U	SUBMINISTRAMENT CRATAEGUS MONOGYNA DE 80/100CM. ALÇADA EN CONTENIDOR DE 10 LITRES				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	M2	pl/m2	rati ocupació			
2	NORD		2.209,000	0,750	0,100		165,675	C#*D#*E#*F#
3	SUD		1.401,000	0,750	0,100		105,075	C#*D#*E#*F#
4						-0,750	-0,750	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal "A origen"	O					270,000	SUMORIGEN(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 270,000

21	FR4D255M	U	SUBMINISTRAMENT PRUNUS SPINOSA (ARBUST) D'ALÇÀRIA 0.6 M, EN CONTENIDOR C-3L				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	M2	pl/m2	rati ocupació			
2	NORD		2.209,000	0,750	0,100		165,675	C#*D#*E#*F#
3	SUD		1.401,000	0,750	0,100		105,075	C#*D#*E#*F#
4						-0,750	-0,750	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal "A origen"	O					270,000	SUMORIGEN(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 270,000

22	FR4D027P	U	SUBMINISTRAMENT BERBERIS EN CONTENIDOR DE 3 LITRES				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	M2	pl/m2	rati ocupació			
2	NORD		0,000	0,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
3	SUD		1.401,000	1,000	0,200		280,200	C#*D#*E#*F#

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 80

4					-0,200	-0,200	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal "A origen"	O				280,000	SUMORIGEN(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 280,000

23	FR4A624Q	U	SUBMINISTRAMENT ILEX AQUIFOLIUM DE 100/120 CM ALÇADA. EN CONTENIDOR				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	M2	pl/m2	rati ocupació			
2	NORD		2.209,000	0,750	0,100		165,675	C#*D#*E#*F#
3	SUD		1.401,000	0,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
4						-0,675	-0,675	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal "A origen"	O					165,000	SUMORIGEN(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 165,000

24	FR43549R	U	SUBMINISTRAMENT JUNIPERUS COMMUNIS DE 40/60CM. D'ALÇADA EN CONTENIDOR				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	M2	pl/m2	rati ocupació			
2	NORD		2.209,000	1,500	0,150		497,025	C#*D#*E#*F#
3	SUD		1.401,000	0,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
4						-0,025	-0,025	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal "A origen"	O					497,000	SUMORIGEN(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 497,000

25	FR4A332S	U	SUBMINISTRAMENT CYTISSUS EN CONTENIDOR C-3L				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	M2	pl/m2	rati ocupació			
2	NORD		2.209,000	0,750	0,200		331,350	C#*D#*E#*F#
3	SUD		1.401,000	0,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
4						-0,350	-0,350	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal "A origen"	O					331,000	SUMORIGEN(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 331,000

26	FR4D151Y	U	SUBMINISTRAMENT CORNUS SANGUINEA EN CONTENIDOR 3 LITRES				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	M2	pl/m2	rati ocupació			
2	NORD		2.209,000	0,000	0,200		0,000	C#*D#*E#*F#
3	SUD		1.401,000	0,500	0,100		70,050	C#*D#*E#*F#
4						-0,050	-0,050	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal "A origen"	O					70,000	SUMORIGEN(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 70,000

27	FR4A6690	U	SUBMINISTRAMENT PISTACIA LENTISCUS (LLENTISCLE) EN CONTENIDOR DE 3 LITRES				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 81

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	M2	pl/m2	rati ocupació			
2	NORD		2.209,000	1,000	0,050		110,450	C#*D#*E#*F#
3	SUD		1.401,000	1,000	0,350		490,350	C#*D#*E#*F#
4						-0,800	-0,800	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal "A origen"	O					600,000	SUMORIGEN(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 600,000

28 FR47319X U SUBMINISTRAMENT DE ZIZIPHUS JUJUVA (GINGOL) DE 80 A 100 CM ALÇADA EN CONTENIDOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	M2	pl/m2	rati ocupació			
2	NORD		2.209,000	0,000	0,200		0,000	C#*D#*E#*F#
3	SUD		1.401,000	0,500	0,100		70,050	C#*D#*E#*F#
4						-0,050	-0,050	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal "A origen"	O					70,000	SUMORIGEN(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 70,000

29 FR4A0805 U SUBMINISTRAMENT BOIX (BUXUS SEMPERVIRENS) D'ALÇÀRIA 0.4 M, EN CONTENIDOR 3ltrs

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	M2	pl/m2	rati ocupació			
2	NORD		2.209,000	1,500	0,300		994,050	C#*D#*E#*F#
3	SUD		1.401,000	1,500	0,050		105,075	C#*D#*E#*F#
4						-0,125	-0,125	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal "A origen"	O					1.099,000	SUMORIGEN(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 1.099,000

30 FR434582 U SUBMINISTRAMENT CUPRESSUS SEMPERVIRENS (XIPRER) DE 125 A 150 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA METALLICA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	JARDINERA JOCS INFANTILS V-2		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

31 FR4U2330 KG SUBMINISTRAMENT DE BARREJA DE FESTUCA ARUNDINÀCIA (FESTUCA ELATIOR), FESTUCA ROGENCA (FESTUCA RUBRA) I FESTUCA OVINA (FESTUCA OVINA), DE QUALITAT ALTA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	KG/M2	M2				
2	NORD		0,035	5.154,000			180,390	C#*D#*E#*F#
3	SUD		0,035	2.666,000			93,310	C#*D#*E#*F#
4						-0,700	-0,700	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal "A origen"	O					273,000	SUMORIGEN(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 273,000

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 82

32 FR632J7T U PLANTACIÓ D'ARBRE 16 A 25 CM DE CIRCUMFERÈNCIA , AMB GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
6			79,000				79,000	C#*D#*E#*F#
7			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
8			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
9			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
10			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
11			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
12			38,000				38,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 156,000

33 FR632J7U U PLANTACIÓ D'ARBRE 25 A 30 CM DE CIRCUMFERÈNCIA , AMB GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
4			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

34 FR66U005 U PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 3 A 5 LITRES, INCLOU OBERTURA DE SOT DE 0,40X0,40 M I RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR AUTORITZAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	UNITATS ARBUSTIVA		270,000				270,000	C#*D#*E#*F#
3			280,000				280,000	C#*D#*E#*F#
4			497,000				497,000	C#*D#*E#*F#
5			331,000				331,000	C#*D#*E#*F#
6			70,000				70,000	C#*D#*E#*F#
7			600,000				600,000	C#*D#*E#*F#
8			1.099,000				1.099,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.147,000

35 FR66U010 U PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR ENTRE 10 I 12 LITRES, INCLOU OBERTURA DE SOT DE 0,40X0,40 M I RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR AUTORITZAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	CRATAEGUS		270,000				270,000	C#*D#*E#*F#
3	ziziphus		70,000				70,000	C#*D#*E#*F#

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 83

TOTAL AMIDAMENT							340,000
36	FR66141W	U	PLANTACIÓ D'ARBUST D'ALÇÀRIA ENTRE 100-200 CM, AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %,NCLOU OBERTURA DE SOT DE 0,8X0,8 M I RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR AUTORITZAT				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2			3,000				3,000 C#*D#*E#*F#
3			165,000				165,000 C#*D#*E#*F#
4			3,000				3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							171,000
37	FR716011	M2	SEMBRA DE BARREJA DE PLANTES HERBÀCIES, AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		C		M2			
2	NORD			5.154,000			5.154,000 C#*D#*E#*F#
3	SUD			2.666,000			2.666,000 C#*D#*E#*F#
5	Subtotal "A origen"	O					7.820,000 SUMORIGEN(G1:G4)
TOTAL AMIDAMENT							7.820,000
38	F7B1MAH0	M2	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MALLA ANTIHERBES NEGRE AMB UN PES MÍNIM DE 110 G/M2 INCLOSOS GANXOS DE FIXACIÓ, RETALLS PER ADEQUACIÓ AL PERIMETRE PARTERRE, TALLS PER PLANTACIÓ I SOLAPAMENTS ENTRE LÀMINES D'UN 15%..				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		C		M2			
2	NORD		2.209,000				2.209,000 C#*D#*E#*F#
3	SUD		1.401,000				1.401,000 C#*D#*E#*F#
5	Subtotal "A origen"	O					3.610,000 SUMORIGEN(G1:G4)
TOTAL AMIDAMENT							3.610,000
39	FR3PU000	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE MULCHING ROLDÓ COMPOSTAT.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		C		M2			
2	NORD		2.209,000			0,050	110,450 C#*D#*E#*F#
3	SUD		1.401,000			0,050	70,050 C#*D#*E#*F#
5	Subtotal "A origen"	O					180,500 SUMORIGEN(G1:G4)
TOTAL AMIDAMENT							180,500
40	FR6C0007	UT	SISTEMA D'ASPRATGE FORMAT PER DOS PALS TORNEJATS AMB PUNTA DE FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU. DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, ENTERRATS 1 M, AMB DOS LLIGAMS DE 2,5 CM D'AMPLADA DE GOMA NO ABRASIVA, INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, COL·LOCACIÓ I MUNTATGE EN EL MOMENT DE LA PLANTACIÓ DE L'ARBRE. TOT COMPLETAMENT ACABAT.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
2			5,000				5,000 C#*D#*E#*F#

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 84

3			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
5			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
6			79,000				79,000	C#*D#*E#*F#
7			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
8			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
9			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
10			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
11			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
12			38,000				38,000	C#*D#*E#*F#
13			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
14			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
15	Subtotal	S					171,000	SUMSUBTOTAL(G1:G14)

TOTAL AMIDAMENT171,000

41FR821X1AM2

MANTENIMENT DE LES PLANTACIONS FINS A RECEPCIÓ D'OBRA, INCLOU LA ELIMINACIÓ DE MALES HERBES ALS ESCOSSELS, SEGUES A LA ZONA PRADERIA, REFER ELS CLOTS DEL REG D'ARBRET, REG A MANEGA D'ARBRET, REFERMAR ELS TUTORS, , PODA DELS ARBRES I ARBUSTOS.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	NORD							
3	ARBUSTICA		2.209,000				2.209,000	C#*D#*E#*F#
4	GESPA		5.154,000				5.154,000	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					7.363,000	SUMSUBTOTAL(G1:G4)
7	SUD							
8	ARBUSTIVA		1.401,000				1.401,000	C#*D#*E#*F#
9	GESPA		2.666,000				2.666,000	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal	S					4.067,000	SUMSUBTOTAL(G6:G9)
12	Subtotal "A origen"	O					11.430,000	SUMORIGEN(G1:G11)

TOTAL AMIDAMENT11.430,000

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	13	JARDINERIA I REG
ESPÈCIE	03	REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	NORD	T						
4	25			314,000	0,200	0,300	18,840	C#*D#*E#*F#
5	32			409,000	0,200	0,400	32,720	C#*D#*E#*F#

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 85

6	40			505,000	0,200	0,400	40,400	C#*D#*E#*F#
7	50			606,000	0,300	0,500	90,900	C#*D#*E#*F#
8	50 10atm			145,000	0,300	0,500	21,750	C#*D#*E#*F#
9	50 BOQUES			583,000	0,300	0,500	87,450	C#*D#*E#*F#
10	63			152,000	0,300	0,500	22,800	C#*D#*E#*F#
11	75			212,000	0,300	0,800	50,880	C#*D#*E#*F#
13	PERICONS							
14	contad reg + boques		2,000	1,500	1,000	1,100	3,300	C#*D#*E#*F#
15	80x80		2,000	1,000	1,000	1,100	2,200	C#*D#*E#*F#
16	60x60 bypass		12,000	0,800	0,800	0,800	6,144	C#*D#*E#*F#
17	60x60 registre		6,000	0,700	0,800	0,800	2,352	C#*D#*E#*F#
18	50x50 bypass		4,000	0,600	0,600	0,600	0,864	C#*D#*E#*F#
19	40x40		29,000	0,600	0,600	0,500	5,220	C#*D#*E#*F#
21	Subtotal	S					385,820	SUMSUBTOTAL(G1:G20)
24	SUD	T						
26	25			163,000	0,200	0,300	9,780	C#*D#*E#*F#
27	32			275,000	0,200	0,400	22,000	C#*D#*E#*F#
28	40			51,000	0,200	0,400	4,080	C#*D#*E#*F#
29	50			531,000	0,300	0,500	79,650	C#*D#*E#*F#
30	50 10atm			134,000	0,300	0,500	20,100	C#*D#*E#*F#
31	50BOQUES			235,000	0,300	0,500	35,250	C#*D#*E#*F#
32	63			56,000	0,300	0,500	8,400	C#*D#*E#*F#
33	75			225,000	0,300	0,800	54,000	C#*D#*E#*F#
34	110			102,000	0,400	1,000	40,800	C#*D#*E#*F#
36	PERICONS							
37	contad reg + boques		2,000	1,500	1,000	1,100	3,300	C#*D#*E#*F#
38	80x80		3,000	1,000	1,000	1,100	3,300	C#*D#*E#*F#
39	60x60 bypass		5,000	0,800	0,800	0,800	2,560	C#*D#*E#*F#
40	60x60 registre		0,000	0,700	0,700	0,800	0,000	C#*D#*E#*F#
41	50x50 bypass		13,000	0,600	0,600	0,600	2,808	C#*D#*E#*F#
42	40x40		21,000	0,600	0,600	0,500	3,780	C#*D#*E#*F#
45	Subtotal	S					289,808	SUMSUBTOTAL(G22:G44)
47	Subtotal "A origen"	O					675,628	SUMORIGEN(G1:G46)

TOTAL AMIDAMENT 675,628

2	F228A11A	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ O DE PRÉSTEC EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	NORD	T						
4	25			314,000	0,200	0,200	12,560	C#*D#*E#*F#

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 86

5	32			409,000	0,200	0,300	24,540	C#*D#*E#*F#
6	40			505,000	0,200	0,300	30,300	C#*D#*E#*F#
7	50			606,000	0,300	0,400	72,720	C#*D#*E#*F#
8	50 10atm			145,000	0,300	0,400	17,400	C#*D#*E#*F#
9	50 BOQUES			583,000	0,300	0,400	69,960	C#*D#*E#*F#
10	63			152,000	0,300	0,400	18,240	C#*D#*E#*F#
11	75			212,000	0,300	0,700	44,520	C#*D#*E#*F#
13		C	Unitats	lxa	CARES	Alçada		
14	PERICONS		2,000	0,150	4,000	0,500	0,600	C#*D#*E#*F#
15			2,000	0,100	4,000	0,500	0,400	C#*D#*E#*F#
16			18,000	0,080	4,000	0,400	2,304	C#*D#*E#*F#
17			4,000	0,070	4,000	0,400	0,448	C#*D#*E#*F#
18			29,000	0,060	4,000	0,300	2,088	C#*D#*E#*F#
20	SUD	T						
22	25			163,000	0,200	0,200	6,520	C#*D#*E#*F#
23	32			275,000	0,200	0,300	16,500	C#*D#*E#*F#
24	40			51,000	0,200	0,300	3,060	C#*D#*E#*F#
25	50			531,000	0,300	0,400	63,720	C#*D#*E#*F#
26	50 10atm			134,000	0,300	0,400	16,080	C#*D#*E#*F#
27	50BOQUES			235,000	0,300	0,400	28,200	C#*D#*E#*F#
28	63			56,000	0,300	0,400	6,720	C#*D#*E#*F#
29	75			225,000	0,300	0,700	47,250	C#*D#*E#*F#
30	110			102,000	0,400	0,800	32,640	C#*D#*E#*F#
32		C	Unitats	lxa	CARES	Alçada		
33	PERICONS		2,000	0,150	4,000	0,500	0,600	C#*D#*E#*F#
34			3,000	0,100	4,000	0,500	0,600	C#*D#*E#*F#
35			5,000	0,080	4,000	0,400	0,640	C#*D#*E#*F#
36			13,000	0,070	4,000	0,400	1,456	C#*D#*E#*F#
37			21,000	0,060	4,000	0,300	1,512	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 521,578

3	F227A00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample			
2	NORD	T						
4	25			314,000	0,200		62,800	C#*D#*E#*F#
5	32			409,000	0,200		81,800	C#*D#*E#*F#
6	40			505,000	0,200		101,000	C#*D#*E#*F#
7	50			606,000	0,300		181,800	C#*D#*E#*F#
8	50 10atm			145,000	0,300		43,500	C#*D#*E#*F#
9	50 BOQUES			583,000	0,300		174,900	C#*D#*E#*F#
10	63			152,000	0,300		45,600	C#*D#*E#*F#

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 87

11	75			212,000	0,400	84,800	C#*D#*E#*F#
13		C	Unitats	lxa	CARES		
14	PERICONS		2,000	0,150	4,000	1,200	C#*D#*E#*F#
15			2,000	0,100	4,000	0,800	C#*D#*E#*F#
16			18,000	0,080	4,000	5,760	C#*D#*E#*F#
17			4,000	0,070	4,000	1,120	C#*D#*E#*F#
18			29,000	0,060	4,000	6,960	C#*D#*E#*F#
20	SUD	T					
22	25			163,000	0,200	32,600	C#*D#*E#*F#
23	32			275,000	0,200	55,000	C#*D#*E#*F#
24	40			51,000	0,200	10,200	C#*D#*E#*F#
25	50			531,000	0,300	159,300	C#*D#*E#*F#
26	50 10atm			134,000	0,300	40,200	C#*D#*E#*F#
27	50BOQUES			235,000	0,300	70,500	C#*D#*E#*F#
28	63			56,000	0,300	16,800	C#*D#*E#*F#
29	75			225,000	0,400	90,000	C#*D#*E#*F#
30	110			102,000	0,500	51,000	C#*D#*E#*F#
32		C	Unitats	lxa	CARES		
33	PERICONS		2,000	0,150	4,000	1,200	C#*D#*E#*F#
34			3,000	0,100	4,000	1,200	C#*D#*E#*F#
35			5,000	0,080	4,000	1,600	C#*D#*E#*F#
36			13,000	0,070	4,000	3,640	C#*D#*E#*F#
37			21,000	0,060	4,000	5,040	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.330,320

4	F242R268	M3	TRANSPORT DE TERRES, RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			675,628	0,150	1,300		131,747	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 131,747

5	FDK2A4D4	U	PERICO COMPTADOR DE 60X40X120 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20NMM2 I SOLERA DE MAO CALAT SOBRE LLIT DE SORRA INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	NORD		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	SUD		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6	FDK2U10B	U	PERICÓ DE REGISTRE PER REG DE 0,80 X 0,80 X 0,80 M DE MIDES ÚTILS AMB PARET DE 15 CM DE MAÓ CALAT DE 29 X 14 X 10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE SORRA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 88

3			3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						5,000	

7	FDK2U104	U	PERICÓ DE REGISTRE PER BY PASS MESTRE DE 0,60 X 0,60 X 0,80 M DE MIDES ÚTILS AMB PARET DE 15 CM DE MAÓ CALAT DE 29 X 14 X 10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE SORRA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA SEGONS COMPANYIA				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
3			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
4			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

8	FDK2U129	U	PERICÓ DE REGISTRE PER CREUAMENT DE CALÇADA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M DE MIDES ÚTILS AMB PARET DE 15 CM DE MAÓ CALAT DE 29 X 14 X 10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE SORRA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA SEGONS COMPANYIA				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
3			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
4			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9	FDK2U128	U	PERICÓ DE REGISTRE PER BY PASS SECTORIAL SIMPLE DE 0,50 X 0,50 X 0,50 M DE MIDES ÚTILS AMB PARET DE 15 CM DE MAÓ CALAT DE 29 X 14 X 10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE SORRA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA SEGONS COMPANYIA				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3			13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

10	FDK2U10X	U	PERICÓ DE DESCÀRREGA PER REG DE 0,40 X 0,40 X 0,50 M DE MIDES ÚTILS AMB PARET DE 15 CM DE MAÓ CALAT DE 29 X 14 X 10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE SORRA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			29,000				29,000	C#*D#*E#*F#
3			21,000				21,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

11	FFB23455	M	TUB DE POLIETILÉ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA. INCLOU L'EXCAVACIÓ MANUAL DE RASES				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	tub ceg							
2			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
3			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

Euro

AMIDAMENTS

Pág.: 89

TOTAL AMIDAMENT 200,000

12 FFB2345B M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL AUTOCOMPENSABLES, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, PER A UN CABAL DE 2,3 LH, AMB UNA SEPARACIÓ ENTRE GOTEJADORS DE 30 CM,CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA. INCLOU L'EXCAVACIÓ MANUAL DE RASES

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	M2	ML/M2				
3	LINIES A 50CM.		2.205,000	2,000			4.410,000	C#*D#*E#*F#
4	LINIES A 50CM.		1.508,000	2,000			3.016,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.426,000

13 FFB00001 U ANELLA PER DEGOTEIG TIPUS TEC-LINE AMB TUB DE POLIETILE DE 16 MM DE DIAMETRE NOMINAL, AMB GOTEJADORS CADA 30 CM. SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A XARXA DE REG, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I PER A COL.LOCAR SOTERRAT. INCLOU L'EXCAVACIÓ MANUAL.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			37,000				37,000	C#*D#*E#*F#
3			26,000				26,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,000

14 FFB25355 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			314,000				314,000	C#*D#*E#*F#
3			163,000				163,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 477,000

15 FFB26355 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			409,000				409,000	C#*D#*E#*F#
3			275,000				275,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 684,000

16 FFB27355 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			505,000				505,000	C#*D#*E#*F#
3			51,000				51,000	C#*D#*E#*F#

Euro

AMIDAMENTS

Pág.: 90

TOTAL AMIDAMENT 556,000

17 FFB28455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	XARXA REG		145,000				145,000	C#*D#*E#*F#
3			134,000				134,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 279,000

18 FFB28355 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Xarxa reg		606,000				606,000	C#*D#*E#*F#
2			531,000				531,000	C#*D#*E#*F#
3	xarxa boques		583,000				583,000	C#*D#*E#*F#
4			235,000				235,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.955,000

19 FFB29455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			152,000				152,000	C#*D#*E#*F#
3			56,000				56,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 208,000

20 FFB1A425 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			212,000				212,000	C#*D#*E#*F#
3			225,000				225,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 437,000

21 FFB1E425 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
3			102,000				102,000	C#*D#*E#*F#

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 91

TOTAL AMIDAMENT							102,000
22	FFB2REG1	u	SUBMINISTR E I MUNTATGE DE BOCA DE REG COMPACTA, AMB RACORD BARCELONA DE 45 MM, INCLÒS CONNEXIONAT I FIXACIÓ, TOTALMENT ACABAT SEGONS COMPANYIA				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	NORD		11,000				11,000 C#*D#*E#*F#
3	SUD		6,000				6,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							17,000
23	FJSBC11Z	U	BY-PASS METRE AMB ELECTROVÀLVULA DE 2" COL·LOCAT EN PERICÓ				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2			2,000				2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000
24	FJSBC10Y	U	BY-PASS SECTORIAL SIMPLE AMB ELECTROVÀLVULA DE 1 1/2 PULSADES, EN PERICÓ DE 60 X 60 CM,				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
3			12,000				12,000 C#*D#*E#*F#
4			5,000				5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							17,000
25	FJSBC10C	U	BY-PASS SECTORIAL AMB ELECTROVÀLVULA DE 1 1/2 PULSADA EN PERICÓ DE 60 X 60 CM, INCLOS FILTRE DE MALLA 300 MICRESI REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0,5 atm. AMB MANOMETRE				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2			1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
3			1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000
26	FJSBC10B	U	BY-PASS SECTORIAL SIMPLE AMB ELECTROVÀLVULA DE 1 PULSADA EN PERICÓ DE 50 X 50 CM, INCLOS FILTRE DE MALLA 300 MICRESI REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0,5 atm. AMB MANOMETRE				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
3	arbrat		4,000				4,000 C#*D#*E#*F#
4	reg		3,000				3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000
27	FJSBC148	U	SUBMINISTR E I MUNTATGE DE VÀLVULA DE DESGUÀS MANUAL EN PERICÓ DE 40 X 40 CM I CONNEXIÓ A XARXA DE PLUVIALS				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 92

1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
3			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							13,000	
28	FJM33BE4	U	VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 1", DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, DE FOSA, PREU ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	
29	FDG5EV1A	M	CANALITZACIÓ PTE, FORMADA PER 1 TUB DE D 63 MM DE POLIETILÈ CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR AMB GUIES DE PLÀSTIC, REBLIMENT AMB FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA 15 N/MM2. SEPARADORS, MANIGUETS D'UNIÓ, TAPS I COL·LOCACIÓ DE DUES BANDES DE PROTECCIÓ I AVÍS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, INCLÒS MANDRINAT DE TUBS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			405,000				405,000	C#*D#*E#*F#
3			265,000				265,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							670,000	
30	FDG5EV1B	M	CANALITZACIÓ PTE, FORMADA PER 1 TUB DE D 110 MM DE POLIETILÈ CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR AMB GUIES DE PLÀSTIC, REBLIMENT AMB FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA 15 N/MM2. SEPARADORS, MANIGUETS D'UNIÓ, TAPS I COL·LOCACIÓ DE DUES BANDES DE PROTECCIÓ I AVÍS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, INCLÒS MANDRINAT DE TUBS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
3			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							46,000	
31	FDG5EV1D	M	CANALITZACIÓ PTE, FORMADA PER 1 TUB DE D 125 MM DE POLIETILÈ CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR AMB GUIES DE PLÀSTIC, REBLIMENT AMB FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA 15 N/MM2. SEPARADORS, MANIGUETS D'UNIÓ, TAPS I COL·LOCACIÓ DE DUES BANDES DE PROTECCIÓ I AVÍS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, INCLÒS MANDRINAT DE TUBS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
3			35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							75,000	
32	FDG5EV1E	M	CANALITZACIÓ PTE, FORMADA PER 1 TUB DE D 160 MM DE POLIETILÈ CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR AMB GUIES DE PLÀSTIC, REBLIMENT AMB FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA 15 N/MM2. SEPARADORS, MANIGUETS D'UNIÓ, TAPS I COL·LOCACIÓ DE DUES BANDES DE PROTECCIÓ I AVÍS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, INCLÒS MANDRINAT DE TUBS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 93

2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

33	FDG5EV1C	M	CANALITZACIÓ PTE, FORMADA PER 1 TUB DE D 200 MM DE POLIETILÈ CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR AMB GUIES DE PLÀSTIC, REBLIMENT AMB FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA 15 N/MM2; SEPARADORS, MANIGUETS D'UNIÓ, TAPS I COL·LOCACIÓ DE DUES BANDES DE PROTECCIÓ I AVÍS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, INCLÒS MANDRINAT DE TUBS					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

34	FJS2U11B	U	ASPERSON EMERGENT DE TURBINA LUBRICAT PER AIGUA, AMB ALÇARIA D'ELEVACIO DE 9,2 CM, D'UN RADI D'ACCIO ENTRE 4.5 I 10 M, DE CERCLE COMPLET O SECTORIAL, AMB TOBERA INCORPORADA, AMB VALVULA-FILTRE ANTIDRENATGE, AMB VELOCITAT DE GIR REGULABLE I MEMORIA DEL SECTOR, TOTALMENT COL·LOCAT, INCLOSA L'EXCAVACIO DEL POU, LES UNIONS AMB LA CANONADA, LA FIXACIO AMB MORTER DE CIMENT I EL REBLERT DEL FORAT FINS A LA RASANT PREVISTA					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			65,000				65,000	C#*D#*E#*F#
3			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

35	FJS4U11A	U	DIFUSOR EMERGENT AMB UNA ALÇARIA D'ELEVACIO DE 15 CM, D'UN ABAST ENTRE 2,0 I 5 M, AMB ROSCA FEMELLA DE 1/2", AMB VALVULA ANTIDRENATGE, EQUIPAT AMB TOBERA STANDARD, TOTALMENT COL·LOCAT, INCLOSA L'EXCAVACIO DEL POU, LES UNIONS AMB LA CANONADA, LA FIXACIO AMB MORTER DE CIMENT I EL REBLERT DEL FORAT FINS A LA RASANT PREVISTA					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			55,000				55,000	C#*D#*E#*F#
3			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

36	FN318324	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1"1/2, DE 10 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

37	FN319324	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 2", DE 10 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

38	FN31A324	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 2"1/2, DE 10 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 94

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

39	FN31B324	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3", DE 10 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	connexió a xarxa 110 existent		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

40	FRF1114A	U	REG MANUAL PER A ARBRES, AMB CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3, I UNA DOTACIÓ DE 50 L PER ESCOSSELL					
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Unitats	Ample	Alçada		
3			171,000	10,000			1.710,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.710,000

41	FRF11543	M2	REG MANUAL PER A ARBUSTS, AMB CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3, I UNA DOTACIÓ DE 10 L/M2					
----	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	M2	Nº REGS	Ample	Alçada		
3			2.205,000	2,000			4.410,000	C#*D#*E#*F#
4			1.508,000	2,000			3.016,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.426,000

42	FJSAUC2A	U	PROGRAMADOR ELECTRONIC TIPUS ICC-800M. O SIMILAR , AMB CONTROL D'APORTACIO D'AIGUA, AMB TEMPS DE PROGRAMACIO DES DE 1 MIN. FINS A 12 H PER ESTACIO EN PASSOS D'1 MIN., AMB 8 ESTACIONS, AMPLIABLE PER MODULS FINS A 48 ESTACINS, AMB POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, AMB TRANSFORMADOR INTERIOR 230/26,5 V 50 HZ, AMB BATERIA RECARGABLE DE SALVAGUARDA DEL PROGRAMA, AMB CIRCUIT D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLASTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL EXTERIOR, TOTALMENT COL·LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELECTRIQUES, TANT DEL CIRCUIT D'ALIMENTACIO DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST PROGRAMADOR					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

43	FJSAUC2B	U	MODUL D'AMPLIACIÓ DE PROGRAMADOR EN 8 ESTACIONS. TIPUS ICM-800. O SIMILAR					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro

AMIDAMENTS

Pág.: 95

44	FJSZU003	U	ARMARI PER PROGRAMADOR DE POLIÈSTER DE 850X465X320 MM. AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT, JUNTES D'ESTANQUEITAT I TANCA AMB CLAU 405, COLLAT SOBRE SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

45	FJSZU002	U	CONNEXIÓ DE XARXA DE REG A XARXA EXISTENT				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	CONNEXIÓ A CANALITZ. ABASTAMENT 110MM		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

46	FFBC1433	U	CON DE REDUCCIO, MANIPULAT, DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA DE 90 MM DE DN A 75 MM DE DN DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, SOLDAT I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA				
----	----------	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

47	FFBC1543	U	CON DE REDUCCIO, MANIPULAT, DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA DE 110 MM DE DN A 90 MM DE DN DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, SOLDAT I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA				
----	----------	---	---	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

48	FFBC1323	U	CON DE REDUCCIO, MANIPULAT, DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA DE 75 MM DE DN A 63 MM DE DN DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, SOLDAT I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA				
----	----------	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

49	FFBA1534	U	DERIVACIO MANIPULADA DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA DE 110 MM DE DN I 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, AMB RAMAL A 90° DE 90 MM DE DN, SOLDADA I COL.LOCADA AL FONS DE LA RASA				
----	----------	---	---	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

50	FBT0001R	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESCOMESA DE REG PER 20 M3/H. INCLOENT TOTS ELS ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I SEGURETAT DEL PLEC.				
----	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	nord		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	sud		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

51	FBT0001B	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESCOMESA DE BOQUES DE REG PER 10 M3/H. INCLOENT TOTS ELS ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I SEGURETAT DEL PLEC.				
----	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	nord		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	sud		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

Euro

AMIDAMENTS

Pág.: 96

TOTAL AMIDAMENT		2,000
-----------------	--	-------

52	F222X05A	U	PROVA DE PRESSIÓ I ESTANQUEITAT DE LA XARXA DE REG SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA NORMATIVA VIGENT, INCLÓS JORNADA D'INSPECTOR.				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	13	JARDINERIA I REG
ESPÈCIE	04	MOV. TERRES DUNES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	F2A11000	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ TIPUS 3 PER A FORMACIÓ D'ESPLANADA E2, FORMACIÓ DE LA CORONACIÓ DE L'ESPLANADA SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques, EN CORONACIÓ DE TERRAPLENS O SOBRE DESMUNT, ESTESA I COMPACTADA AL 100% DEL PM, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC.
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	mOTES I DUNES		350,000				350,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 350,000

2	F226V01C	M3	TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB SÒL DE LA PRÒPIA OBRA O PROCEDENT DE PRÉSTEC, REFINAT DE LA SUPERFÍCIE AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS, ESTESA I COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	mOTES I DUNES		350,000				350,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 350,000

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	13	JARDINERIA I REG
ESPÈCIE	06	CABLEJAT ELÈCTRIC XARXA REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD	T						
3	TUBS	C	Longitud	Ample	Alçada			
4	40		123,000	0,300	0,500		18,450	C#*D#*E#*F#
5	60		128,000	0,400	0,500		25,600	C#*D#*E#*F#

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 97

8	SUD	T					
10	TUBS	C	Longitud	Ample	Alçada		
11	40		246,000	0,300	0,500	36,900	C#*D#*E#*F#
12	60		253,000	0,400	0,500	50,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 131,550

2	F228A11A	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ O DE PRÉSTEC EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	NORD	T						
4	TUBS	C	Longitud	Ample	Alçada			
5	40		123,000	0,300	0,300	11,070	C#*D#*E#*F#	
6	60		128,000	0,400	0,300	15,360	C#*D#*E#*F#	
9	SUD	T						
11	TUBS	C	Longitud	Ample	Alçada			
12	40		246,000	0,300	0,300	22,140	C#*D#*E#*F#	
13	60		253,000	0,400	0,300	30,360	C#*D#*E#*F#	

TOTAL AMIDAMENT 78,930

3	F227A00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ample				
3	NORD	T						
5	TUBS	C	Longitud	Ample				
6	40		123,000	0,300			36,900	C#*D#*E#*F#
7	60		128,000	0,400			51,200	C#*D#*E#*F#
10	SUD	T						
12	TUBS	C	Longitud	Ample				
13	40		246,000	0,300			73,800	C#*D#*E#*F#
14	60		253,000	0,400			101,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 263,100

4	F242R268	M3	TRANSPORT DE TERRES, RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORIZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			131,550	0,150	1,300		25,652	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,652

5	FG31220A	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, BIPOLAR DE SECCIÓ 1X1,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 98

2			117,000				117,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	---------	--	--	--	---------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 117,000

6	FG311306	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			58,000				58,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000

7	FG312206	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, BIPOLAR DE SECCIÓ 2X1,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			37,000				37,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 37,000

8	FG312306	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, BIPOLAR DE SECCIÓ 2X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			46,000				46,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

9	FG313306	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			190,000				190,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 190,000

10	FG31520B	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TRIPOLAR DE SECCIÓ 5X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			32,000				32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

11	FG316206	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TRIPOLAR DE SECCIÓ 6X1,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			88,000				88,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 88,000

12	FG31620B	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TRIPOLAR DE SECCIÓ 6X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB				
----	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

Euro

AMIDAMENTS

Pág.: 99

	2			16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT									16,000
13	FG317206	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TRIPOLAR DE SECCIÓ 7X1,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
2			68,000				68,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT									68,000
14	FG318206	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE SECCIÓ 8X1,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
2			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT									25,000
15	FG31820B	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE SECCIÓ 10X1,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
2			29,000				29,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT									29,000
16	FG12C0AB	U	CONNEXIÓ ESTANCA TIPUS TORPEDO PER CONDUCTORS DE 1.5MM2. INCLOU TOTES LES PECES NECESSARIES PER DEIXAR LA CONNEXIÓ ESTANCA ACABADA..						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			27,000				27,000	C#*D#*E#*F#	
3	REGISTRE			6,000			6,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT									33,000
17	FG12C0AC	U	CONNEXIÓ ESTANCA TIPUS TORPEDO PER CONDUCTORS DE 2.5MM2. INCLOU TOTES LES PECES NECESSARIES PER DEIXAR LA CONNEXIÓ ESTANCA ACABADA..						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			18,000				18,000	C#*D#*E#*F#	
3	REGISTRE			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT									20,000
18	FJSZU004	U	CONNEXIÓ ELÈCTRICA ENTRE PROGRAMADOR I ESCOMESA, PER A UNA POTÈNCIA DE 100W A 220V AMB ICPM DE PROTECCIÓ DE 5A INSTAL·LAT SEGONS DISPOSICIONS DE LA UNITAT OPERATIVA D'ENLLUMENAT PÚBLIC. XARXA DE CABLE DE COURE 2X6 MM2 VFV100 ENTUBAT						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
4			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	

Euro

AMIDAMENTS

Pág.: 100

TOTAL AMIDAMENT									2,000
19	FG22RBAK	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 3 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
2			123,000				123,000	C#*D#*E#*F#	
3			128,000				128,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT									251,000
20	FG22RGAK	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 6 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
2			246,000				246,000	C#*D#*E#*F#	
3			251,000				251,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT									497,000
21	FGD1441E	U	PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE DE GRUIX ESTÀNDARD, DE 2500 MM DE LLARGÀRIA I DE 18,3 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT									2,000
OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1									
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1									
CONCEPTE 14 MOBILIARI URBÀ									
ESPECIE 01 ENDERROCS									
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	F21QCV05	U	DESMUNTATGE DE QUALSEVOL ELEMENT DE MOBILIARI URBÀ I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1	N-260, costat nord-est	T	Unitats						
2	Papereres		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#	
3	Bancs		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#	
4	Pilones		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#	
5	parking bicis		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
6	Subtotal "A Origen"	O					11,000	SUMORIGEN(G1:G5)	
TOTAL AMIDAMENT									11,000
OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1									
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1									
CONCEPTE 14 MOBILIARI URBÀ									

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 101

ESPÈCIE

02

MOBILIARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FQ21U011	U	PAPERERA TRABUCABLE DE 45 CM DE DIÀMETRE, DE XAPA PERFORADA D'1 MM DE GRUIX AMB ESCUT TRONQUELAT PER LES DUES CARES, ANCORADA AMB DOS DAUS DE FORMIGÓ DE 30 X 30 X30 CM. ESPECIFICACIONS EN ELS PLÀNOLS DE PROJECTE.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	9,000	C#*D#*E#*F#
3			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#
4			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,000	
2	FR93UA80	M	TANCA DE FUSTA TRACTADA AL AUTOCLAU MODEL ANGLES DE 0,80 M D'ALÇÀRIA,TRAVERSERS HORIZONTALS I TAULONS VERTICALS FIXATS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, FIXADA AMB MUNTANTS DE FUSTA ENCASTATS EN DAU DE FORMIGÓ CADA 2 M					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	30,000	C#*D#*E#*F#
2	NORD			30,000			30,000	C#*D#*E#*F#
3	SUD			40,000			40,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							70,000	
3	FQ21U01B	U	EXPENDIDOR BOSSES RESIDUS CANINS.TIPUS KIOSKAN O SIMILAR. INCLOU INSTALACIÓ					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	0,000	C#*D#*E#*F#
3			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
4			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
4	FQZZUM8A	U	APARCAMENT DE BICICLETA D'ACER GALVANITZAT DE 75 CM DE LLARGARIA I 75 CM D'ALÇÀRIA, DE TUB RODO DE 50 MM DE DIAMETRE, MODEL TIPUS U INVERTIDA, COL·LOCAT ANCORAT AMB MORTER I AMB ANELLA TAPAJUNTS					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	5,000	C#*D#*E#*F#
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11,000	
5	FB15CV0B	M	BARANA DE PROTECCIÓ DE VIANANTS FORMADA PER MODULS DE 1,975 X 093 M. INCORPORANT REIXA TRENADA REF. SV 68 125 25 35, AMB BASTIDOR DE PLETINA DE 50 X 8 mm 'VIERTEAGUAS EN ANGULAR' I SUPORT PER PASSAMANS DE FOSA A 85 cm. DE SOLERA. INCLOU PEUS ANCLATGE, PASSAMÀ CONTINU DE FUSTA, CARGOLERIA, TOT GALVANITZAT I IMPRIMACIÓ D'ANCLATGE SHOP PRIMER I LACAT AMB POLIURETÀ LIQUID LLIS O FERROTEXTURAT. TAMBÉ INCLOU COL·LOCACIÓ INSTAL·LACIÓ EN OBRA.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	C/INSTITUT		28,000				28,000	C#*D#*E#*F#

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 102

6

F9365H23

M3

BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
3	PAPERERES		16,000	0,200	0,200	0,300	0,192	C#*D#*E#*F#
4	TANCA FUSTA		40,000	0,300	0,300	0,350	1,260	C#*D#*E#*F#
5	BICIS		10,000	0,200	0,200	0,300	0,120	C#*D#*E#*F#
6	BARANA URBANA		7,000	0,300	0,300	0,350	0,221	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,793

7

F2225A22

M3

EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
3	PAPERERES		16,000	0,200	0,200	0,400	0,256	C#*D#*E#*F#
4	TANCA FUSTA		40,000	0,300	0,300	0,450	1,620	C#*D#*E#*F#
5	BICIS		10,000	0,200	0,200	0,400	0,160	C#*D#*E#*F#
6	BARANA URBANA		7,000	0,300	0,300	0,450	0,284	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,320

8

F241U103

M3

TRANSPORT DE TERRES O RUNA AMB CAMIÓ DE 12 T, FINS ABOCADOR DE TERRES O RUNES, AUTORIZTAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
3			2,320	1,300			3,016	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3,016

9

FQ42U020

U

PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL·LOCADA AMB MORTER 1:4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

20,000

10

FR93UA8B

M

TAULA PICNIC 2.5X1m. AMB DOS BANCS . FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU NIVELL IV. INCLOU SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ AMB SOLERA FORMIGÓ AMB MALLA ELECTROSOLDADA INCLOSA.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 103

TOTAL AMIDAMENT							4,000
11	FQ31C110	U	FONT PER A EXTERIORS D'ACER, AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA DE PARTÍCULES METÀL·LIQUES, DE SECCIÓ QUADRADA, DE 16X16 CM I 100 CM D'ALÇÀRIA DE MIDES APROXIMADES, AMB AIXETA TEMPORITZADA I REIXA DE DESGUÀS DAVANTERA, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGO				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
2				1,000			1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000
12	FQ10U090	U	BANC NEOROMANTIC DE FUSTA D'IROKO TRACTADA AMB OLI I COLLADA ALS SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 55 CM DE LLARGARIA, AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
2				2,000			2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000
13	FQ10U091	U	BANC NEOROMANTIC DE FUSTA D'IROKO TRACTADA AMB OLI I COLLADA ALS SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 175 CM DE LLARGARIA, AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
2			5,000				5,000 C#*D#*E#*F#
3			4,000				4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,000
14	FQ42U030	U	PILONA BARCELONA EXTRAIBLE DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT, SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1.5 MM I ALÇADA DE 65 MM, PANY DE BLOQUEIG DE LA PILONA EXTRAIBLE, TAPETA I BASE FIXA ENCASTADA AMB MORTER 1:4				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
2			7,000				7,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 14 MOBILIARI URBÀ
ESPÈCIE 03 CONTENIDORS-RSU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	XMOBURB	U	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTENEDOR PARA RECOGIDA SELECTIVA, DE QUALSEVOL COLOR Y CAPACIDAD 700 L, FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, RESISTENTE A RAYOS U.V., INTEMPERIE, ÁCIDOS, ÁLCALIS, HONGOS, BACTERIAS Y DETERGENTES, PROVISTO DE 4 RUEDAS DE CAUCHO MACIZO CON FRENO, ASAS AUXILIARES, BANDAS REFLECTANTES Y SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE LLAVE, MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA EN OBRA. SEGONS ESPECIFICACIONS DE L'AJUNATMENT DE LA SEU D'URGELL.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	Unitats				

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 104

2	NORD							
4	BLAU		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
7	SUD							
9	BLAU ' PAPER'		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	GROC ' PLASTIC'		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	VERD 'VIDRE'		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	MARRO 'ORGANICA'		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
13	GRIS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 16 PLACETA JOCS INFANTILS
ESPÈCIE 01 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	F214V01B	M3	ENDERROC D'OBRES DE FORMIGO ARMAT DE QUALSEVOL TIPUS, AMB MARTELL PICADOR MANUAL, TALL DE LES BARRES,I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIOA				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Nord	T	long	alç	ampl		
2	Mur límit parc Barri Sant Antoni		7,000	1,500	0,300		3,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,150

2	F21K4AG4	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE VORERA O CALÇADA, DE 15 A 30 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Nord	T	Longitud	Ample			
2	camí N-260 costat nord. Accés Barri		11,000	2,000			22,000 C#*D#*E#*F#
4	Subtotal "A Origen"	O					22,000 SUMORIGEN(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 22,000

3	F9Z1V010	M	TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	Longitud				
3			5,000				5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4	G214U011	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES I EDIFICACIONS EXISTENTS, MESURAT EN VOLUM APARENT, INCLOSA LA COBERTA, SOLERA I MASSIS, CÀRREGA I TRANSPORT DE SOBRRANTS A L'ABOCADOR AMB CAMIÓ DE 20 TN I CANON D'ABOCAMENT.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	Superficie	Altura			

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 105

3			3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						3,000	
5	F242R268	M3	TRANSPORT DE TERRES, RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORIZTAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Volum	Esponjamnet	Superficie	Gruix		
3			3,150	1,300			4,095	C#*D#*E#*F#
4				1,300	22,000	0,300	8,580	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,675	

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 16 PLACETA JOCS INFANTILS
ESPÈCIE 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO					
1	F2211020	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, AMB MITJANS MECANICS I CARREGA					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			15,000	20,000			300,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							300,000	
2	F2A11000	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIO TIPUS 3 PER A FORMACIO D'ESPLANADA E2, FORMACIO DE LA CORONACIO DE L'ESPLANADA SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNiques, EN CORONACIO DE TERRAPLENS O SOBRE DESMUNT, ESTESA I COMPACTADA AL 100% DEL PM, MESURAT SOBRE PERFIL TEORIC.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			16,000	13,000	1,000		208,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							208,000	
3	F226V01C	M3	TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB SOL DE LA PROPIA OBRA O PROCEDENT DE PRESTEC, REFINAT DE LA SUPERFICIE AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS, ESTESA I COMPACTACIO DEL 98% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			16,000	13,000	1,000		208,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							208,000	
4	F931201J	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			15,000	12,000	0,100		18,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							18,000	

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 106

5	F227T00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			15,000	12,000	1,000		180,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							180,000	
6	F242R268	M3	TRANSPORT DE TERRES, RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORIZTAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			15,000	20,000	0,100	1,300	39,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							39,000	
7	F2411225	M3	TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA , CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, AMB DÚMPER					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			39,000		0,500		19,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							19,500	

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 16 PLACETA JOCS INFANTILS
ESPÈCIE 03 OBRA CIVIL PLACETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	F9365H23	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
3			15,000	12,000		0,200	36,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							36,000	
2	F480DA88	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE FILFERROS CORRUGATS D'ACER AEH 500 T (B 500 T) DE LIMIT ELASTIC >= 5100 KP/CM2 PER A L'ARMADURA AMB ELEMENTS RESISTENTS, DE 15X15 CM, DE 6 MM I 6 MM DE D, RESPECTIVAMENT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			15,000	12,000			180,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							180,000	
3	F9Z1V010	M	TALL DE PAVIMENTS DE QUALESVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			15,000		4,000		60,000	C#*D#*E#*F#
3			12,000		3,000		36,000	C#*D#*E#*F#

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 107

TOTAL AMIDAMENT							96,000
4	F9E132BG	M2	PAVIMENT DE LLOSA ABUIXARDADA NEGRE PER A VORERA DE 30X30X4 CM, CLASSE 1A TIPUS 1, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PORTLAND				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
3			96,000				96,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							96,000
5	F965U01A	M	VORADA RECTA JARDÍ TIPUS FIOL DE FORMIGO A3, DE 8X20 CM, COL·LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
2			15,000		2,000		30,000 C#*D#*E#*F#
3			12,000		2,000		24,000 C#*D#*E#*F#
4			5,000		2,000		10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							64,000
6	F9P0U02A	M2	PAVIMENT DE CAUTXU RECICLAT DIFERENTS COLORS DE 45 MM DE GRUIX, COL·LOCAT SOBRE SOLERADE FORMIGO DE INCLOS REPERCUSSIO DE PECES I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER AL SEU MUNTATGE.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
2			8,200	9,200			75,440 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							75,440
7	F30B3000	KG	ACER AEH 500 S (B 500 S) DE LIMIT ELASTIC >= 5100 KP/CM2 EN BARRES CORRUGADES, COL·LOCAT				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		C	QUANTIA	VOLUM	UNITATS		
2	ESTRETS		95,000	3,900	1,000		370,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							370,500
8	F781U101	M2	IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS VERTICALS I HORIZONTALS DE FORMIGÓ AMB 2 KG/M2 D'EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA TIPUS ECR-1				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	LONGITUD	AMPLE		UNITATS	
2			13,000	1,500			19,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							19,500
9	F325U7C	M3	FORMIGO, PER A ALÇATS,HA-30 DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	muret càrrega límit vivendes	T					
3			13,000		0,200	1,500	3,900 C#*D#*E#*F#

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 108

TOTAL AMIDAMENT							3,900
10	F32D1107	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL·LIC				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
2	ESTREPS	T	UNITATS	LONGITUD	ALTURA	CARES	
3			13,000		1,500	2,000	39,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							39,000
OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1							
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1							
CONCEPTE 16 PLACETA JOCS INFANTILS							
ESPÈCIE 04 MOBILIARI							
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	FQA250AB	U	SUBMINISTRE E INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL TIPUS AFRYKOS DE HAGS O SIMILAR, DAUS D'ANCORATGE DE FORMIGÓ DE 40X40X40 CM				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
2			1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000
2	FQ10U090	U	BANC NEOROMANTIC DE FUSTA D'IROKO TRACTADA AMB OLI I COLLADA ALS SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 55 CM DE LLARGARIA, AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
2				2,000			2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000
3	FQ10U092	U	BANC NEOROMANTIC DE FUSTA D'IROKO TRACTADA AMB OLI I COLLADA ALS SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 300 CM DE LLARGARIA, AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
2			2,000				2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000
4	FQ21U011	U	PAPERERA TRABUCABLE DE 45 CM DE DIÀMETRE, DE XAPA PERFORADA D'1 MM DE GRUIX AMB ESCUT TRONQUELAT PER LES DUES CARES, ANCORADA AMB DOS DAUS DE FORMIGÓ DE 30 X 30 X30 CM. ESPECIFICACIONS EN ELS PLÀNOLS DE PROJECTE.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2			1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000
5	FR93UA80	M	TANCA DE FUSTA TRACTADA AL AUTOCLAU MODEL ANGLES DE 0,80 M D'ALÇÀRIA,TRAVERSERSS HORIZONTALS I TAULONS VERTICALS FIXATS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, FIXADA AMB MUNTANTS DE FUSTA ENCASTATS EN DAU DE FORMIGÓ CADA 2 M				

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 109

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			47,000				47,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,000

6	FQ31C110	U	FONT PER A EXTERIORS D'ACER, AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA DE PARTÍCULES METÀL·LIQUES, DE SECCIÓ QUADRADA, DE 16X16 CM I 100 CM D'ALÇÀRIA DE MIDES APROXIMADES, AMB AIXETA TEMPORITZADA I REIXA DE DESGUÀS DAVANTERA, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	17	SERVEIS AFECTATS
ESPÈCIE	01	CALICATES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	S2CCG01A	U	CATA PER A LA LOCALITZACIO DE SERVEIS AMB MEDIS MECANICS I MANUALS
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	N-260	T	Unitats					
2	agua		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	electricitat		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	clavagueram		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	reg		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal "A Origen"	O					7,000	SUMORIGEN(G1:G5)
7	C/ RONDA	T	Unitats					
8	agua		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
9	electricitat		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
10	clavagueram		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
11	Subtotal "A Origen"	O					14,000	SUMORIGEN(G1:G10)
12	C/INSTITUT	T	Unitats					
13	agua		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
14	telefonía		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
15	clavagueram		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
16	reg		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
17	Subtotal "A Origen"	O					22,000	SUMORIGEN(G1:G16)
18	ZONA VERDA 1	T	Unitats					
19	telefonía		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
20	clavagueram		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
21	reg		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
22	Subtotal "A Origen"	O					25,000	SUMORIGEN(G1:G21)
23	ZONA VERDA 2	T	Unitats					
24	clavagueram		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 110

25	reg		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
26	electricitat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
27	Subtotal "A Origen"	O					28,000	SUMORIGEN(G1:G26)
28	TORRENT DEL SACRISTÀ	T	Unitats					
29	clavagueram		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
30	electricitat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
31	VIALS VERDS	T	Unitats					
32	clavagueram		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
33	electricitat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
35	Subtotal "A Origen"	O					32,000	SUMORIGEN(G1:G34)

TOTAL AMIDAMENT 32,000

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	17	SERVEIS AFECTATS
ESPÈCIE	02	LINIA PEUSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	F21SU005	U	DESMUNTATGE DE PAL DE FUSTA I RETIRADA A MAGATZEM A COMPANYIA O AVOCADOR
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2	F21SU006	U	DESMUNTATGE DE TORRE METÀL·LICA ELÈCTRICA, RETIRADA A MAGATZEM A COMPANYIA O ABOCADOR
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	F21SU007	M	ARRANCAMENT CABLE EXISTENT BT RZ 3 x 95 MM PER RECOLZAMENTS DE FUSTA.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud					
2			110,000				110,000	C#*D#*E#*F#
3			110,000				110,000	C#*D#*E#*F#
4			180,000				180,000	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					400,000	SUMSUBTOTAL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 400,000

4	F21SU008	U	DESCONEIXIÓ I CONECCIÓ CIRCUIT PONT MIT O BT
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 111

1		T	Unitats					
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					3,000	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Ample	Profunditat			
2			330,000	0,400	0,900		118,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 118,800

6	F227A00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Ample				
2			330,000	0,400			132,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 132,000

7	FG31S001	M	SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE CONDUCTOR D'ALUMINI PER A LÍNIA DE BT RV 0,6 /1 KV, SECCIÓ 3 X 1 X 240 - 1 X 150 MM2, INCLOSA PLACA, CINTES, SORRA DE PROTECCIÓ I PART PROPORCIONAL D'EMPALMES.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud					
2			330,000				330,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 330,000

8	F21SU009	U	CONVERSIÓ AÈRIA-SOTERRAT 1C AMB INTERRUPTOR SECCIONADOR.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9	F21SU010	U	EMPALME DE LINIA SOTERRADA AL-AL, AMB TERMORETRÀCTIL 3 X 1 X 240 MM2					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10	F21SU011	U	PROJECTE I LEGALITZACIÓ DE NOVA LÍNIA DE BT					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 112

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11	F21SU012	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE POSSIBLES MODIFICACIONS ET EXISTENT PER A CONECTAR NOVA LÍNIA DE BT					
----	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal	S					1,000	SUMSUBTOTAL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12	F242R268	M3	TRANSPORT DE TERRES, RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORIZTAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR					
----	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Ample	Profunditat	Espojament		
2			330,000	0,400	0,900	1,300	154,440	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 154,440

13	F228A21B	M3	REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ O DE PRÉSTEC EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM					
----	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud	Ample	Profunditat			
2			330,000	0,400	0,700		92,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 92,400

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	17	SERVEIS AFECTATS
ESPÈCIE	03	TELEFONIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	SE3V000A	U	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PELS TREBALLS DE SOTERRAMENT I DESVIAMENT DE LA LÍNIA AERIA DE TELEFONIA EXISTENT AL SECTOR SUD-1
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
------	----	--

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 113

CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	17	SERVEIS AFECTATS
ESPÈCIE	04	CANALITZACIÓ-SOTERRAMENT REG AGRÍCOLA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	CANALITZACIÓ			100,000	2,000	3,000	600,000	C#*D#*E#*F#
3				126,000	1,500	2,000	378,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 978,000

2	FD7FC60B	M	TUB DE POLIETILÈ DE 630MM DE DIÀMETRE EXTERIOR , DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIORMENT I LLIS INTERIORMENT, ALTA DENSITAT I RIGIDESA CIRCUMFERENCIAL CLASSE 8TIPUS ECOPAL O SIMILAR, UNIÓ AMB MANIGUET I JUNT DE GOMA I COL·LOCAT AL FONS DE RASA, SEGELLAT I CONNEXIÓ EMBORNAL POU.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	NORD							
3	SUD			230,000			230,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,000

3	FDB1X009	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE POU DE REGISTRE D'ALÇADA MÀXIMA 3M. DE SECCIÓ 100CM DE DIÀMETRE, AMB PARET PER A POU CIRCULAR DE D=100 CM DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, AMB REDUCTOR PREFABRICAT DE 100/60 CM, INCLÓS PATES DE POLIPROPILE I ENTRONCAMENT AMB LA CANALITZACIÓ
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	REG							
3	NORD		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
4	SUD		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4	FD1AV019	U	BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL , DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 40 T SEGONS LES NORMES UNE 36-118 I UNE 41-300 I DE LLUM INTERIOR 600 MM, RECOBERTA DE PINTURA ASFÀLTICA
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	REG							
3	NORD		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
4	SUD		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 114

5	FDK3U06A	U	PERICO RECTANGULAR PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 100 X 100 X 300 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6	FDDZS005	U	GRÀO PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILE ARMAT, DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			9,000				9,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

7	FD1BUKF4	U	REIXA LONGITUDINAL PER A DESBAST DE GRUIXOS DE LA CASA COUTEX O SIMILAR.INCLOU SOLDADURA I MUNTATGE.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8	FD1BU04B	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE ESTRUCTURA DE TRAMEX AMB MIDES VARIABLES EN ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE GRUIX, QUADRATS DE 38 X 38 MM AMB SUPERFÍCIE ANTILLISCANT, INCLÓS PERFILERIA EN L INVERTIDA I CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9	F227A00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			230,000	1,500			345,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 345,000

10	F228510A	M3	SUBMINISTRAMENT, ESTESA I PICONATGE DE SORRA 0/5MM O SAULÓ GARBELLAT, PER ASSENTAMENT I PROTECCIÓ DE TUB FINS A 20CM DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL MATEIX, INCLÓS LA COMPACTACIÓ MANUAL AL 98% DEL PM MESURAT SEGONS SECCIONS DE PROJECTE I METRATGE REALMENT COL·LOCAT. EL PREU INCLOU EL SUBMINISTRAMENT A OBRA, EL PICONAT, MITJANÇANT PICAT AMB BARRA I REG AMB AIGUA.
----	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Longitud	Ample	Profunditat		
2	REG DN 630			230,000	1,000	0,830	190,900	C#*D#*E#*F#
4				-230,000	0,310	1,000	-71,300	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					119,600	SUMSUBTOTAL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 119,600

Euro

AMIDAMENTS

Pág.: 115

11	F242R268	M3	TRANSPORT DE TERRES, RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORIZTAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR				
----	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	71,760	C#*D#*E#*F#
2	- VOLUM TUB			230,000	0,312			
3	- VOLUM SORRA			230,000	1,000	0,700	161,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 232,760

12	F228A21B	M3	REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ O DE PRÉSTEC EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM				
----	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	600,000	C#*D#*E#*F#
2	CANALITZACIÓ			100,000	2,000	3,000		
3				130,000	1,500	2,000	390,000	C#*D#*E#*F#
5	- VOLUM TUB			-230,000	0,312		-71,760	C#*D#*E#*F#
6	- VOLUM SORRA			-230,000	1,000	0,700	-161,000	C#*D#*E#*F#
7	Subtotal	S					757,240	SUMSUBTOTAL(G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 757,240

13	F222S00V	M3	EXCAVACIO DE POU AILLAT EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS				
----	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	POU ENTRADA			1,500	1,500	5,000	11,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,250

14	F231550B	M2	APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 30%				
----	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			1,000		230,000	2,000	460,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 460,000

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	17	SERVEIS AFECTATS
ESPÈCIE	05	AIGUA POTABLE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	SERVEI AFECTAT AIGUA			102,000	0,800	1,000	81,600	C#*D#*E#*F#

Euro

AMIDAMENTS

Pág.: 116

TOTAL AMIDAMENT							81,600
-----------------	--	--	--	--	--	--	--------

2	F227A00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	SERVEI AFECTAT AIGUA			102,000	0,800		81,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 81,600

3	F228510A	M3	SUBMINISTRAMENT, ESTESA I PICONATGE DE SORRA 0/5MM O SAULÓ GARBELLAT, PER ASSENTAMENT I PROTECCIÓ DE TUB FINS A 20CM DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL MATEIX, INCLOS LA COMPACTACIÓ MANUAL AL 98% DEL PM MESURAT SEGONS SECCIONS DE PROJECTE I METRATGE REALMENT COL·LOCAT. EL PREU INCLOU EL SUBMINISTRAMENT A OBRA, EL PICONAT, MITJANÇANT PICAT AMB BARRA I REG AMB AIGUA.				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Longitud	Ample	Profunditat		
2	SERVEI AFECTAT AIGUA			102,000	0,800	0,500	40,800	C#*D#*E#*F#
4				-102,000	0,080	1,000	-8,160	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					32,640	SUMSUBTOTAL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 32,640

4	F228A21B	M3	REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ O DE PRÉSTEC EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	SERVEI AFECTAT AIGUA			102,000	0,800	0,500	40,800	C#*D#*E#*F#
4	Subtotal	S					40,800	SUMSUBTOTAL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 40,800

5	F2411225	M3	TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA , CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, AMB DÚMPER				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3			81,600	1,300			106,080	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 106,080

6	SFFBSA30	M	SUBMINISTRAMENT DE TUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA, DE 300 MM DE DIAMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL, SEGONS UNE 53-131, APTE PER A US ALIMENTARI, PER A SOLDAR				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Longitud					
2			102,000				102,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,000

7	SFNZ010A	U	CONNEXIO A XARXA EXISTENT AFECTADA EN PARCEL·LA PRIVATIVA DES DEL FINAL DEL SECTOR DE PROJECTE. INCLOU TOTA LA CANALITZACIÓ (TANT OBRA CIVIL COM MECÀNICA), ELS TREBALLS VARIS D'ENCREUAMENT D'INFRAESTRUCTURES POSSIBLES, ELS PERMISSOS, ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A DEIXAR LA XARXA CONNECTADA I TOT ALLO NECESSARI PER TENIR LA XARXA EN FUNCIONAMENT.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 117

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 18 VARIS
ESPÈCIE 01 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E00001SA	PA	PARTIDA PER LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS I MESURES DE PROTECCIÓ PREVISTES AL PROJECTE DE SEGURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST DETALLAT AL MATEIX PROJECTE DE SEGURETAT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 18 VARIS
ESPÈCIE 02 IMPREVISTOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	I0000001	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'IMPREVISTOS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 02 FORA SECTOR VIAL SANT ANTONI
CONCEPTE 01 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F214V01A	M3	ENDERROC D'OBRES DE FORMIGO EN MASSA DE QUALEVOL TIPUS, AMB MARTELL PICADOR MANUAL, APLEC DE LA RUNES AL LLOC DE CARREGA,I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 118

2	F214V01B	M3	ENDERROC D'OBRES DE FORMIGO ARMAT DE QUALEVOL TIPUS, AMB MARTELL PICADOR MANUAL, TALL DE LES BARRES,I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIOA					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3	F21B3015	M2	DESMUNTATGE DE REIXA METÀL·LICA DE 2M D'ALÇADA AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	N-260 costat nord-est	T	Longitud					
2	tanca simple torsió		23,000	2,500			57,500	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal "A Origen"	O					57,500	SUMORIGEN(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 57,500

4	F21L4JC4	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			55,000				55,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

5	F21L4JE3	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 15 A 30 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6	F21PV045	M	DEMOLICIO DE VORADA I BASE DE FORMIGO					
---	----------	---	---------------------------------------	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			175,000				175,000	C#*D#*E#*F#
3			55,000				55,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,000

7	F921V010	M	TALL DE PAVIMENTS DE QUALEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			12,000		2,000		24,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

8	F21K4AG4	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE VORERA O CALÇADA, DE 15 A 30 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 119

2			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,000	

9	FR57U04D	U	EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBRE MITJÀ AMB PERÍMETRE TRONC 35-80CM. SENSE APROFITAMENT, INCLOSA EXTRACCIÓ D'ARRELS, LA RECOLLIDA DE BRANQUES, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORIZAT I CÀNON D'ABOCAMENT					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NORD	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	12,000	C#*D#*E#*F#
2	FORA AMBIT SANT ANTONI		12,000				12,000	
5	Subtotal "A origen"	O					12,000	SUMORIGEN(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT							12,000	
-----------------	--	--	--	--	--	--	--------	--

10	F242R268	M3	TRANSPORT DE TERRES, RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORIZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR					
----	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Esponjamnet		Gruix		
2			5,000	1,300			6,500	C#*D#*E#*F#
3			5,000	1,300			6,500	C#*D#*E#*F#
4			10,000	1,300			13,000	C#*D#*E#*F#
5			55,000	1,300		0,300	21,450	C#*D#*E#*F#
6			10,000	1,300		0,500	6,500	C#*D#*E#*F#
7			230,000	1,300	0,200	0,400	23,920	C#*D#*E#*F#
8			15,000	1,300		0,200	3,900	C#*D#*E#*F#
10	Subtotal "A Origen"	O					81,770	SUMORIGEN(G1:G9)

TOTAL AMIDAMENT							81,770	
-----------------	--	--	--	--	--	--	--------	--

11	F21SUBA4	U	DESMUNTATGE I RETIRADA DE CASETES METÀL·LIQUES O DIPÒSTS D'ACER A MAGATZEM MUNICIPAL O ON INDIQUI LA D.F.					
----	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	N-260 costat nord-est	T	Unitats					
2	Dipòsits BOMBONES GAS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal "A Origen"	O					1,000	SUMORIGEN(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT							1,000	
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------	--

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL	02	FORA SECTOR VIAL SANT ANTONI
CONCEPTE	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F221A420	M3	EXCAVACIÓ, CÀRREGA DE TERRA PER A ESPLANACIÓ EN TERRENY COMPACTE AMB MITJANS MECÀNICS I REFINAT DE CAIXA EN ZONA DE DESMUNT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 120

2			170,000	0,500			85,000	C#*D#*E#*F#
3			55,000	0,500			27,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							112,500	
-----------------	--	--	--	--	--	--	---------	--

2	F2A11000	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ TIPUS 3 PER A FORMACIÓ D'ESPLANADA E2, FORMACIÓ DE LA CORONACIÓ DE L'ESPLANADA SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, EN CORONACIÓ DE TERRAPLENS O SOBRE DESMUNT, ESTESA I COMPACTADA AL 100% DEL PM, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC.					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			170,000	0,100			17,000	C#*D#*E#*F#
3			55,000	0,100			5,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							22,500	
-----------------	--	--	--	--	--	--	--------	--

3	F226V01C	M3	TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB SÒL DE LA PRÒPIA OBRA O PROCEDENT DE PRÉSTEC, REFINAT DE LA SUPERFÍCIE AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS, ESTESA I COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			170,000	0,200			34,000	C#*D#*E#*F#
3			55,000	0,200			11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							45,000	
-----------------	--	--	--	--	--	--	--------	--

4	F227T00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			170,000				170,000	C#*D#*E#*F#
3			55,000				55,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							225,000	
-----------------	--	--	--	--	--	--	---------	--

5	F931201J	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			170,000	0,150			25,500	C#*D#*E#*F#
3			55,000	0,150			8,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							33,750	
-----------------	--	--	--	--	--	--	--------	--

6	F2411225	M3	TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA , CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, AMB DÚMPER					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			170,000	0,100	1,300		22,100	C#*D#*E#*F#
3			55,000	0,100	1,300		7,150	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT							29,250	
-----------------	--	--	--	--	--	--	--------	--

7	F242R268	M3	TRANSPORT DE TERRES, RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORIZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 121

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			170,000	0,100	1,300		22,100	C#*D#*E#*F#
3			55,000	0,100	1,300		7,150	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,250

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 02 FORA SECTOR VIAL SANT ANTONI
CONCEPTE 03 PAVIMENTACIÓ VORERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	F9E1323G	M2	PAVIMENT DE LLOSA ABUIXARDADA NEGRE PER A VORERA DE 30X30X4 CM, CLASSE 1A TIPUS 1, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
3	Subtotal "A Origen"	O					50,000	SUMORIGEN(G1.G2)

TOTAL AMIDAMENT 50,000

2	F9365H23	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	voreres		50,000			0,150	7,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

3	F965U210	M	VORADA RECTA DE FORMIGO C5, DE 15X25 CM, COL·LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			55,000				55,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 55,000

4	F966U210	M	VORADA CORBA DE FORMIGO C5, DE 15X25 CM, COL·LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5	F921V010	M	TALL DE PAVIMENTS DE QUAALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 122

2		6,000			6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					6,000	

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 02 FORA SECTOR VIAL SANT ANTONI
CONCEPTE 04 PAVIMENTACIÓ EN CALÇADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	F9J12X54	M2	REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	superficie	fond,	densit			
2	NORD							
3			165,000				165,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 165,000

2	F9J13K40	M2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAR-1, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	superficie	fond,	densit			
2	NORD							
3			165,000				165,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 165,000

3	F974V010	M	RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, COL·LOCADES AMB FONAMENT DE FORMIGO I MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA.
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

4	F9365H23	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
3	RIGOLA							
4	nord		50,000		0,300	0,150	2,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,250

5	F9WZV010	U	DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFÀLTIC
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 123

	2		1,000			1,000	C#*D#*E#*F#
--	---	--	-------	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6	G9H1U62A	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 22 BASE B60/70, AMB GRANULAT GRANÍTIC, INCLÒS FILLER, ESTESA I COMPACTADA, SENSE INCLOURE BETUM				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	superficie	fond,	densit			
2	NORD							
3			165,000	0,100	2,350		38,775	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,775

7	G9H1U51A	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 16 SURF B60/70, AMB GRANULAT GRANÍTIC, INCLÒS FILLER, ESTESA I COMPACTADA, SENSE INCLOURE BETUM				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	superficie	fond,	densit			
2	NORD							
3			165,000	0,050	2,350		19,388	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,388

8	G9HA0010	T	BETUM ASFÀLTIC TIPUS B-60/70, PER A MESCLES BITUMINOSES				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AC -16	T	Tones			% betum		
2	Total Tones		19,388			0,048	0,931	C#*D#*E#*F#
3	AC-22	T	Tones			% betum		
4	Total Tones		38,775			0,045	1,745	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					2,676	SUMSUBTOTAL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 2,676

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL	02	FORA SECTOR VIAL SANT ANTONI
CONCEPTE	05	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	XFSAVARI	U	PARTIDA ALÇADA SERVEIS AFECTATS FORA SECTOR SANT ANTONI
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL	03	FORA SECTOR VIAL POBLE SEC
CONCEPTE	01	ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 124

1	F214V01A	M3	ENDERROC D'OBRES DE FORMIGO EN MASSA DE QWALSEVOL TIPUS, AMB MARTELL PICADOR MANUAL, APLEC DE LA RUNES AL LLOC DE CARREGA,I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2	F214V01B	M3	ENDERROC D'OBRES DE FORMIGO ARMAT DE QWALSEVOL TIPUS, AMB MARTELL PICADOR MANUAL, TALL DE LES BARRES,I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIOA				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			12,000	0,500	0,500		3,000	C#*D#*E#*F#
3			3,000	0,500	0,500		0,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,750

3	F21PV045	M	DEMOLICIO DE VORADA I BASE DE FORMIGO				
---	----------	---	---------------------------------------	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
3			0,000				0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

4	F9Z1V010	M	TALL DE PAVIMENTS DE QWALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
3			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
4			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

5	F24Z2R268	M3	TRANSPORT DE TERRES, RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR				
---	-----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T		Esponjamnet		Guix		
2			2,000	1,300			2,600	C#*D#*E#*F#
3			3,750	1,300			4,875	C#*D#*E#*F#
4			40,000	1,300	0,200	0,400	4,160	C#*D#*E#*F#
6	Subtotal "A Origen"	O					11,635	SUMORIGEN(G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 11,635

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL	03	FORA SECTOR VIAL POBLE SEC
CONCEPTE	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

Euro

AMIDAMENTS

Pág.: 125

1	F221A420	M3	EXCAVACIÓ, CÀRREGA DE TERRA PER A ESPLANACIÓ EN TERRENY COMPACTE AMB MITJANS MECÀNICS I REFINAT DE CAIXA EN ZONA DE DESMUNT				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			127,000	0,500			63,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 63,500

2	F2A11000	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ TIPUS 3 PER A FORMACIÓ D'ESPLANADA E2, FORMACIÓ DE LA CORONACIÓ DE L'ESPLANADA SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques, EN CORONACIÓ DE TERRAPLENS O SOBRE DESMUNT, ESTESA I COMPACTADA AL 100% DEL PM, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC.				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			127,000	0,100			12,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,700

3	F226V01C	M3	TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB SÒL DE LA PRÒPIA OBRA O PROCEDENT DE PRÉSTEC, REFINAT DE LA SUPERFÍCIE AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS, ESTESA I COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			127,000	0,200			25,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,400

4	F227T00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			127,000				127,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,000

5	F931201J	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			127,000	0,150			19,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,050

6	F2411225	M3	TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA , CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, AMB DÚMPER				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			127,000	0,100	1,300		16,510	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,510

7	F242R268	M3	TRANSPORT DE TERRES, RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORIZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			127,000	0,100	1,300		16,510	C#*D#*E#*F#

Euro

AMIDAMENTS

Pág.: 126

TOTAL AMIDAMENT							16,510
-----------------	--	--	--	--	--	--	--------

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL	03	FORA SECTOR VIAL POBLE SEC
CONCEPTE	03	PAVIMENTACIÓ VORERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	F965U210	M	VORADA RECTA DE FORMIGO C5, DE 15X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2	F966U210	M	VORADA CORBA DE FORMIGO C5, DE 15X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3	F921V010	M	TALL DE PAVIMENTS DE QUALESVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			23,000				23,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL	03	FORA SECTOR VIAL POBLE SEC
CONCEPTE	04	PAVIMENTACIÓ EN CALÇADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	F9312X54	M2	REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	superficie	fond,	densit			
2	NORD							
3			127,000				127,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,000

2	F9313K40	M2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAR-1, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	superficie	fond,	densit			

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 127

2	NORD						
3			127,000				127,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,000

3	F974V010	M	RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, COL·LOCADES AMB FONAMENT DE FORMIGO I MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA.				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
3			35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

4	F9365H23	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
3	RIGOLA							
4	nord		30,000		0,300	0,100	0,900	C#*D#*E#*F#
5			35,000		0,300	0,100	1,050	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,950

5	F9WZV010	U	DESMUNTATGE I COL·LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6	G9H1U62A	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 22 BASE B60/70, AMB GRANULAT GRANÍTIC, INCLÒS FILLER, ESTESA I COMPACTADA, SENSE INCLOURE BETUM				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	superficie	fond,	densit			
2	NORD							
3			127,000	0,050	2,350		14,923	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,923

7	G9H1U51A	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 16 SURF B60/70, AMB GRANULAT GRANÍTIC, INCLÒS FILLER, ESTESA I COMPACTADA, SENSE INCLOURE BETUM				
---	----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	superficie	fond,	densit			
2	NORD							
3			127,000	0,100	2,350		29,845	C#*D#*E#*F#

Euro

AMIDAMENTS

Pàg.: 128

TOTAL AMIDAMENT		29,845
-----------------	--	--------

8	G9HA0010	T	BETUM ASFÀLTIC TIPUS B-60/70, PER A MESCLES BITUMINOSES				
---	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AC -16	T	Tones			% betum		
2	Total Tones		14,923			0,048	0,716	C#*D#*E#*F#
3	AC-22	T	Tones			% betum		
4	Total Tones		29,845			0,045	1,343	C#*D#*E#*F#
5	Subtotal	S					2,059	SUMSUBTOTAL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 2,059

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL	03	FORA SECTOR VIAL POBLE SEC
CONCEPTE	05	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XFPSVARI	U	PARTIDA ALÇADA SERVEIS AFECTATS FORA SECTOR POBLE SEC

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro

QUADRE DE PREUS NÚM. 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	E00001SA	PA	PARTIDA PER LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS I MESURES DE PROTECCIÓ PREVISTES AL PROJECTE DE SEGURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST DETALLAT AL MATEIX PROJECTE DE SEGURETAT (QUARANTA-QUATRE MIL CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)	44.587,91 €
P- 2	EG1AU055	U	QUADRE DE BT UNESA O SIMILAR, AMB QUATRE SORTIDES AMB FUSIBLES, SORTIDES TRIFÀSIQUES AMB FUSIBLES EN BASES BTVC (MIL CINC-CENTS NORANTA-VUIT EUROS)	1.598,00 €
P- 3	EG1AU065	U	JOC DE PONTS DE CABLES DE BT, DE SECCIÓ I MATERIAL 1 X 240 Al (Etile-Propilè) SENSE ARMADURA, ACCESSORIS PER A LA S EVA CONNEXIÓ FORMATS PER UN GRUP DE CABLES 4 xFase + 2 xneutre DE 3,0 m DE LONGITUD. (CINC-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS)	566,00 €
P- 4	EGD1223E	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE DEL TERRA EXTERIOR PROTECCIÓ TRANSFORMADOR AMB ANELLA RECTANGULAR AMB CABLE DE COURE NU DE 14 MM DE DIÀMETRE, 4 PIQUES DE LONGITUD 2 METRES I DIMENSIONS DEL RECTANGLE 5,0 X 2,5 M. (SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)	650,00 €
P- 5	EGD1224E	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE DEL TERRA EXTERIOR DE SERVEI O NEUTRE DEL TRANSFORMADOR AMB PIQUETES ALINEADES AMB CABLE DE COURE NU DE 14 MM DE DIÀMETRE, 2 PIQUETES DE LONGITUD 2 METRES I DISTÀNCIA ENTRE PIQUETES DE 3 METRES. (TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS)	325,00 €
P- 6	EGH33646	U	Cel·la de línia (entrada/sortida), amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envoltent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 2 posicions (connectat, seccionat) per aïllar les parts esquerra i dreta del mòdul, amb comandament motoritzat, captadors capacítius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, col·locada (TRES MIL SET-CENTS TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)	3.713,63 €
P- 7	EGJ14011	U	SUBMINISTRE ,TRANSPORT I MUNTATGE DE EDIFICI PREFABRICAT CONSTITUIT PER UNA ENVOLVENT, ESTRUCTURA MONOBLOC, DE FORMIGÓ ARMAT, TIPUS PFU-4, DE DIMENSIONS 4480 X 2380 X3045 MM (SIS MIL NOU-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT CENTIMS)	6.928,20 €
P- 8	EGJZ1022	U	PROTECCIÓ METÀ-LICA PER A DEFENSA DEL TRANSFORMADOR. (DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS)	233,00 €
P- 9	EGJZ1032	U	EQUIP DE SEGURETAT I MANIOBRE COMPOSAT PER UNA BANQUETA AILLANT, GUANTS D'AMIANT, EXTINTOR D'EFICÀCIA 89 B, PALANCA D'ACCIONAMENT I ARMARI DE PRIMES AUXILIS. (QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS)	480,00 €
P- 10	EGJZPL01	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A PROJECTE I LEGALITZACIÓ DE LÍNIA DE MT (NOU-CENTS SETANTA-VUIT EUROS)	978,00 €
P- 11	EGJZPL02	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A PROJECTE I LEGALITZACIÓ CENTRE DE TRANSFORMACIÓ (MIL TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS)	1.325,00 €
P- 12	EGJZPL03	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A PROJECTE I LEGALITZACIÓ DE LÍNIA DE BT (VUIT-CENTS ONZE EUROS)	811,00 €
P- 13	EGK22665	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CONJUNT DE TERMINACIÓ ENXUFABLE RECOLZADA EN CELDA DE PROTECCIÓ, PER A CABLE DE AL 18/30 KV 240 MM2 (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	148,73 €
P- 14	EGK226B1	M	SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE CONDUCTOR D'ALUMINI SIMPLE 1C BT 0,6/1 KV ,SECCIÓ 3 X 1 X 240 MM2 + 1 X 150 MM2 Al, INCLOSA PLACA, CINTES, SORRA DE PROTECCIÓ I PART PROPORCIONAL D'EMPALMES. (QUINZE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)	15,29 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 15	EGK226B3	M	SUBMINISTRAMENT I ESTESA PER TUBULAR DE CONDUCTOR D'ALUMINI SIMPLE 1C BT,SECCIÓ 3 X 1 X 240 MM2 + 1 X 140 MM2 , INCLOSA PLACA, CINTES, SORRA DE PROTECCIÓ I PART PROPORCIONAL D'EMPALMES. (QUINZE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)	15,29 €
P- 16	EGK226B7	U	CONNEXIÓ CABLEJAT AL DE QUATRE CONDUCTORS AILLANTS SEC 3 X 1X240 + 1 X 150 MM2 Al. (VINT-I-VUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)	28,02 €
P- 17	EGK226B8	U	CONNEXIÓ CABLEJAT SUPERIOR 3,5 X 25 MM2 S-TERMINAL (DIVUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)	18,74 €
P- 18	F213513A	M3	ENDERROC DE MUR DE CONTENCIÓ DE PEDRA NATURAL, AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIO (TRENTA EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	30,76 €
P- 19	F213U34C	M3	CONNEXIÓ DE MARC NOU AL MARC EXISTENT O A CANONADA DE DIMENSIONS EQUIVALENTS. INCLOU ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ ARMAT, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, INCLOS TALL D'ARMADURES,CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ, I TRASLLAT A L'ABOCADOR. (QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SIS CENTIMS)	485,06 €
P- 20	F214005P	M3	ENDERROC D'OBRES DE FABRICA DE MAO MASSIS,DE BLOCS DE FORMIGÓ O DE PAREDAT, EN OBERTURES, AMB MARTELL PICADOR MANUAL I CARREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR (CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	52,65 €
P- 21	F214V01A	M3	ENDERROC D'OBRES DE FORMIGÓ EN MASSA DE QUALESEVOL TIPUS, AMB MARTELL PICADOR MANUAL, APLEC DE LA RUNES AL LLOC DE CARREGA,I CARREGA MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIO (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)	63,74 €
P- 22	F214V01B	M3	ENDERROC D'OBRES DE FORMIGÓ ARMAT DE QUALESEVOL TIPUS, AMB MARTELL PICADOR MANUAL, TALL DE LES BARRES,I CARREGA MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIOA (CENT NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)	109,92 €
P- 23	F214V01C	M3	ENDERROC DE PECES TANQUES PREFABRICADES DE FORMIGÓ TIPUS NEW JERSEY' AMB MARTELL PICADOR MANUAL, APLEC DE LA RUNES AL LLOC DE CARREGA,I CARREGA MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIO (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)	44,38 €
P- 24	F219UC0A	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)	2,38 €
P- 25	F21B3015	M2	DESMUNTATGE DE REIXA METÀ-LICA DE 2M D'ALÇADA AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (SIS EUROS AMB DOS CENTIMS)	6,02 €
P- 26	F21BU052	M	DESMUNTATGE I MUNTATGE DE BIONDA METÀ-LICA D'1 M D'ALCÀRIA, AMB MARTELL PICADOR MANUAL, AMB TALL DE SUPORTS O ANCORATGES, AMB EQUIP OXIACETILÈNIC, CARREGA SOBRE CAMIO, TRANSPORT A MAGATZEM SEGONS D.F., I RETORN A OBRA (SET EUROS AMB TRETZE CENTIMS)	7,13 €
P- 27	F21DUM01	U	ANUL·LACIÓ D'EMBORNAL EXISTENT, A BASE DE REPICAR 60 CM DEL POU EXIXTENT TABICAT DEL CLAVEGUERÓ, REBLERT DE SORRA I COL·LOCACIÓ DE LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT DE 15 CM DE GRUIX (DOS-CENTS DISSET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)	217,94 €
P- 28	F21K4AG4	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGÓ DE VORERA O CALÇADA, DE 15 A 30 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLÀRIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)	7,38 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 29	F21L4JC4	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLÀRIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	4,45 €
P- 30	F21L4JE3	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 15 A 30 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLÀRIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	9,84 €
P- 31	F21PV045	M	DEMOLICIO DE VORADA I BASE DE FORMIGO (DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)	2,54 €
P- 32	F21QCV05	U	DESMUNTATGE DE QWALSEVOL ELEMENT DE MOBILIARI URBÀ I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. (QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	4,27 €
P- 33	F21QCV07	U	DESMUNTATGE DE QWALSEVOL SENYAL I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. (QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	4,27 €
P- 34	F21QCV0V	U	DESMUNTATGE I TRASLLAT A NOVA UBICACIÓ DE QWALSEVOL SENYAL DE TRANSIT EXISTENT. INCLOS DEMOLICIÓ DE FONAMENTACIÓ I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. (NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	92,89 €
P- 35	F21SU005	U	DESMUNTATGE DE PAL DE FUSTA I RETIRADA A MAGATZEM A COMPANYIA O AVOCADOR (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	54,98 €
P- 36	F21SU006	U	DESMUNTATGE DE TORRE METÀL·LICA ELÈCTRICA, RETIRADA A MAGATZEM A COMPANYIA O ABOCADOR (MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)	1.650,00 €
P- 37	F21SU007	M	ARRANCAMENT CABLE EXISTENT BT RZ 3 x 95 MM PER RECOLZAMENTS DE FUSTA. (DOS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	2,98 €
P- 38	F21SU008	U	DESCONEXIÓ I CONECCIÓ CIRCUIT PONT MT O BT (DISSET EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	17,18 €
P- 39	F21SU009	U	CONVERSIÓ AÈRIA-SOTERRAT 1C AMB INTERRUPTOR SECCIONADOR. (DOS MIL SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	2.069,47 €
P- 40	F21SU010	U	EMPALME DE LINIA SOTERRADA AL·AL, AMB TERMORETRÀCTIL 3 X 1 X 240 MM2 (SET-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)	778,91 €
P- 41	F21SU011	U	PROJECTE I LEGALITZACIÓ DE NOVA LÍNIA DE BT (DOS MIL CENT VUITANTA-TRES EUROS)	2.183,00 €
P- 42	F21SU012	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE POSSIBLES MODIFICACIONS ET EXISTENT PER A CONECTAR NOVA LÍNIA DE BT (QUATRE MIL EUROS)	4.000,00 €
P- 43	F21SUBA4	U	DESMUNTATGE I RETIRADA DE CASETES METÀL·LIQUES O DIPÒSTS D'ACER A MAGATZEM MUNICIPAL O ON INDIQUI LA D.F. (CENT VUITANTA-CINC EUROS)	185,00 €
P- 44	F2211020	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	0,55 €
P- 45	F2213870	M3	EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ EN ROCA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (CATORZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	14,76 €
P- 46	F221A420	M3	EXCAVACIÓ, CÀRREGA DE TERRA PER A ESPLANACIÓ EN TERRENY COMPACTE AMB MITJANS MECÀNICS I REFINAT DE CAIXA EN ZONA DE DESMUNT (QUATRE EUROS)	4,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 47	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (SET EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	7,25 €
P- 48	F2225A26	M3	EXCAVACIÓ DE RASA EN ROCA AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (TRETZE EUROS AMB ONZE CENTIMS)	13,11 €
P- 49	F2225A2C	M3	EXCAVACIÓ DE RASA , EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (SET EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	7,15 €
P- 50	F222CA01	U	CATA LOCALITZACIÓ SERVEI BT I MT DE FECSA ENDESA (CENT SETANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	175,50 €
P- 51	F222S004	M3	EXCAVACIÓ DE PERICÓ AILLAT DE SECCIÓ FINS A 1 M2 I DE 4 M DE FONDARIA COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIÓ I CÀRREGA MANUAL , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (SETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)	16,68 €
P- 52	F222S00V	M3	EXCAVACIÓ DE POU AILLAT EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIÓ I CÀRREGA MANUAL , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (TRETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)	13,39 €
P- 53	F222S020	M3	EXCAVACIÓ DE POU AILLAT DE SECCIÓ SUPERIOR A 1 M2 I DE 4 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIÓ I CÀRREGA MANUAL , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (CATORZE EUROS AMB DINOU CENTIMS)	14,19 €
P- 54	F222V011	M3	EXCAVACIÓ MANUAL PER A ZONA DE CONNEXIONAT (VUITANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)	86,49 €
P- 55	F222X005	U	PROVA DE PRESSIÓ I ESTANQUEITAT DE LA XARXA DE CANONADES SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA COMPANYIA D'AIGÜES, INCLOS JORNADA D'INSPECTOR. (VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)	850,00 €
P- 56	F222X00J	PA	CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT EN SECTOR PROPER AL SECTOR DE PROJECTE. INCLOU TOTA LA CANALITZACIÓ (TANT OBRA CIVIL COM MECÀNICA), ELS TREBALLS VARIS D'ENCREUAMENT D'INFRASTRUCTURES POSSIBLES, ELS PERMISOS, ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A DEIXAR LA XARXA DE GAS CONNECTADA I TOT ALLO NECESSARI PER TENIR LA XARXA EN FUNCIONAMENT. (VUIT-CENTS VUITANTA-CINC EUROS)	885,00 €
P- 57	F222X00K	UT	CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT EN SECTOR PROPER DES DEL FINAL DEL SECTOR DE PROJECTE. INCLOU TOTA LA CANALITZACIÓ (TANT OBRA CIVIL COM MECÀNICA), ELS TREBALLS VARIS D'ENCREUAMENT D'INFRASTRUCTURES POSSIBLES, ELS PERMISOS, ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A DEIXAR LA XARXA CONNECTADA I TOT ALLO NECESSARI PER TENIR LA XARXA EN FUNCIONAMENT. (QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	485,65 €
P- 58	F222X05A	U	PROVA DE PRESSIÓ I ESTANQUEITAT DE LA XARXA DE REG SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA NORMATIVA VIGENT, INCLOS JORNADA D'INSPECTOR. (VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)	850,00 €
P- 59	F226V01C	M3	TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB SÒL DE LA PRÒPIA OBRA O PROCEDENT DE PRÉSTEC, REFINAT DE LA SUPERFÍCIE AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS, ESTESA I COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL (TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)	3,42 €
P- 60	F227A00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (DOS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)	2,37 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 61	F227A08F	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE FINS 1 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	1, 44 €
P- 62	F227T00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (UN EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	1, 26 €
P- 63	F228510A	M3	SUBMINISTRAMENT, ESTESA I PICONATGE DE SORRA 0/5MM O SAULÓ GARBELLAT, PER ASSENTAMENT I PROTECCIÓ DE TUB FINS A 20CM DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL MATEIX, INCLÓS LA COMPACTACIÓ MANUAL AL 98% DEL PM MESURAT SEGONS SECCIONS DE PROJECTE I METRATGE REALMENT COL.LOCAT. EL PREU INCLOU EL SUBMINISTRAMENT A OBRA, EL PICONAT, MITJANÇANT PICAT AMB BARRA I REG AMB AIGUA. (VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	21, 50 €
P- 64	F228A11A	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ O DE PRÉSTEC EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (DOTZE EUROS AMB DEU CENTIMS)	12, 10 €
P- 65	F228A21B	M3	REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ O DE PRÉSTEC EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	8, 47 €
P- 66	F231550B	M2	APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 30% (CATORZE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	14, 18 €
P- 67	F231V999	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE, AMB PERFILERIA METÀL·LICA HEB 300 D'ESTINTOLAMENT, DE SERVEIS EXISTENTS PER A UNA LONGITUD MÀXIMA DE 10 METRES, INCLÓS CABLEJAT, PERNS I ALTRES ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SUSTENTACIÓ DELS SERVEIS. (MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)	1. 450, 00 €
P- 68	F2411224	M3	TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, AMB DÚMPER (QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)	4, 78 €
P- 69	F2411225	M3	TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA , CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, AMB DÚMPER (DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)	2, 87 €
P- 70	F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES O RUNA AMB CAMIO DE 12 T, FINS ABOCADOR DE TERRES O RUNES, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (DISSET EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)	17, 99 €
P- 71	F242R268	M3	TRANSPORT DE TERRES, RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)	8, 86 €
P- 72	F263C382	M3	REDUCCIÓ DE NIVELL FREATIC EN 2 M AMB UN EQUIP DE 75 M DE LLARGARIA AMB UNA LLANÇA DE SUCCIÓ PER METRE DE 3 M DE FONDÀRIA AMB BOMBA DE 22 KW I 320 M3/H DE CABAL MÀXIM EN TERRENY DE PERMEABILITAT DE 1E-04 M/S (UN EUROS AMB TRENTA CENTIMS)	1, 30 €
P- 73	F2622500	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP DE REDUCCIÓ DE NIVELL FREATIC EN 2 M DE 75 M DE LLARGARIA (DOS MIL CENT NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)	2. 199, 95 €
P- 74	F2A11000	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ TIPUS 3 PER A FORMACIÓ D'ESPLANADA E2, FORMACIÓ DE LA CORONACIÓ DE L'ESPLANADA SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques, EN CORONACIÓ DE TERRAPLENS O SOBRE DESMUNT, ESTESA I COMPACTADA AL 100% DEL PM, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC. (VUIT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)	8, 70 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 75	F2A15000	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	5, 28 €
P- 76	F2A16000	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA TOLERABLE D'APORTACIÓ (TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)	3, 61 €
P- 77	F30B3000	KG	ACER AEH 500 S (B 500 S) DE LIMIT ELASTIC >= 5100 KP/CM2 EN BARRES CORRUGADES, COL·LOCAT (UN EUROS AMB TRENTA CENTIMS)	1, 30 €
P- 78	F325U6J4	M3	FORMIGÓ HA-25 PER A ALÇATS, PILES I TAULES, INCLOS COL·LOCACIÓ, VIBRAT I CURAT. (VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)	82, 78 €
P- 79	F325U7C	M3	FORMIGO, PER A ALÇATS,HA-30 DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA (VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)	85, 79 €
P- 80	F32D1107	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL·LIC (VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	22, 75 €
P- 81	F32D1125	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL·LIC DE 250X50 CM,PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST (TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	32, 90 €
P- 82	F3J227AB	M3	ESCOLLERA AMB BLOCS DE PEDRA GRANÍTICA 400-800 KG,PALA CARREGADORA . ELECCIÓ DE CARA VISTA. (CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)	50, 49 €
P- 83	F4B0DA88	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE FILFERROS CORRUGATS D'ACER AEH 500 T (B 500 T) DE LIMIT ELASTIC >= 5100 KP/CM2 PER A L'ARMADURA AMB ELEMENTS RESISTENTS, DE 15X15 CM, DE 6 MM I 6 MM DE D, RESPECTIVAMENT (UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)	1, 86 €
P- 84	F4B0DA99	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE FILFERROS CORRUGATS D'ACER AEH 500 T (B 500 T) DE LIMIT ELASTIC >= 5100 KP/CM2 PER A L'ARMADURA AMB ELEMENTS RESISTENTS, DE 15X15 CM, DE 6 MM I 6 MM DE D, RESPECTIVAMENT (TRES EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)	3, 88 €
P- 85	F4D0U506	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT HORIZONTALS AMB TAULER DE FUSTA. (DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	12, 62 €
P- 86	F7811100	M2	PINTAT SOBRE FORMIGÓ EN PARAMENT VERTICAL AMB 2 KG/M2 D'EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECR-1 (CINC EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)	5, 91 €
P- 87	F781U101	M2	IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS VERTICALS I HORITZONTALS DE FORMIGÓ AMB 2 KG/M2 D'EMULSIÓ BITUMINOSA CATIONICA TIPUS ECR-1 (TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	3, 44 €
P- 88	F782U110	M2	PINTAT SOBRE FORMIGO EN PARAMENTS HORIZONTALS AMB 1 KG/M2 D'EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA TIPUS ECR-1 I 6 KG/M2 DE BETUM ASFALTIC TIPUS B-60/70 (SET EUROS)	7, 00 €
P- 89	F7B1MAH0	M2	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MALLA ANTIHERBES NEGRE AMB UN PES MÍNIM DE 110 G/M2 INCLOSOS GANXOS DE FIXACIÓ, RETALLS PER ADEQUACIÓ AL PERIMETRE PARTERRE, TALLS PER PLANTACIÓ I SOLAPAMENTS ENTRE LÀMINES D'UN 15%.. (DOS EUROS AMB VUIT CENTIMS)	2, 08 €
P- 90	F7B1UH0L	M2	LAMINA SEPARADORA DE FELTRE DE POLIPROPILE AMB UN PES MÍNIM DE 200 G/M2, COL·LOCADA NO ADHERIDA (DOS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	2, 71 €
P- 91	F7J1AA6A	M	FORMACIO DE JUNT DE DILATACIO, EN PECES FORMIGONADES 'IN SITU', AMB PERFIL ELASTOMERIC D'ANIMA CIRCULAR, DE 200 MM D'AMPLÀRIA, COL·LOCAT A L'INTERIOR (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)	54, 58 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 92	F7J1AAEF	M	FORMACIO DE JUNT DE DILATACIO, AMB PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE 30 MM DE GRUIX I DENSITAT NORMAL 20 Kg/m3, COL·LOCADA A L'INTERIOR EN PECES FORMIGONADES 'IN SITU'. (VUIT EUROS AMB CINC CENTIMS)	8,05 €
P- 93	F7J1B23A	M	FORMACIO DE JUNT DE TREBALL, EN PECES FORMIGONADES 'IN SITU', AMB PERFIL ELASTOMERIC D'ANIMA PLANA, DE 150 MM D'AMPLARIA, COL·LOCAT A L'INTERIOR (TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	33,27 €
P- 94	F931201J	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)	17,54 €
P- 95	F9365H23	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)	60,42 €
P- 96	F9365H24	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	68,76 €
P- 97	F9365H51	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	84,18 €
P- 98	F965U01A	M	VORADA RECTA JARDÍ TIPUS FIOL DE FORMIGO A3, DE 8X20 CM, COL·LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (QUINZE EUROS AMB NOU CENTIMS)	15,09 €
P- 99	F965U01B	M	VORADA RECTA TIPUS TAULO DE FORMIGO A3, DE 8X20 CM, COL·LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (QUINZE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	15,27 €
P- 100	F965U210	M	VORADA RECTA DE FORMIGO C5, DE 15X25 CM, COL·LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (CATORZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	14,15 €
P- 101	F965U41A	M	VORADA RECTA TIPUS AMERICÀ DE FORMIGO C9, AMB RATLLAT SUPERIOR, DE 25X13 CM, COL·LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (DISSET EUROS AMB DOS CENTIMS)	17,02 €
P- 102	F966U210	M	VORADA CORBA DE FORMIGO C5, DE 15X25 CM, COL·LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	26,47 €
P- 103	F96AUM10	M	VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	30,52 €
P- 104	F974V010	M	RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, COL·LOCADES AMB FONAMENT DE FORMIGO I MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA. (QUINZE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)	15,36 €
P- 105	F981F04	M	GUAL DEPRIMIT PER A VIANANTS DE FORMIGO, DE 14X28 CM, MODEL ICA O SIMILAR, AMB UNA PENDENT MÀXIMA DEL 12 %, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2 DE 15 CM DE GRUIX (DEU EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)	10,86 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 106	F981U015	M	GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIO 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX (CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	163,26 €
P- 107	F981U025	M	GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120, RECTE, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX (CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)	194,49 €
P- 108	F991Z05B	U	ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 90x120x20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	124,53 €
P- 109	F9E1323G	M2	PAVIMENT DE LLOSA ABUIXARDADA NEGRE PER A VORERA DE 30X30X4 CM, CLASSE 1A TIPUS 1, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PORTLAND (VINT EUROS AMB VINT CENTIMS)	20,20 €
P- 110	F9E132BG	M2	PAVIMENT DE LLOSA ABUIXARDADA NEGRE PER A VORERA DE 30X30X4 CM, CLASSE 1A TIPUS 1, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PORTLAND (TRENTA EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	30,27 €
P- 111	F9E132G	M2	PAVIMENT DE LLOSA ABUIXARDADA NEGRE PER A VORERA DE 30X30X8 CM, CLASSE 1A TIPUS 1, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PORTLAND (TRENTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CENTIMS)	34,17 €
P- 112	F9E1413N	M2	PAVIMENT DE PANOT ESTRIAT NEGRE DE 30X30X4CM, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PORTLAND (TRENTA-TRES EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	33,90 €
P- 113	F9F15102	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU SUPERIOR, COL·LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT. INCLOU BASE DE FORMIGÓ. (QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)	48,92 €
P- 114	F9G3A04B	M3	PAVIMENT DE FORMIGO COLOREJAT A L'OXID, AMB GRANULAT GRANITIC HP-35 (PG-3), ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MECANIC, REMOLINAT MECANIC, (VUITANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	87,84 €
P- 115	F9J12X54	M2	REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2 (ZERO EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	0,71 €
P- 116	F9J13K40	M2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAR-1, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (ZERO EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	0,47 €
P- 117	F9P0U02A	M2	PAVIMENT DE CAUTXU RECICLAT DIFERENTS COLORS DE 45 MM DE GRUIX, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE INCLOS REPERCUSSIO DE PECES I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER AL SEU MUNTATGE. (SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	72,35 €
P- 118	F9WZV010	U	DESMUNTATGE I COL·LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC (SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)	69,88 €
P- 119	F9Z1V010	M	TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT (UN EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	1,47 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 120	FB15CV0B	M	BARANA DE PROTECCIÓ DE VIANANTS FORMADA PER MODULS DE 1,975 X 093 M. INCORPORANT REIXA TRENADA REF. SY 68 125 25 35, AMB BASTIDOR DE PLETINA DE 50 X 8 mm 'VIERTEAGUAS EN ANGULAR' I SUPORT PER PASSAMANS DE FOSA A 85 cm. DE SOLERA. INCLOU PEUS ANCLATGE, PASSAMÀ CONTINU DE FUSTA, CARGOLERIA, TOT GALVANITZAT I IMPRIMACIÓ D'ANGLATGE SHOP PRIMER I LACAT AMB POLIURETÀ LIQUID LLIS O FERROTEXTURAT. TAMBÉ INCLOU COL·LOCACIÓ INSTAL·LACIÓ EN OBRA. (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	128, 84 €
P- 121	FB2AV005	M	PERFIL LONGITUDINAL FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ DE DOBLE ONA AMB CARACTERISTIQUES AASHO, PER A BARRERES DE SEGURETAT, COL·LOCAT SOBRE SUPORT (TRENTA EUROS AMB DOS CENTIMS)	30, 02 €
P- 122	FB2AV00B	M	FALDILLA LONGITUDINAL FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ PLANA AMB CARACTERISTIQUES AASHO, PER A BARRERES DE SEGURETAT, COL·LOCAT SOBRE SUPORT (VINT EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)	20, 86 €
P- 123	FB2B2123	U	SUPORT DE PERFIL IPN-120 PER A BARRERA DE SEGURETAT FLEXIBLE, ENTRE 0,75 I 1,00 M DE LONGITUD, AMB UN AMORTIDOR, COL·LOCAT SOLDAT (TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	31, 75 €
P- 124	FB2B213B	U	ENREIXAT FORMAT PER BARRES CORRUGADES 8MM D'ACER SOLDADES FORMANT QUADRATS DE 10X10CM. DE LLUM ENTRE BARRES. ANCORADES A FORMIGÓ ARMAT O ROCA AMB TACS EXPANSIUS. INCLOSA CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316. S'INCLOU PORTA D'ACCÉS AMB PANY FABRICADA AMB MATEIX CRITERI. (NOU-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB DINOU CENTIMS)	959, 19 €
P- 125	FB2Z400A	U	PEÇA REFLECTORA A DUES CARES PER A BARRERES DE SEGURETAT, FIXADA A LA BANDA (NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)	9, 39 €
P- 126	FB2ZU002	U	TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES, FIXAT AMB AMORTIDOR (CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)	53, 63 €
P- 127	FBA11113	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA DISCONTÍNUA DE 10 CM 5/12, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA (ZERO EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	0, 40 €
P- 128	FBA1G110	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA DE 10 CM, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA.INCLÒS PREMARCATGE I TOTALMENT FINALITZAT. (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)	0, 67 €
P- 129	FBA1G150	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA DE 40 CM, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA (QUATRE EUROS AMB DISSET CENTIMS)	4, 17 €
P- 130	FBA22411	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA DE 40 CM, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL. INCLÒS PREMARCATGE I TOTALMENT FINALITZAT (QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)	4, 38 €
P- 131	FBA31129	U	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FLETXES SUPERFICIALS RECTA I L'ESQUERRA MODEL E-41, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	30, 52 €
P- 132	FBA3112A	U	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FLETXES SUPERFICIALS RECTA I DRETA MODEL E-41, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	30, 52 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 133	FBA3112B	U	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FLETXES SUPERFICIALS INDIVIDUALS RECTA O DRETA O ESQUERRA , AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (DISSET EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	17, 98 €
P- 134	FBA3112C	U	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FLETXES SUPERFICIALS RECTA I DRETA I ESQUERRA, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)	36, 77 €
P- 135	FBA31155	U	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE SENYAL CEDIU EL PAS O STOP DE 3, 6 M DE LLARGÀRIA, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	18, 55 €
P- 136	FBA3115D	U	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE SENYAL BICICLETES DE 3, 6 M DE LLARGÀRIA, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (TRENTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	33, 73 €
P- 137	FBA3115E	U	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE SENYAL LIMITACIÓ VELOCITAT A 40KM/H DE 3, 6 M DE LLARGÀRIA, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)	47, 38 €
P- 138	FBA3115F	U	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE SENYAL MINUSVÁLDS DE 3, 6 M DE LLARGÀRIA, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (TRENTA-SET EUROS AMB SIS CENTIMS)	37, 06 €
P- 139	FBB11112	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, INCLÒS MUNTATGE AL SEU SUPORT (SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	71, 44 €
P- 140	FBB11252	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, INCLÒS MUNTATGE AL SEU SUPORT (SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	69, 65 €
P- 141	FBB11352	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, INCLÒS MUNTATGE AL SEU SUPORT (CENT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	100, 65 €
P- 142	FBB21202	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT DE 60X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, INCLÒS MUNTATGE AL SEU SUPORT (VUITANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)	82, 13 €
P- 143	FBBZU241	U	SUMMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SUPORT FABRICAT EN TUB CILINDRIC ACANALAT EN PERFIL D'ALUMINI, DE 60MM DE DIÀMETRE, GRUIX DE 5 MM, PINTAT AMB PINTURA EN POLS DE POLIESTER ANODITZAT, INCLOSA BRIDA D'ANCORATGE DE FUNDICIÓ I ACCESSORIS, FINS A 3,5 M DE LLUM, SENSE CORREDERA TELESCÒPICA EXCAVACIÓ DE FONAMENT, FORMIGONAMENT, PLETINA D'ANCORATGE AMB ESPARRECS GALVANITZATS. (CENT VUIT EUROS AMB DEU CENTIMS)	108, 10 €
P- 144	FBT00014	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESCOMESA ELÈCTRICA (NOU-CENTS EUROS)	900, 00 €
P- 145	FBT0001B	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESCOMESA DE BOQUES DE REG PER 10 M3/H. INCLOENT TOTS ELS ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I SEGURETAT DEL PLEC. (TRES MIL CINC-CENTS EUROS)	3. 500, 00 €
P- 146	FBT0001R	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESCOMESA DE REG PER 20 M3/H. INCLOENT TOTS ELS ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I SEGURETAT DEL PLEC. (QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS)	4. 500, 00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 147	FD1A002Y	U	ADAPTACIÓ DE TAPA DE POU EXISTENT AMB MARC, INCLOENT RECRESUT I ADAPTACIO DE LA BASE ANTIGA I RECTIFICACIONS DE L'INTERIOR DEL POU PER A CONNEXIONS, MILLORA DE LA BAIXADA, PATES I RECOL·LOCACIÓ A COTA NOVA DE RASANT DEL CARRER, TOTALMENT ACABAT. (CENT NORANTA-VUIT EUROS)	198,00 €
P- 148	FD1A002Z	U	RECRESCRUT DE QUALSEVOL TIPUS D'ELEMENT DE REGISTRE DE SERVEIS, ADAPTACIÓ DE TAPA DE POU EXISTENT AMB MARC, INCLOENT RECRESUT I ADAPTACIO DE LA BASE ANTIGA I RECTIFICACIONS DE L'INTERIOR DEL POU PER A CONNEXIONS, MILLORA DE LA BAIXADA, PATES I RECOL·LOCACIÓ A COTA NOVA DE RASANT DEL CARRER, TOTALMENT ACABAT. (CENT VINT EUROS)	120,00 €
P- 149	FD1AV019	U	BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL , DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 40 T SEGONS LES NORMES UNE 36-118 I UNE 41-300 I DE LLUM INTERIOR 600 MM, RECOBERTA DE PINTURA ASFALTICA (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB VINT CENTIMS)	135,20 €
P- 150	FD1BS010	U	BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I EN-124, RECOBERTA DE PINTURA ASFALTICA I COL·LOCADA AMB MORTER (VUITANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	82,18 €
P- 151	FD1BU04A	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE ESTRUCTURA DE TRAMEX 1m X 1m, EN ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE GRUIX, QUADRATS DE 38 X 38 MM AMB SUPERFICIE ANTILISCANT, INCLÓS PERFILERIA EN L INVERTIDA I CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316. (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)	135,96 €
P- 152	FD1BU04B	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE ESTRUCTURA DE TRAMEX AMB MIDES VARIABLES EN ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE GRUIX, QUADRATS DE 38 X 38 MM AMB SUPERFICIE ANTILISCANT, INCLÓS PERFILERIA EN L INVERTIDA I CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316. (CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)	166,24 €
P- 153	FD1BUKF4	U	REIXA LONGITUDINAL PER A DESBAST DE GRUIXOS DE LA CASA COUTEX O SIMILAR.INCLOU SOLDADURA I MUNTATGE. (TRES MIL CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CENTIMS)	3.148,04 €
P- 154	FD1ZV014	U	CONNEXIO ESCOMESA RESIDUALS A CLAVEGUERA DEXT 400 I DEXT 315 MM . INCLOU PART PROPORCIONAL DE JUNTS ISEGELLAT (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	146,44 €
P- 155	FD1ZV016	U	CONNEXIO ESCOMESA PLUVIALS A COL·LECTOR. INCLOU PART PROPORCIONAL DE JUNTS I SEGELLAT (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)	139,30 €
P- 156	FD57U01D	M	CUNETA FORMACIÓ RECTANGULAR TIPUS C-13. DE 30X12 CM, REVESTIDA DE FORMIGÓ AMB UN GRUIX >= 10 CM, INCLÓS EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT, REFINAT, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, INCLÓS CAPA DE 15 CM. DE FORMIGÓ HM15. (VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)	21,69 €
P- 157	FD57U01U	M	CUNETA FORMACIÓ TRAPEZOIDAL TIPUS C-40 DE 62 X 41 CM, REVESTIDA DE FORMIGÓ AMB UN GRUIX >= 10 CM, INCLÓS EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT, REFINAT, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, INCLÓS CAPA DE 20 CM. DE FORMIGÓ HM15 (CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)	59,22 €
P- 158	FD5JV010	M	POU EMBORNAL PER A AIGUES PLUVIALS DE FORMIGO PREFABRICAT O MAÓ MASSÍS, DE 70X30 CM DE SECCIÓ INTERIOR I AMB SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/20/IIA (CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	52,52 €
P- 159	FD5JV011	U	SOLERA PER EMBORNAL, AMB FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA DE 15 N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX MÍNIM I PLANTA D'1.00X0,70 M I 15 CM DE GRUIX (DEU EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	10,90 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 160	FD5JV015	U	SOLERA DE FORMIGÓ HM 20/P/IIA DE 20 CM DE GRUIX (VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	23,80 €
P- 161	FD78B385	M	TUB DE FORMIGÓ ARMAT DE 300 MM DE DIÀMETRE NOMINAL CLASSE 3, SEGONS ASTM C 76 AMB UNIÓ DE CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)	23,78 €
P- 162	FD7FC120	M	TUB DE POLIETILÈ DE 1200MM DE DIÀMETRE EXTERIOR , DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIORMENT I LLIS INTERIORMENT, ALTA DENSITAT I RIGIDESA CIRCUMFERENCIAL CLASSE 8 TIPUS ECOPAL O SIMILAR, UNIÓ AMB MANIGUET I JUNT DE GOMA I COL·LOCAT AL FONS DE RASA, SEGELLAT I CONNEXIÓ EMBORNAL POU. (DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)	228,59 €
P- 163	FD7FC315	M	TUB DE POLIETILÈ DE 315MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 271M. INTERIOR, DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIORMENT I LLIS INTERIORMENT, ALTA DENSITAT I RIGIDESA CIRCUMFERENCIAL CLASSE 8 TIPUS ECOPAL O SIMILAR, UNIÓ AMB MANIGUET I JUNT DE GOMA I COL·LOCAT AL FONS DE RASA, SEGELLAT I CONNEXIÓ EMBORNAL POU. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)	24,93 €
P- 164	FD7FC31B	M	TUB DE POLIETILÈ DE 250MM DE DIÀMETRE EXTERIOR , DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIORMENT I LLIS INTERIORMENT, ALTA DENSITAT I RIGIDESA CIRCUMFERENCIAL CLASSE 8 TIPUS ECOPAL O SIMILAR, UNIÓ AMB MANIGUET I JUNT DE GOMA I COL·LOCAT AL FONS DE RASA, SEGELLAT I CONNEXIÓ EMBORNAL POU. (DISSET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)	17,68 €
P- 165	FD7FC405	M	TUB DE POLIETILÈ DE 400MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 347.6M. INTERIOR, DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIORMENT I LLIS INTERIORMENT, ALTA DENSITAT I RIGIDESA CIRCUMFERENCIAL CLASSE 8 TIPUS ECOPAL O SIMILAR, UNIÓ AMB MANIGUET I JUNT DE GOMA I COL·LOCAT AL FONS DE RASA, SEGELLAT I CONNEXIÓ EMBORNAL POU. (TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA CENTIMS)	35,70 €
P- 166	FD7FC40B	M	TUB DE POLIETILÈ DE 500MM DE DIÀMETRE EXTERIOR , DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIORMENT I LLIS INTERIORMENT, ALTA DENSITAT I RIGIDESA CIRCUMFERENCIAL CLASSE 8 TIPUS ECOPAL O SIMILAR, UNIÓ AMB MANIGUET I JUNT DE GOMA I COL·LOCAT AL FONS DE RASA, SEGELLAT I CONNEXIÓ EMBORNAL POU. (CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	53,53 €
P- 167	FD7FC60B	M	TUB DE POLIETILÈ DE 630MM DE DIÀMETRE EXTERIOR , DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIORMENT I LLIS INTERIORMENT, ALTA DENSITAT I RIGIDESA CIRCUMFERENCIAL CLASSE 8 TIPUS ECOPAL O SIMILAR, UNIÓ AMB MANIGUET I JUNT DE GOMA I COL·LOCAT AL FONS DE RASA, SEGELLAT I CONNEXIÓ EMBORNAL POU. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CENTIMS)	55,70 €
P- 168	FD7FC80B	M	TUB DE POLIETILÈ DE 800MM DE DIÀMETRE EXTERIOR , DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIORMENT I LLIS INTERIORMENT, ALTA DENSITAT I RIGIDESA CIRCUMFERENCIAL CLASSE 8 TIPUS ECOPAL O SIMILAR, UNIÓ AMB MANIGUET I JUNT DE GOMA I COL·LOCAT AL FONS DE RASA, SEGELLAT I CONNEXIÓ EMBORNAL POU. (CENT DOTZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)	112,49 €
P- 169	FD7ZUC03	U	FORMACIÓ DE FINESTRA DE SUPERFICIE INFERIOR A 5 M2 EN ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT PER CONNEXIÓ DE CLAVEGUERA (CENT QUARANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)	140,34 €
P- 170	FDB1X009	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE POU DE REGISTRE D'ALÇADA MÀXIMA 3M. DE SECCIÓ 100CM DE DIÀMETRE, AMB PARET PER A POU CIRCULAR DE D=100 CM DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, AMB REDUCTOR PREFABRICAT DE 100/60 CM, INCLÓS PATES DE POLIPROPILE I ENTRONCAMENT AMB LA CANALITZACIÓ (DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	265,50 €
P- 171	FDB1X00A	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE POU DE REGISTRE D'ALÇADA > 3M. DE SECCIÓ 100CM DE DIÀMETRE, AMB PARET PER A POU CIRCULAR DE D=100 CM DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, AMB REDUCTOR PREFABRICAT DE 100/60 CM, INCLÓS PATES DE POLIPROPILE I ENTRONCAMENT AMB LA CANALITZACIÓ (TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS)	355,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 172	FDDZS005	U	GRAO PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ ARMAT, DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES, COL.LOCAT AMB MORTER CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	12, 57 €
P- 173	FDE60350	u	Separador d'hidrocarburs-Decantador de llots i sorres, amb by-pass integrat, model Aquatesum NSB36 o similar, fabricat en polyester reforçat amb fibra de vidre PRFV, amb capacitat de fluxe de 36l/s S'inclou transport, col·locació a ubicació definitiva, i instal·lació i connexió a xarxa. (SIS MIL SIS-CENTS QUARANTA EUROS AMB SETANTA CENTIMS)	6. 640, 70 €
P- 174	FDE60598	u	Separador d'hidrocarburs-Decantador de llots i sorres, amb by-pass integrat, model Aquatesum NSBD110 o similar, fabricat en polyester reforçat amb fibra de vidre PRFV, amb capacitat de fluxe de 110l/s i pics de fins a 1.100l/s. S'inclou transport, col·locació a ubicació definitiva, i instal·lació i connexió a xarxa. (DISSET MIL TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)	17. 383, 46 €
P- 175	FDG3CV09	UD	BANCADA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I PER A BASE D'ARMARIS PREFABRICATS AMB PORTA METÀL·LICA (VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)	27, 63 €
P- 176	FDG3U170	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANDA DE SENYALITZACIÓ DE MATERIAL PLÀSTIC PER A ENLLUMENAT (ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)	0, 24 €
P- 177	FDG3U17B	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANDA DE SENYALITZACIÓ PER A AIGUA POTABLE (ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)	0, 24 €
P- 178	FDG5EV1A	M	CANALITZACIÓ PTE, FORMADA PER 1 TUB DE D 63 MM DE POLIETILÈ CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR AMB GUIES DE PLÀSTIC, REBLIMENT AMB FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA 15 N/MM2, SEPARADORS, MANIGUETS D'UNIÓ, TAPS I COL·LOCACIÓ DE DUES BANDES DE PROTECCIÓ I AVÍS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, INCLÒS MANDRINAT DE TUBS (SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)	6, 58 €
P- 179	FDG5EV1B	M	CANALITZACIÓ PTE, FORMADA PER 1 TUB DE D 110 MM DE POLIETILÈ CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR AMB GUIES DE PLÀSTIC, REBLIMENT AMB FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA 15 N/MM2, SEPARADORS, MANIGUETS D'UNIÓ, TAPS I COL·LOCACIÓ DE DUES BANDES DE PROTECCIÓ I AVÍS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, INCLÒS MANDRINAT DE TUBS (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	8, 62 €
P- 180	FDG5EV1C	M	CANALITZACIÓ PTE, FORMADA PER 1 TUB DE D 200 MM DE POLIETILÈ CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR AMB GUIES DE PLÀSTIC, REBLIMENT AMB FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA 15 N/MM2, SEPARADORS, MANIGUETS D'UNIÓ, TAPS I COL·LOCACIÓ DE DUES BANDES DE PROTECCIÓ I AVÍS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, INCLÒS MANDRINAT DE TUBS (TRETZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)	13, 38 €
P- 181	FDG5EV1D	M	CANALITZACIÓ PTE, FORMADA PER 1 TUB DE D 125 MM DE POLIETILÈ CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR AMB GUIES DE PLÀSTIC, REBLIMENT AMB FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA 15 N/MM2, SEPARADORS, MANIGUETS D'UNIÓ, TAPS I COL·LOCACIÓ DE DUES BANDES DE PROTECCIÓ I AVÍS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, INCLÒS MANDRINAT DE TUBS (NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)	9, 61 €
P- 182	FDG5EV1E	M	CANALITZACIÓ PTE, FORMADA PER 1 TUB DE D 160 MM DE POLIETILÈ CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR AMB GUIES DE PLÀSTIC, REBLIMENT AMB FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA 15 N/MM2, SEPARADORS, MANIGUETS D'UNIÓ, TAPS I COL·LOCACIÓ DE DUES BANDES DE PROTECCIÓ I AVÍS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, INCLÒS MANDRINAT DE TUBS (ONZE EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)	11, 21 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 183	FDK254D3	U	PERICO DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 I SOLERA DE MAO CALAT SOBRE LLIT DE SORRA (QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)	42, 32 €
P- 184	FDK2A4D3	U	PERICO DE 57X57X125 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 I SOLERA DE MAO CALAT SOBRE LLIT DE SORRA (CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	59, 50 €
P- 185	FDK2A4D4	U	PERICO COMPTADOR DE 60X40X120 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20N/MM2 I SOLERA DE MAO CALAT SOBRE LLIT DE SORRA INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA (CENT SETANTA-VUIT EUROS)	178, 00 €
P- 186	FDK2U030	U	PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 45X 45 X 100 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA GRANITICA DE 10 CM DE GRUIX (NORANTA EUROS AMB SET CENTIMS)	90, 07 €
P- 187	FDK2U031	U	ARQUETA SOBRE BOCA D'HOME, D'OBRA DE FÀBRICA , INCLOU AQUESTA UNITAT LA BASE DEL POU, L'ARREBOSSAT I LLISCAT , MARC I TAPA, SEGONS PLÀNOLS DE DETALL. TOT INCLÒS COMPLETAMET ACABAT. (DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)	258, 37 €
P- 188	FDK2U104	U	PERICÓ DE REGISTRE PER BY PASS MESTRE DE 0,60 X 0,60 X 0,80 M DE MIDES ÚTILS AMB PARET DE 15 CM DE MAÓ CALAT DE 29 X 14 X 10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE SORRA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA SEGONS COMPANYIA (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	139, 65 €
P- 189	FDK2U10B	U	PERICÓ DE REGISTRE PER REG DE 0,80 X 0,80 X 0,80 M DE MIDES ÚTILS AMB PARET DE 15 CM DE MAÓ CALAT DE 29 X 14 X 10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE SORRA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA (CENT CINQUANTA-CINC EUROS)	155, 00 €
P- 190	FDK2U10X	U	PERICÓ DE DESCÀRREGA PER REG DE 0,40 X 0,40 X 0,50 M DE MIDES ÚTILS AMB PARET DE 15 CM DE MAÓ CALAT DE 29 X 14 X 10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE SORRA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA (CENT DINOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	119, 57 €
P- 191	FDK2U114	U	PERICÓ SIFÒNIC REGISTRABLE DE 0,60 X 0,60 X 100 CM DE MIDES ÚTILS AMB PARET DE 15 CM DE MAÓ CALAT DE 29 X 14 X 10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE SORRA, INCLOSA LA TAPA, MARC DE FOSA I ENTRONCAMENT AMB LA NOVA CANALITZACIÓ. (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)	185, 67 €
P- 192	FDK2U128	U	PERICÓ DE REGISTRE PER BY PASS SECTORIAL SIMPLE DE 0,50 X 0,50 X 0,50 M DE MIDES ÚTILS AMB PARET DE 15 CM DE MAÓ CALAT DE 29 X 14 X 10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE SORRA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA SEGONS COMPANYIA (CENT VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	127, 53 €
P- 193	FDK2U129	U	PERICÓ DE REGISTRE PER CREUAMENT DE CALÇADA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M DE MIDES ÚTILS AMB PARET DE 15 CM DE MAÓ CALAT DE 29 X 14 X 10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE SORRA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA SEGONS COMPANYIA (CENT VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	121, 45 €
P- 194	FDK2U1A2	U	PERICÓ DE REGISTRE PER REG DE 0,70 X 0,70 X 0,60 M DE MIDES ÚTILS AMB PARET DE 15 CM DE MAÓ CALAT DE 29 X 14 X 10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE SORRA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA (CENT NORANTA-CINC EUROS)	195, 00 €
P- 195	FDK2U1BB	U	POU DESSORRADOR DE 1,0 X 1,0 X 1,2 M DE MIDES ÚTILS AMB PARET DE 15 CM DE MAÓ CALAT DE 29 X14 X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE FORMIGÓ, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA (DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	238, 45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 196	FDK2UC40	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS, DE 100x100 CM I 80 CM DE FONDÀRIA, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCADA SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE 5 CM DE GRUIX I 120x120CM. I REBLERT LATERAL AMB TERRES DE L'EXCAVACIÓ, INCLÓS TAPA. (CENT SETZE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)	116, 32 €
P- 197	FDK2I033C	U	DESGUÀS EN PERICÓ 50 X50 cm AMB CANONADA DE POLIETILÉ PEAD DEXT 90 I PN 10 FORMAT PER UNA T DE POLIETILÉ 160/160/90, COLZE DE 90º DE POLIETILÉ DEXT 90, VÁLVULA DE COMPORTA AVK DE DN 80 PN 10 A I VALVULA ANTIRETORN, CONNECTAR AL POU DE REGISTRE. TOTALMENT INSTAL·LAT I MUNTAT. (CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS)	535, 00 €
P- 198	FDK3U06A	U	PERICO RECTANGULAR PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 100 X 100 X 300 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, (CINC-CENTS SET EUROS AMB VUIT CENTIMS)	507, 08 €
P- 199	FDKZ3155	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)	28, 54 €
P- 200	FDKZ3156	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 450X450X40 MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)	32, 61 €
P- 201	FDKZ3175	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620X620X50 MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	57, 25 €
P- 202	FE100A01	U	VERIFICACIO, POSTA EN SERVEI I CONTROL DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT I FITXA INFORMATICA (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	13, 50 €
P- 203	FFB00001	U	ANELLA PER DEGOTEIG TIPUS TEC-LINE AMB TUB DE POLIETILE DE 16 MM DE DIAMETRE NOMINAL, AMB GOTEJADORS CADA 30 CM. SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A XARXA DE REG, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I PER A COL·LOCAR SOTERRAT. INCLOU L'EXCAVACIÓ MANUAL. (DOTZE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)	12, 04 €
P- 204	FFB16455	M	SUMMINISTRE I MUNTATGE DE CANONADA PEAD DEXT 32 MM I PN 10 COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA I CONNEXIÓ A FUTURCOMPTADOR. (SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)	7, 86 €
P- 205	FFB19625	M	TUB DE POLIETILÉ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (DINOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)	19, 56 €
P- 206	FFB1A425	M	TUB DE POLIETILÉ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (VINT EUROS AMB CINC CENTIMS)	20, 05 €
P- 207	FFB1E288	M	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANDA SENYALITZADORA DE LINIA DE GAS CANALITZAT (ZERO EUROS AMB SIS CENTIMS)	0, 06 €
P- 208	FFB1E425	M	TUB DE POLIETILÉ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	33, 27 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 209	FFB1E529	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÉ DE DENSITAT ALTA PE 100, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS NORMA UNE EN 12201, SOLDAT, INCLOU PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS PEL MUNTATGE, ACCESSORIS (COLZES, T DE DERIVACIÓ) PER A CANVIS DE DIRECCIÓ EN PLANTA ELECTROSOLDADURA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (VINT-I-CINC EUROS AMB VUIT CENTIMS)	25, 08 €
P- 210	FFB1E628	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TUB CAMPANA DE FORMIGÓ ARMAT AMB JUNT ELASTIC DN300, TOTALMENT INSTAL·LAT I PROBAT. FABRICAT SEGONS NORMA ASTM C-76 M CLASE IV. (TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	39, 80 €
P- 211	FFB23455	M	TUB DE POLIETILÉ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA. INCLOU L'EXCAVACIÓ MANUAL DE RASES (DOS EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	2, 71 €
P- 212	FFB2345B	M	TUB DE POLIETILÉ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL AUTOCOMPENSABLES, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, PER A UN CABAL DE 2,3 L/H, AMB UNA SEPARACIÓ ENTRE GOTEJADORS DE 30 CM,CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA. INCLOU L'EXCAVACIÓ MANUAL DE RASES (TRES EUROS AMB NOU CENTIMS)	3, 09 €
P- 213	FFB25355	M	TUB DE POLIETILÉ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (TRES EUROS AMB DISSET CENTIMS)	3, 17 €
P- 214	FFB26355	M	TUB DE POLIETILÉ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (QUATRE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	4, 14 €
P- 215	FFB27355	M	TUB DE POLIETILÉ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	5, 33 €
P- 216	FFB28355	M	TUB DE POLIETILÉ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)	6, 32 €
P- 217	FFB28455	M	TUB DE POLIETILÉ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (SET EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	7, 90 €
P- 218	FFB29455	M	TUB DE POLIETILÉ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (ONZE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	11, 33 €
P- 219	FFB2REG1	u	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE BOCA DE REG COMPACTA, AMB RACORD BARCELONA DE 45 MM, INCLÓS CONNEXIONAT I FIXACIÓ, TOTALMENT ACABAT SEGONS COMPANYIA (CENT SEIXANTA-CINC EUROS)	165, 00 €
P- 220	FFB1A1534	U	DERIVACIO MANIPULADA DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA DE 110 MM DE DN I 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, AMB RAMAL A 90º DE 90 MM DE DN, SOLDADA I COL·LOCADA AL FONS DE LA RASA (TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)	36, 83 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 221	FFBAC078	U	COLLARÍ DE POLIETILÈ DE 160-1.1/4" (QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)	45, 58 €
P- 222	FFBC1323	U	CON DE REDUCCIÓ, MANIPULAT, DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA DE 75 MM DE DN A 63 MM DE DN DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, SOLDAT I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)	23, 96 €
P- 223	FFBC1433	U	CON DE REDUCCIÓ, MANIPULAT, DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA DE 90 MM DE DN A 75 MM DE DN DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, SOLDAT I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (VINT-I-NOU EUROS)	29, 00 €
P- 224	FFBC1543	U	CON DE REDUCCIÓ, MANIPULAT, DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA DE 110 MM DE DN A 90 MM DE DN DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, SOLDAT I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)	35, 93 €
P- 225	FG121503	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CAIXA DE SECCIONAMENT ES Q. 9/250 A LSBT, SEGONS NORMA COMPANYIA. (VUITANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)	80, 24 €
P- 226	FG121D03	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CAIXA DE DISTRIBUCIÓ URBANA (CDU), PROTEGIDA FINS A 400 A I DOBLE SORTIDA TRIFÀSICA A ABONAT, SEGONS NORMA COMAPNYIA (CENT QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)	115, 64 €
P- 227	FG12C0AB	U	CONNEXIÓ ESTANCA TIPUS TORPEDO PER CONDUCTORS DE 1.5MM2. INCLOU TOTES LES PECES NECESSÀRIES PER DEIXAR LA CONNEXIÓ ESTANCA ACABADA.. (DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	2, 75 €
P- 228	FG12C0AC	U	CONNEXIÓ ESTANCA TIPUS TORPEDO PER CONDUCTORS DE 2.5MM2. INCLOU TOTES LES PECES NECESSÀRIES PER DEIXAR LA CONNEXIÓ ESTANCA ACABADA.. (DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	2, 89 €
P- 229	FG1AF001	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE D'ARMARI PREFABRICAT DE FORMIGÓ MONOBLOC, AMB PORTA METÀL·LICA PER A CAIXA DE DISTRIBUCIÓ EN URBANITZACIONS AMB TANCAMENT TRIANGULAR. (QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)	410, 74 €
P- 230	FG1AF002	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE D'ARMARI PREFABRICAT DE FORMIGÓ , AMB PORTA METÀL·LICA PER A CAIXA DE SECCIONAMENT I CAIXA G DE PROTECCIÓ, AMB TANCAMENT TRIANGULAR (TRES-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB DINOU CENTIMS)	355, 19 €
P- 231	FG22RBAK	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 3 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)	1, 46 €
P- 232	FG22RGAK	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 6 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)	2, 24 €
P- 233	FG22RJ3K	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	3, 26 €
P- 234	FG22TP1K	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	4, 52 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 235	FG2B1112	M	SENYALITZACIÓ DE LES LÍNIES AMB PLACA DE PPC (ZERO EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)	0, 49 €
P- 236	FG2B1113	M	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANDA DE SENYALITZACIÓ (ZERO EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	0, 35 €
P- 237	FG311306	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X2,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB (ZERO EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)	0, 91 €
P- 238	FG312206	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, BIPOLAR DE SECCIÓ 2X1,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB (UN EUROS AMB TRES CENTIMS)	1, 03 €
P- 239	FG31220A	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, BIPOLAR DE SECCIÓ 1X1,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB (ZERO EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)	0, 88 €
P- 240	FG312306	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, BIPOLAR DE SECCIÓ 2X2,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB (UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)	1, 11 €
P- 241	FG313306	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB (UN EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)	1, 34 €
P- 242	FG31520B	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TRIPOLAR DE SECCIÓ 5X2,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB (UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)	1, 85 €
P- 243	FG316206	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TRIPOLAR DE SECCIÓ 6X1,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB (UN EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	1, 71 €
P- 244	FG31620B	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TRIPOLAR DE SECCIÓ 6X2,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB (DOS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)	2, 13 €
P- 245	FG317206	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TRIPOLAR DE SECCIÓ 7X1,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB (UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)	1, 82 €
P- 246	FG318206	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE SECCIÓ 8X1,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB (UN EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)	1, 95 €
P- 247	FG31820B	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE SECCIÓ 10X1,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB (DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	2, 44 €
P- 248	FG31S001	M	SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE CONDUCTOR D'ALUMINI PER A LÍNIA DE BT RV 0,6 /1 KV, SECCIÓ 3 x 1 x 240 - 1 x 150 MM2, INCLOSA PLACA, CINTES, SORRA DE PROTECCIÓ I PART PROPORCIONAL D'EMPALMES. (QUINZE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)	15, 29 €
P- 249	FG38E355	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIO A TERRA (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)	4, 66 €
P- 250	FG3ME41A	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RFV 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE 4X6 MM2 I COL·LOCAT EN TUB (TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	3, 65 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 251	FGD1441E	U	PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE DE GRUIX ESTANDARD, DE 2500 MM DE LLARGÀRIA I DE 18,3 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA (VINT-I-TRES EUROS AMB NOU CENTIMS)	23,09 €
P- 252	FGD1448E	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE DEL TERRA PER A QUADRE DE BT O CAIXA DE SECCIONAMENT, AMB UNA PIQUETA DE Ac-Cu DE 2 METRES, CABLE DE COURE NU DE 50 MM2 FINS A 5 METRES DE LONGITUD. (VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	28,27 €
P- 253	FGD2E011	U	PLACA DE CONNEXIO A TERRA DE 500 X 500 X 3 MM (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	26,35 €
P- 254	FGG11AA0	u	TRANSFORMADOR TRIFÀSIC REDUCTOR DE TENSIÓ (MT/BT) CONSTRUÏT D'ACORD AMB UNE-EN 60076 I UNE 21428, DIELECTRIC OLI D'ACORD AMB UNE 21320, DE 630 KVA DE POTÈNCIA, TENSIÓ ASSIGNADA 36 KV, TENSIÓ PRIMARI 23.1 KV, TENSIÓ DE SORTIDA DE 420 V ENTRE FASES EN BUIT O DE 242/420 V ENTRE FASES EN BUIT, FREQUÈNCIA 50 HZ, GRUP DE CONNEXIÓ DYN 11, REGULACIÓ AL PRIMARI +/- 2.5%, +/- 5%, PROTECCIÓ PRÒPIA DEL TRANSFORMADOR AMB TERMÒMETRE, PER INSTAL·LACIÓ INTERIOR O EXTERIOR, CISTERNA D'ALETES, REFRIGERACIÓ NATURAL (ONAN), COMMUTADOR DE REGULACIÓ MANIOBRABLE SENSE TENSIÓ, PASSATAPES MT DE PORCELLANA, PASSABARRES BT DE PORCELLANA, 2 TERMINALS DE TERRA, DISPOSITIU DE BUIDAT I PRESA DE MOSTRES, DISPOSITIU D'OMPLIMENT, PLACA DE CARACTERÍSTIQUES I PLACA DE SEGURETAT E INSTRUCCIONS DE SERVEI, COL·LOCAT (SIS MIL VUIT-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)	6.896,78 €
P- 255	FGH76316	u	CEL·LA DE PROTECCIÓ DEL TRANSFORMADOR AMB FUSIBLE AMB TENSIÓ ASSIGNADA DE 36 KV, DE TIPUS MODULAR, ENVOLVENT DE XAPA D'ACER GALVANITZAT, TALL I AÏLLAMENT ÍNTEGRE EN SF6, INTENSITAT NOMINAL DE 630 A/20 KA, AMB INTERRUPTOR-SECCIONADOR ROTATIU TRIPOLAR DE 3 POSICIONS (CONNECTAT, SECCIONAT, POSADA A TERRA) AMB COMANDAMENT MANUAL COMBINAT AMB FUSIBLES FREDS, CAPTADORS CAPACITIUS PER A LA DETECCIÓ DE TENSIÓ I SISTEMA D'ALARMA SONORA DE POSADA A TERRA, COL·LOCADA. (TRES MIL QUATRE-CENTS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	3.400,52 €
P- 256	FGK226A3	M	CABLE ELÈCTRIC DE TENSIÓ MITJA (MT), DE DESIGNACIÓ UNE RHZ1 18/30 KV, UNIPOLAR DE 1X240 MM2 DE SECCIÓ, AMB CONDUCTOR D'ALUMINI, AÏLLAMENT DE POLIETILÈ RETICULAT (XLPE), PANTALLA METÀL·LICA DE FILS DE COURE DE 16 MM2 DE SECCIÓ I COBERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÀSTICA (Z1), SOTERRAT (DEU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	10,55 €
P- 257	FHGAE020	U	SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ I CONNEXIONAT DE CENTRE DE COMANDAMENT PREPARAT PER A DOS CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUÏT PER ARMARI D'ACER INOXIDABLE EQUIPAT AMB COMPUTADORS DE DOBLE TARIFA, CONTROL CENTRALITZAT VIA RADIO AMB ANTENA INTEGRADA I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ, PER A UNA POTENCIA DE CONTRACTACIÓ DE FINS A 15 KW (TRES MIL SIS-CENTS DOTZE EUROS AMB SETZE CENTIMS)	3.612,16 €
P- 258	FHGAE02B	U	SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ I CONNEXIONAT DE REGULADOR DE FLUXE TRIFASIC TIPUS RFTCT0600 O SIMILAR AMB UNA TENSO DE 380V + N I POTENCIA DE 6,00KVA AMB DIMENSIONS 500 x 500 x 300 mm. (MIL CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	1.553,35 €
P- 259	FHM1E05A	U	PUNT DE LLUM CANONP6 DE GENERAL ELECTRIC O SIMILAR, FORMAT PER SUPORT CILINDRIC DE 168mm DE SECCIÓ I 6m D'ALÇADA, AMB ACABAMENT DE PEÇA DECORATIVA EN FIBRA DE VIDRE I ACOPLAMENT PER LLUMINÀRIA IBERIA/E/VT EN FOSA D'ALUMINI, BLOC ÒPTIC IP66 PROVISTA EN EL SEU INTERIOR D'EQUIP DE SAP100w. INCLOSA L'EXECUCIÓ DE LA CIMENTACIÓ, GRUAMENT, ANIVELLAMENT, INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I TRANSPORT DE TERRES SOBRIANTS A L'ABOÇADOR. (VUIT-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB DEU CENTIMS)	859,10 €
P- 260	FHR02B1B	U	PUNT DE LLUM PRIM DE 10 M D'ALÇADA AMB 4 PROJECTORS PFE-400/CBM SAP 150 W DE GENERAL ELECTRIC O SIMILAR. (MIL NOU-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	1.955,28 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 261	FHR02C3A	U	TRASLLAT DE COLUMNNA DE TUB D'ACER H>10m. FIXACIÓ AMB DAU DE FORMIGÓ I INTAL·LACIÓ A LA NOVA UBICACIÓ. INCLOU CONNEXIÓ A LA XARXA I VERIFICACIÓ AMB POSTA EN SERVEI. (SIS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)	677,21 €
P- 262	FJM1U02C	U	ESCOMESA I COMPTADOR D'AIGUA DE 30 MM, CABAL 6,3 M3/H, RAMAL DE 40 MM. EN PERICÓ DE 50 X 50 (SET-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	745,25 €
P- 263	FJM33BE4	U	VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 1", DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, DE FOSA, PREU ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (SEIXANTA-TRES EUROS AMB DEU CENTIMS)	63,10 €
P- 264	FJM35BE6	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE VENTOSA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA DE DIÀMETRE NOMINAL 50 MM, DE 12 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, DE LA CASA MINIBARAK O SIMILAR COL·LOCADA SOBRE VALVULA DE COMPORTA DN 50 .INCLOU VÁLVULA DE COMPORTA (QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRES CENTIMS)	455,03 €
P- 265	FJS2U11B	U	ASPERSON EMERGENT DE TURBINA LUBRICAT PER AIGUA, AMB ALÇÀRIA D'ELEVACIÓ DE 9,2 CM, D'UN RADI D'ACCIO ENTRE 4.5 I 10 M, DE CERCLE COMPLET O SECTORIAL, AMB TOBERA INCORPORADA, AMB VALVULA-FILTRE ANTIDRENATGE, AMB VELOCITAT DE GIR REGULABLE I MEMORIA DEL SECTOR, TOTALMENT COL·LOCAT, INCLOSA L'EXCAVACIÓ DEL POU, LES UNIONS AMB LA CANONADA, LA FIXACIÓ AMB MORTER DE CIMENT I EL REBLERT DEL FORAT FINS A LA RASANT PREVISTA (TRENTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)	30,42 €
P- 266	FJS4U11A	U	DIFUSOR EMERGENT AMB UNA ALÇÀRIA D'ELEVACIÓ DE 15 CM, D'UN ABAST ENTRE 2,0 I 5 M, AMB ROSCA FEMELLA DE 1/2", AMB VALVULA ANTIDRENATGE, EQUIPAT AMB TOBERA STANDARD, TOTALMENT COL·LOCAT, INCLOSA L'EXCAVACIÓ DEL POU, LES UNIONS AMB LA CANONADA, LA FIXACIÓ AMB MORTER DE CIMENT I EL REBLERT DEL FORAT FINS A LA RASANT PREVISTA (VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)	23,67 €
P- 267	FJSAUC2A	U	PROGRAMADOR ELECTRONIC TIPUS ICC-800M. O SIMILAR, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, AMB TEMPS DE PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 12 H PER ESTACIÓ EN PASSOS D'1 MIN., AMB 8 ESTACIONS, AMPLIABLE PER MODULS FINS A 48 ESTACIONS. AMB POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, AMB TRANSFORMADOR INTERIOR 230/26.5 V 50 HZ, AMB BATERIA RECARGABLE DE SALVAGUARDA DEL PROGRAMA, AMB CIRCUIT D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL EXTERIOR, TOTALMENT COL·LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, TANT DEL CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST PROGRAMADOR (NOU-CENTS TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)	930,66 €
P- 268	FJSAUC2B	U	MODUL D'AMPLIACIÓ DE PROGRAMADOR EN 8 ESTACIONS. TIPUS ICM-800. O SIMILAR (CENT SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)	172,69 €
P- 269	FJSBCI0B	U	BY-PASS SECTORIAL SIMPLE AMB ELECTROVÁLVULA DE 1 PULSADA EN PERICÓ DE 50 X 50 CM, INCLOS FILTRE DE MALLA 300 MICRESI REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0,5 atm. AMB MANOMETRE (TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)	327,91 €
P- 270	FJSBCI0C	U	BY-PASS SECTORIAL AMB ELECTROVÁLVULA DE 1 1/2 PULSADA EN PERICÓ DE 60 X 60 CM, INCLOS FILTRE DE MALLA 300 MICRESI REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0,5 atm. AMB MANOMETRE (TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	392,57 €
P- 271	FJSBCI0Y	U	BY-PASS SECTORIAL SIMPLE AMB ELECTROVÁLVULA DE 1 1/2 PULSADES, EN PERICÓ DE 60 X 60 CM, (DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)	282,69 €
P- 272	FJSBCI1Z	U	BY-PASS METRE AMB ELECTROVÁLVULA DE 2" COL·LOCAT EN PERICÓ (TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	314,33 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 273	FJSBCI48	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE VÁLVULA DE DESGUÀS MANUAL EN PERICÓ DE 40 X 40 CM I CONNEXIÓ A XARXA DE PLUVIALS (NORANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)	93, 78 €
P- 274	FJSZU002	U	CONNEXIÓ DE XARXA DE REG A XARXA EXISTENT (DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)	244, 86 €
P- 275	FJSZU003	U	ARMARI PER PROGRAMADOR DE POLIÈSTER DE 850X465X320 MM. AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT, JUNTES D'ESTANQUEITAT I TANCA AMB CLAU 405, COLLAT SOBRE SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA (SIS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	649, 18 €
P- 276	FJSZU004	U	CONNEXIÓ ELÈCTRICA ENTRE PROGRAMADOR I ESCOMESA, PER A UNA POTÈNCIA DE 100W A 220V AMB ICPM DE PROTECCIÓ DE 5A INSTAL·LAT SEGONS DISPOSICIONS DE LA UNITAT OPERATIVA D'ENLLENAT PÚBLIC, XARXA DE CABLE DE COURE 2X6 MM2 VFV100 ENTUBAT (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	138, 45 €
P- 277	FM2IN629	U	HIDRANT SOTERRAT AMB PERICÓ DE REGISTRE, AMB DUES SORTIDES DE 70 MM DE D I DE 4" DE D DE CONNEXIÓ A LA CANONADA, MUNTAT A L'EXTERIOR, SEGONS PRESCRIPCIONS DE L'AJUNTAMENT I/O DELS BOMBERS ENCARREGATS DEL SERVEI D'EXTINCIÓ DEL MUNICIPI. ADAPTAT A LA NORMATIVA VIGENT. INCLOU EL PERICO DEGUDAMENT ARREBOSSAT I LLISCAT, LA BASE DE FORMIGO I DAU SUPORT DE FORMIGO, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DE 145KG AMB L'ANAGRAMA DE L'AJUNTAMENT, LA INSCRIPCIO DEL SERVEI, I EL COLOR SEGONS DETERMINACIONS DE L'AUTORITAT COMPATENT, CONNEXIONAT DEGUDAMENT PER DONAR EL CABAL QUE MARCA LA NORMATIVA VIGENT. TOTALMENT COL·LOCAT I CONNEXIONAT A LA XARXA GENERAL, PREPERAT PER AL SEU FUNCIONAMENT. (CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VINT CENTIMS)	595, 20 €
P- 278	FN11160	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DN 150 I PN 16, MARCA BELGICAST O SIMILAR (DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)	244, 83 €
P- 279	FN116160	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE VÁLVULA DE COMPORTA DN 150 I PN 16, MARCA BELGICAST TIPUS F4 O SIMILAR, AMB TANCAMENT ELÀSTIC (DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	275, 75 €
P- 280	FN318324	U	VÁLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1"1/2, DE 10 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)	50, 56 €
P- 281	FN319324	U	VÁLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 2", DE 10 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)	74, 21 €
P- 282	FN31A324	U	VÁLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 2"1/2, DE 10 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (CENT CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)	150, 36 €
P- 283	FN31B324	U	VÁLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3", DE 10 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	224, 62 €
P- 284	FQ10U090	U	BANC NEOROMANTIC DE FUSTA D'IROKO TRACTADA AMB OLI I COLLADA ALS SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 55 CM DE LLARGARIA, AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20 (DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)	248, 70 €
P- 285	FQ10U091	U	BANC NEOROMANTIC DE FUSTA D'IROKO TRACTADA AMB OLI I COLLADA ALS SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 175 CM DE LLARGARIA, AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20 (DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	299, 73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 286	FQ10U092	U	BANC NEOROMANTIC DE FUSTA D'IROKO TRACTADA AMB OLI I COLLADA ALS SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 300 CM DE LLARGARIA, AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20 (CINC-CENTS NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	509, 55 €
P- 287	FQ21U011	U	PAPERERA TRABUCABLE DE 45 CM. DE DIÀMETRE, DE XAPA PERFORADA D'1 MM DE GRUIX AMB ESCUT TRONQUELAT PER LES DUES CARES, ANCORADA AMB DOS DAUS DE FORMIGÓ DE 30 X 30 X30 CM. ESPECIFICACIONS EN ELS PLÀNOLS DE PROJECTE. (VUITANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	86, 14 €
P- 288	FQ21U01B	U	EXPENDIDOR BOSSES RESIDUS CANINS.TIPUS KIOSKAN O SIMILAR. INCLOU INSTALACIÓ (QUATRE-CENTS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)	400, 74 €
P- 289	FQ31C110	U	FONT PER A EXTERIORS D'ACER, AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA DE PARTÍCULES METÀL·LIQUES, DE SECCIÓ QUADRADA, DE 16X16 CM I 100 CM D'ALÇÀRIA DE MIDES APROXIMADES, AMB AIXETA TEMPORITZADA I REIXA DE DESGUÀS DAVANTERA, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ (SIS-CENTS QUINZE EUROS)	615, 00 €
P- 290	FQ42U020	U	PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL·LOCADA AMB MORTER 1:4 (SETANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	79, 33 €
P- 291	FQ42U030	U	PILONA BARCELONA EXTRAIBLE DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT, SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, PANY DE BLOQUEIG DE LA PILONA EXTRAIBLE, TAPETA I BASE FIXA ENCASTADA AMB MORTER 1:4 (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)	139, 58 €
P- 292	FQ4250AB	U	SUBMINISTRE E INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL TIPUS AFRYKOS DE HAGS O SIMILAR, DAUS D'ANCORATGE DE FORMIGÓ DE 40X40X40 CM (TRETZE MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	13.367, 25 €
P- 293	FQZZUM8A	U	APARCAMENT DE BICICLETA D'ACER GALVANITZAT DE 75 CM DE LLARGARIA I 75 CM D'ALÇÀRIA, DE TUB RODO DE 50 MM DE DIAMETRE, MODEL TIPUS U INVERTIDA, COL·LOCAT ANCORAT AMB MORTER I AMB ANELLA TAPAJUNTS (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)	68, 24 €
P- 294	FR115021	M2	ESBROSSADA DEL TERRENY AMB ESBROSSADORA DE CAPÇAL DE SERRA, PER A UNA ALÇÀRIA DE BROSSA DE 40 A 70 CM, I UN PENDENT INFERIOR AL 25 % (ZERO EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)	0, 36 €
P- 295	FR262451	M2	FRESATGE DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE 0,2 M, AMB MITJANS MECÀNICS, AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 14,7 A 25,0 KW I EQUIP DE FRESATGE D'UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 0,6 A 1,19 M AMB CORRÓ COMPACTADOR, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 25 % (ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	0, 26 €
P- 296	FR2B110A	M2	ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY PER A OBTENIR EL PERFIL D'ACABAT, AMB MITJANS MANUAUS, PER A UN PENDENT SUPERIOR AL 25 % (UN EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)	1, 91 €
P- 297	FR2G8B31	U	EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1X1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 % (ONZE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	11, 14 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 298	FR3P1113	M3	APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, A GRANEL, AMB MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR (TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)	38,34 €
P- 299	FR3PU000	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE MULCHING ROLDÓ COMPOSTAT. (TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)	33,86 €
P- 300	FR434582	U	SUBMINISTRAMENT CUPRESSUS SEMPERVIRENS (XIPRER) DE 125 A 150 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA METÀL·LICA (DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)	2,61 €
P- 301	FR43549R	U	SUBMINISTRAMENT JUNIPERUS COMMUNIS DE 40/60CM. D'ALÇADA EN CONTENIDOR (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)	4,64 €
P- 302	FR45457H	U	SUBMINISTRAMENT QUERCUS PYRENAICA DE 20-25CM. DE CIRCUNFERÈNCIA, AMB PA DE TERRA PROTEGIT AMB MALLA METÀL·LICA I GUIX (CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	186,90 €
P- 303	FR459075	U	SUBMINISTRAMENT ALZINA (QUERCUS ILEX) DE 20 A 25 CM DE CIRCUNFERÈNCIA, AMB PA DE TERRA PROTEGIT AMB MALLA METÀL·LICA I GUIX (CENT TRENTA EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	130,44 €
P- 304	FR45907G	U	SUBMINISTRAMENT QUERCUS PUBESCENS (HUMILIS) DE 20 A 25 CM DE CIRCUNFERÈNCIA, AMB PA DE TERRA PROTEGIT AMB MALLA METÀL·LICA I GUIX (CENT NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	191,65 €
P- 305	FR47017I	U	SUBMINISTRAMENT ACER CAMPESTRE DE 20 A 25 CM DE PERIMETRE, AMB L'ARREL NUA (NORANTA EUROS AMB DEU CENTIMS)	90,10 €
P- 306	FR47050F	U	SUBMINISTRAMENT DE CORYLUS AVELLANA (AVELLANER) H=200-250CM. D'ALÇADA, EN CONTENIDOR. (QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)	46,29 €
P- 307	FR47092A	U	SUBMINISTRAMENT ACER PSEUDOPLATANUS (PLATAN FALS) DE 20 A 25 CM DE PERIMETRE, AMB L'ARREL NUA (CENT QUINZE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)	115,70 €
P- 308	FR47212B	U	SUBMINISTRAMENT BETULA PENDULA FASTIGIATA (BEDOLL) DE 25 A 30 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METÀL·LICA (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB DEU CENTIMS)	162,10 €
P- 309	FR4721XB	U	SUBMINISTRAMENT ACER OPALUS DE 18 A 20 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METÀL·LICA (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB DEU CENTIMS)	162,10 €
P- 310	FR47270A	U	SUBMINISTRAMENT CERCIS SILIQUASTRUM (ARBRE DE L'AMOR) DE 16 A 18 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METÀL·LICA (CENT QUARANTA EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)	140,31 €
P- 311	FR47319X	U	SUBMINISTRAMENT DE ZIZIPHUS JUJUVA (GINGOL) DE 80 A 100 CM ALÇADA EN CONTENIDOR (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	18,33 €
P- 312	FR47382E	U	SUBMINISTRAMENT FRAXINUS EXCELSIOR (FREIXE DE FULLA GRAN) DE 20 A 25 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METÀL·LICA (SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	65,57 €
P- 313	FR47419K	U	SUBMINISTRAMENT JUGLANS REGIA (NOGUERA) DE 25 A 30 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METÀL·LICA (VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	85,84 €
P- 314	FR476226	U	SUBMINISTRAMENT PLATANUS X HISPANICA DE 20 A 25 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METÀL·LICA (SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	61,57 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 315	FR4A025J	U	SUBMINISTRAMENT ARBUTUS UNEDO (ARBRE) , DE 175-200CM D'ALÇADA EN CONTENIDOR. (SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)	72,72 €
P- 316	FR4A0805	U	SUBMINISTRAMENT BOIX (BUXUS SEMPERVIRENS) D'ALÇÀRIA 0.4 M, EN CONTENIDOR 3lrs (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	4,62 €
P- 317	FR4A097L	U	SUBMINISTRAMENT CRATAEGUS MONOGYNA DE 80/100CM. ALÇADA EN CONTENIDOR DE 10 LITRES (ONZE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	11,50 €
P- 318	FR4A332S	U	SUBMINISTRAMENT CYTISSUS EN CONTENIDOR C-3L (DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	2,53 €
P- 319	FR4A624Q	U	SUBMINISTRAMENT ILEX AQUIFOLIUM DE 100/120 CM ALÇADA. EN CONTENIDOR (VINT-I-NOU EUROS AMB NOU CENTIMS)	29,09 €
P- 320	FR4A6690	U	SUBMINISTRAMENT PISTACIA LENTISCUS (LLENTISCLE) EN CONTENIDOR DE 3 LITRES (TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)	3,79 €
P- 321	FR4D027P	U	SUBMINISTRAMENT BERBERIS EN CONTENIDOR DE 3 LITRES (QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)	4,22 €
P- 322	FR4D151Y	U	SUBMINISTRAMENT CORNUS SANGUINEA EN CONTENIDOR 3 LITRES (TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	3,35 €
P- 323	FR4D255M	U	SUBMINISTRAMENT PRUNUS SPINOSA (ARBUST) D'ALÇÀRIA 0.6 M, EN CONTENIDOR C-3L (TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)	3,92 €
P- 324	FR4U2330	KG	SUBMINISTRAMENT DE BARREJA DE FESTUCA ARUNDINÀCIA (FESTUCA ELATIOR), FESTUCA ROGENCA (FESTUCA RUBRA) I FESTUCA OVINA (FESTUCA OVINA), DE QUALITAT ALTA (QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)	4,60 €
P- 325	FR57U020	U	EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBUST EN MAL ESTAT SENSE APROFITAMENT, INCLOSA LA RECOLLIDA DE BRANQUES, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÀNON D'ABOCAMENT (UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	1,89 €
P- 326	FR57U04B	U	EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBRE PETIT H<=2.5M. o PERÍMETRE TRONC<35CM. SENSE APROFITAMENT, INCLOSA EXTRACCIÓ D'ARRELS, LA RECOLLIDA DE BRANQUES, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÀNON D'ABOCAMENT (VINT-I-SET EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	27,18 €
P- 327	FR57U04C	U	EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBRE PETIT H>=2.5M. o PERÍMETRE TRONC<35CM. SENSE APROFITAMENT, INCLOSA EXTRACCIÓ D'ARRELS, LA RECOLLIDA DE BRANQUES, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÀNON D'ABOCAMENT (QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	42,89 €
P- 328	FR57U04D	U	EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBRE MITJÀ AMB PERÍMETRE TRONC 35-80CM. SENSE APROFITAMENT, INCLOSA EXTRACCIÓ D'ARRELS, LA RECOLLIDA DE BRANQUES, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÀNON D'ABOCAMENT (SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	75,28 €
P- 329	FR57U04E	U	EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBRE GRAN PERÍMETRE TRONC 80-150CM. SENSE APROFITAMENT, INCLOSA EXTRACCIÓ D'ARRELS, LA RECOLLIDA DE BRANQUES, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÀNON D'ABOCAMENT (DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB DINOU CENTIMS)	277,19 €
P- 330	FR57U04F	U	EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBRE GRAN PERÍMETRE TRONC >150CM. SENSE APROFITAMENT, INCLOSA EXTRACCIÓ D'ARRELS, LA RECOLLIDA DE BRANQUES, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÀNON D'ABOCAMENT (CINC-CENTS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)	500,30 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 331	FR632J7T	U	PLANTACIÓ D'ARBRE 16 A 25 CM DE CIRCUMFERÈNCIA , AMB GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T. (VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)	29, 83 €
P- 332	FR632J7U	U	PLANTACIÓ D'ARBRE 25 A 30 CM DE CIRCUMFERÈNCIA , AMB GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)	34, 70 €
P- 333	FR66141W	U	PLANTACIÓ D'ARBUST D'ALÇÀRIA ENTRE 100-200 CM, AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %NCLOU OBERTURA DE SOT DE 0,8X0,8 M I RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR AUTORIZTAT (CATORZE EUROS AMB ONZE CENTIMS)	14, 11 €
P- 334	FR66U005	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 3 A 5 LITRES, INCLOU OBERTURA DE SOT DE 0,40X0,40 M I RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR AUTORIZTAT (DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)	2, 72 €
P- 335	FR66U010	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR ENTRE 10 I 12 LITRES, INCLOU OBERTURA DE SOT DE 0,40X0,40 M I RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR AUTORIZTAT (TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)	3, 43 €
P- 336	FR6C0007	UT	SISTEMA D'ASPRATGE FORMAT PER DOS PALS TORNEJATS AMB PUNTA DE FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, ENTERRATS 1 M, AMB DOS LLIGAMS DE 2,5 CM D'AMPLADA DE GOMA NO ABRASIVA, INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, COL·LOCACIÓ I MUNTATGE EN EL MOMENT DE LA PLANTACIÓ DE L'ARBRE. TOT COMPLETAMENT ACABAT. (DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	18, 50 €
P- 337	FR716011	M2	SEMBRA DE BARREJA DE PLANTES HERBÀCIES, AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 % (UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	1, 84 €
P- 338	FR93UA80	M	TANCA DE FUSTA TRACTADA AL AUTOCLAU MODEL ANGLES DE 0,80 M D'ALÇÀRIA, TRAVERSERS HORIZONTALS I TAULONS VERTICALS. FIXATS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, FIXADA AMB MUNTANTS DE FUSTA ENCASTATS EN DAU DE FORMIGÓ CADA 2 M. (CENT TRES EUROS AMB DISSET CENTIMS)	103, 17 €
P- 339	FR93UA8B	M	TAULA PICNIC 2.5X1m. AMB DOS BANCS . FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU NIVELL IV. INCLOU SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ AMB SOLERA FORMIGÓ AMB MALLA ELECTROSOLDADA INCLOSA. (SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)	746, 92 €
P- 340	FRF1114A	U	REG MANUAL PER A ARBRES, AMB CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3, I UNA DOTACIÓ DE 50 L PER ESCOSSELL. (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	0, 52 €
P- 341	FRF11543	M2	REG MANUAL PER A ARBUSTS, AMB CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3, I UNA DOTACIÓ DE 10 L/M2 (ZERO EUROS AMB DINOU CENTIMS)	0, 19 €
P- 342	G214U011	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES I EDIFICACIONS EXISTENTS, MESURAT EN VOLUM APARENT, INCLOSA LA COBERTA, SOLERA I MASSÍS, CÀRREGA I TRANSPORT DE SOBRRANTS A L'ABOCADOR AMB CAMIÓ DE 20 TNI I CANON D'ABOCAMENT. (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)	14, 82 €
P- 343	G219U20A	M2	FRESAT DE FINS A 15 CM DE GRUIX DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES, INCLÒS CÀRREGA MECÀNICA O MANUAL I TRANSPORT DELS MATERIALS RESULTANTS A LA CENTRAL PER A RECICLAT DE LA MESCLA, INCLOSA LA NETEJA DE LA SUPERFÍCIE (DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	2, 50 €
P- 344	G221U010	M3	EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL, INCLOSA CÀRREGA, TRANSPORT A L'ABOCADOR, APLEC O LLOC D'ÚS I MANTENIMENT FINS LA SEVA UTILITZACIÓ, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)	2, 30 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 345	G228U022	M3	REBLIMENT AL DARRERA D'ALÇATS DE MURS I ESTREPS DE FORMIGÓ, AMB MATERIAL PROCEDENT DE PRESTEC, ESTESA I COMPACTACIÓ SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNQUES, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC (SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)	7, 34 €
P- 346	G321U011	M2	CAPA DE NETEJA I ANIVELLACIÓ DE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ. (VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)	8, 39 €
P- 347	G4DEU01B	M3	SUBMINISTRAMENT,MUNTATGE I DESMUNTATGE DE CINDRI, INCLOSA LA PREPARACIÓ DE LA BASE. (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)	12, 56 €
P- 348	G9H1U51A	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 16 SURF B60/70, AMB GRANULAT GRANÍTIC, INCLÒS FILLER, ESTESA I COMPACTADA, SENSE INCLOURE BETUM (TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	34, 50 €
P- 349	G9H1U62A	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 22 BASE B60/70, AMB GRANULAT GRANÍTIC, INCLÒS FILLER, ESTESA I COMPACTADA, SENSE INCLOURE BETUM (TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)	31, 69 €
P- 350	G9HA0010	T	BETUM ASFÀLTIC TIPUS B-60/70, PER A MESCLES BITUMINOSES (TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)	378, 74 €
P- 351	GFZAU012	U	FORMACIÓ DE MASSISSAT AMB FORMIGÓ ARMAT HA-25/P/20/Ila PER ANCORATGE DE COLZE DE LA CANONADA DN 250, INCLOENT SOBREEXCAVACIÓ EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY, CÀRREGA DELS PRODUCTES SOBRRANTS DE L'EXCAVACIÓ SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT, ARMADURA SEGONS DESCRIPCIÓ DE PLÀNOLS, ENCOFRAT I DESENCOFRAT (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	165, 25 €
P- 352	GG110020	u	Caixa general de protecció CGP-11 de 400 A amb aïllament de políester reforçat IP-437, amb bases portafusibles tipus H mida 1 de 6x250 A, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 240 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)	323, 68 €
P- 353	HB2B8316	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE FITA DE POLIETILÈ FLEXIBLE DE DIÀMETRE 20 CM I UNA ALTURA DE 75CM, INCLOU ENDERROC DE PAVIMENT, TRANSPORT DE RUNA I REPOSICIÓ. TOTALMENT INSTAL·LAT (SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	66, 26 €
P- 354	I0000001	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'IMPREVISTOS (VINT-I-SIS MIL EUROS)	26.000, 00 €
P- 355	L1000200V	ML	Construcció de secció tipus 00-02-00 en vorera, formada per: Excavació de rasa de 77 cm de fons per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànion d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2 conductes de 63 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de sorra fina. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrillat de conductes emès per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (DINOU EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	19, 12 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 356	L1000400V	ML	Construcció de secció tipus 00-04-00 en vorera, formada per: Excavació de rasa de 77 cm de fons per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 4 conductes de 63 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de sorra fina. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	25, 44 €
P- 357	L1020000V	ML	Construcció de secció tipus 02-00-00 en vorera, formada per: Excavació de rasa de 87 cm de fons per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2 conductes de 125 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de formigó H-175. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	22, 53 €
P- 358	L102000AV	ML	Construcció de secció tipus 02-00-00 en vorera, formada per: Excavació de rasa de 87 cm de fons per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2 conductes de 110 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de formigó H-175. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	22, 33 €
P- 359	L102000BV	ML	Construcció en vorera, formada per: Excavació de rasa de 100 cm de fons per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 4 conductes de 110 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de formigó H-175. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	29, 57 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 360	L102020AV	ML	Construcció de secció tipus 02-02-00 en vorera, formada per: Excavació de rasa de 99 cm de fons per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2 conductes de 63 mm de diàmetre exterior, protegit amb dau de formigó H-175, i 3 conductes de 40 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de sorra fina. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)	28, 66 €
P- 361	LP001510	UT	Instal·lació d'obturador estanc per a tub de 125 mm (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)	8, 67 €
P- 362	LP001512	UT	Instal·lació d'obturador estanc per a conducte de 63 mm (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)	8, 67 €
P- 363	LP001600	UT	Subministre i instal·lació o construcció en el seu cas, de pericó de 40x40x55 cm de dimensions interiors, prefabricats de formigó, homologats amb solera de formigó de 10 cm de gruix, inclòs marc i tapa de fundició dúctil, excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat, totalment acabat. (CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)	174, 39 €
P- 364	LP00165A	UT	Subministre i instal·lació d'arqueta tipus 'MD'de 70x140x100 cm de dimensions interiors, de formigó prefabricat, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, inclòs marc i tapes de fundició dúctil, excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat, perfil·leria i altres segons plànols, totalment acabat. (VUIT-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	858, 25 €
P- 365	LP00165B	UT	Subministre i instal·lació d'arqueta tipus 'MD'de 120x140x100 cm de dimensions interiors, de formigó prefabricat, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, inclòs marc i tapes de fundició dúctil, excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat, perfil·leria i altres segons plànols, totalment acabat. (MIL CENT SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)	1.172, 86 €
P- 366	LP001660	UT	Formació de pericó amb pedestal per armaris de distribució de telecomunicacions de 28x59,6x92 cm, construït in situ amb formigó h-150 amb plantilla segons detall de plànols; inclou excavació, encofrat, formigonat, col·locació de tubs i marc per pedestal format per angulars, de dimensions 17,6x49,6x4,0 i cargols soldats, segons detall de plànols, totalment acabat. (DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)	249, 97 €
P- 367	S2CCG01A	U	CATA PER A LA LOCALITZACIO DE SERVEIS AMB MEDIS MECANICS I MANUALS (CENT SEIXANTA EUROS)	160, 00 €
P- 368	SE3V000A	U	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PELS TREBALLS DE SOTERRAMENT I DESVIAMENT DE LA LÍNIA AERIA DE TELEFONIA EXISTENT AL SECTOR SUD-1 (CINC MIL QUATRE-CENTS EUROS)	5.400, 00 €
P- 369	SFFBSA30	M	SUBMINISTRAMENT DE TUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA, DE 300 MM DE DIAMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL, SEGONS UNE 53-131, APTÉ PER A US ALIMENTARI, PER A SOLDAR (QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)	45, 77 €
P- 370	SFNZ010A	U	CONNEXIO A XARXA EXISTENT AFECTADA EN PARCEL·LA PRIVATIVA DES DEL FINAL DEL SECTOR DE PROJECTE. INCLOU TOTA LA CANALITZACIÓ (TANT OBRA CIVIL COM MECÀNICA), ELS TREBALLS VARIS D'ENCREUAMENT D'INFRASTRUCTURES POSSIBLES, ELS PERMISOS, ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A DEIXAR LA XARXA CONNECTADA I TOT ALLO NECESSARI PER TENIR LA XARXA EN FUNCIONAMENT. (QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	485, 65 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

P- 371	SRF1D160	U	SUMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PORTABRIDES MANIPULAT DE PEAD DEXT 160 ,PN 10 AMB BRIDA BOJA AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL CROMAT I ZINCAT INCLÒS PART PROPORCIONAL DE JUNTS I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. TOTALMENT INSTAL·LAT (CENT SETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)	116, 54 €
--------	----------	---	--	-----------

Sant Cugat del Vallés, Juny de 2012

ALFA TECNOLOGIES

Joan Alba Navarro - ECCP
Col·legiat nº 8.005

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	EG0001SA	PA	PARTIDA PER LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS I MESURES DE PROTECCIÓ PREVISTES AL PROJECTE DE SEGURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST DETALLAT AL MATEIX PROJECTE DE SEGURETAT	44.587,91 €
			Sense descomposició	44.587,91 €
P- 2	EG1AU055	U	QUADRE DE BT UNESA O SIMILAR, AMB QUATRE SORTIDES AMB FUSIBLES, SORTIDES TRIFÀSIQUES AMB FUSIBLES EN BASES BTVC	1.598,00 €
			Sense descomposició	1.598,00 €
P- 3	EG1AU065	U	JOC DE PONTS DE CABLES DE BT, DE SECCIÓ I MATERIAL 1 X 240 Al (Etile-Propilè) SENSE ARMADURA, ACCESSORIS PER A LA S EVA CONNEXIÓ FORMATS PER UN GRUP DE CABLES 4 xFase + 2 xneutre DE 3,0 m DE LONGITUD.	566,00 €
			Sense descomposició	566,00 €
P- 4	EGD1223E	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE DEL TERRA EXTERIOR PROTECCIÓ TRANSFORMADOR AMB ANELLA RECTANGULAR AMB CABLE DE COURE NU DE 14 MM DE DIÀMETRE, 4 PIQUES DE LONGITUD 2 METRES I DIMENSIONS DEL RECTANGLE 5,0 X 2,5 M.	650,00 €
			Sense descomposició	650,00 €
P- 5	EGD1224E	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE DEL TERRA EXTERIOR DE SERVEI O NEUTRE DEL TRANSFORMADOR AMB PIQUETES ALINEADES AMB CABLE DE COURE NU DE 14 MM DE DIÀMETRE, 2 PIQUETES DE LONGITUD 2 METRES I DISTANCIA ENTRE PIQUETES DE 3 METRES.	325,00 €
			Sense descomposició	325,00 €
P- 6	EGH33646	U	Cel.la de línia (entrada/sortida), amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envoltent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 2 posicions (connectat, seccionat) per aïllar les parts esquerra i dreta del mòdul, amb comandament motoritzat, captadors capacítius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, col·locada	3.713,63 €
	BGH33626		Cel.la de línia (entrada/sortida), amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envoltent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 2 posicions (connectat, seccionat) per aïllar les parts esquerra i dreta del mòdul, amb comandament motoritzat, captadors capacítius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra	3.675,56000 €
			Altres conceptes	38,07 €
P- 7	EGJ14011	U	SUBMINISTRE ,TRANSPORT I MUNTATGE DE EDIFICI PREFABRICAT CONSTITUIT PER UNA ENVOLVENT, ESTRUCTURA MONOBLOC, DE FORMIGÓ ARMAT, TIPUS PFU-4, DE DIMENSIONS 4480 X 2380 X3045 MM	6.928,20 €
	BGJ14011		EDIFICI DE TRANSFORMACIÓ ORMAZABAL PFU-4 O SIMILAR.	5.918,00000 €
			Altres conceptes	1.010,20 €
P- 8	EGJZ1022	U	PROTECCIÓ METÀL·LICA PER A DEFENSA DEL TRANSFORMADOR.	233,00 €
			Sense descomposició	233,00 €
P- 9	EGJZ1032	U	EQUIP DE SEGURETAT I MANIOBRE COMPOSAT PER UNA BANQUETA AILLANT, GUANTS D'AMIANT, EXTINTOR D'EFICÀCIA 89 B, PALANCA D'ACCIONAMENT I ARMARI DE PRIMES AUXILIS.	480,00 €
			Sense descomposició	480,00 €
P- 10	EGJZPL01	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A PROJECTE I LEGALITZACIÓ DE LÍNIA DE MT	978,00 €
			Sense descomposició	978,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 11	EGJZPL02	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A PROJECTE I LEGALITZACIÓ CENTRE DE TRANSFORMACIÓ	1.325,00 €
			Sense descomposició	1.325,00 €
P- 12	EGJZPL03	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A PROJECTE I LEGALITZACIÓ DE LÍNIA DE BT	811,00 €
			Sense descomposició	811,00 €
P- 13	EGK22665	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CONJUNT DE TERMINACIÓ ENXUFABLE RECOLZADA EN CELDA DE PROTECCIÓ, PER A CABLE DE AL 18/30 KV 240 MM2	148,73 €
			Sense descomposició	148,73 €
P- 14	EGK226B1	M	SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE CONDUCTOR D'ALUMINI SIMPLE 1C BT 0,6/1 KV ,SECCIÓ 3 X 1 X 240 MM2 + 1 X 150 MM2 Al, INCLOSA PLACA, CINTES, SORRA DE PROTECCIÓ I PART PROPORCIONAL D'EMPALMES.	15,29 €
			Sense descomposició	15,29 €
P- 15	EGK226B3	M	SUBMINISTRAMENT I ESTESA PER TUBULAR DE CONDUCTOR D'ALUMINI SIMPLE 1C BT,SECCIÓ 3 X 1 X 240 MM2 + 1 X 140 MM2 , INCLOSA PLACA, CINTES, SORRA DE PROTECCIÓ I PART PROPORCIONAL D'EMPALMES.	15,29 €
			Sense descomposició	15,29 €
P- 16	EGK226B7	U	CONNEXIÓ CABLEJAT AL DE QUATRE CONDUCTORS AILLANTS SEC 3 X 1X240 + 1 X 150 MM2 AL.	28,02 €
			Sense descomposició	28,02 €
P- 17	EGK226B8	U	CONNEXIÓ CABLEJAT SUPERIOR 3,5 X 25 MM2 S-TERMINAL	18,74 €
			Sense descomposició	18,74 €
P- 18	F213513A	M3	ENDERROC DE MUR DE CONTENCIÓ DE PEDRA NATURAL, AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO	30,76 €
			Altres conceptes	30,76 €
P- 19	F213U34C	M3	CONNEXIÓ DE MARC NOU AL MARC EXISTENT O A CANONADA DE DIMENSIONS EQUIVALENTS. INCLOU ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGÓ ARMAT, AMB MITJANS MECÀNICS O MANUALS, INCLÒS TALL D'ARMADURES,CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ, I TRASLLAT A L'ABOCADOR.	485,06 €
	B0608320		FORMIGÓ HA-25. DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM	83,54400 €
			Altres conceptes	401,52 €
P- 20	F214005P	M3	ENDERROC D'OBRES DE FABRICA DE MAO MASSIS,DE BLOCS DE FORMIGÓ O DE PAREDAT, EN OBERTURES, AMB MARTELL PICADOR MANUAL I CARREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR	52,65 €
			Altres conceptes	52,65 €
P- 21	F214V01A	M3	ENDERROC D'OBRES DE FORMIGÓ EN MASSA DE QUALESEVOL TIPUS, AMB MARTELL PICADOR MANUAL, APLEC DE LA RUNES AL LLOC DE CARREGA,I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO	63,74 €
			Altres conceptes	63,74 €
P- 22	F214V01B	M3	ENDERROC D'OBRES DE FORMIGÓ ARMAT DE QUALESEVOL TIPUS, AMB MARTELL PICADOR MANUAL, TALL DE LES BARRES,I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIOA	109,92 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	109,92 €
P- 23	F214V01C	M3	ENDERROC DE PECES TANQUES PREFABRICADES DE FORMIGÓ TIPUS NEW JERSEY AMB MARTELL PICADOR MANUAL, APLEC DE LA RUNES AL LLOC DE CÀRREGA,I CÀRREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO	44,38 €
			Altres conceptes	44,38 €
P- 24	F219UC0A	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ	2,38 €
			Altres conceptes	2,38 €
P- 25	F21B3015	M2	DESMUNTATGE DE REIXA METÀLLICA DE 2M D'ALÇADA AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR	6,02 €
			Altres conceptes	6,02 €
P- 26	F21BU052	M	DESMUNTATGE I MUNTATGE DE BIONDA METÀLLICA D'1 M D'ALCÀRIA, AMB MARTELL PICADOR MANUAL, AMB TALL DE SUPORTS O ANCORATGES, AMB EQUIP OXIACETILÈNIC, CÀRREGA SOBRE CAMIO, TRANSPORT A MAGATZEM SEGONS D.F., I RETORN A OBRA	7,13 €
			Altres conceptes	7,13 €
P- 27	F21DUM01	U	ANULLACIÓ D'EMBORNAL EXISTENT, A BASE DE REPICAR 60 CM DEL POU EXISTENT TABICAT DEL CLAVEGUERÓ, REBLERT DE SORRA I COL·LOCACIÓ DE LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT DE 15 CM DE GRUIX	217,94 €
	B0321000		SAULÓ SENSE GARBELLAR	7,99190 €
	B0604210		FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 12 MM	8,99250 €
	B0604220		FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	8,72850 €
			Altres conceptes	192,23 €
P- 28	F21K4AG4	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGO DE VORERA O CALÇADA, DE 15 A 30 CM DE GRUIX, COM A MÀXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLÀRIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA	7,38 €
			Altres conceptes	7,38 €
P- 29	F21L4JC4	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A MÀXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLÀRIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA	4,45 €
			Altres conceptes	4,45 €
P- 30	F21L4JE3	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 15 A 30 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLÀRIA, COM A MÀXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL	9,84 €
			Altres conceptes	9,84 €
P- 31	F21PV045	M	DEMOLICIÓ DE VORADA I BASE DE FORMIGO	2,54 €
			Altres conceptes	2,54 €
P- 32	F21QCV05	U	DESMUNTATGE DE QUALSEVOL ELEMENT DE MOBILIARI URBÀ I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.	4,27 €
			Altres conceptes	4,27 €
P- 33	F21QCV07	U	DESMUNTATGE DE QUALSEVOL SENYAL I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.	4,27 €
			Altres conceptes	4,27 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 34	F21QCV0V	U	DESMUNTATGE I TRASLLAT A NOVA UBICACIÓ DE QUALSEVOL SENYAL DE TRANSIT EXISTENT. INCLOS DEMOLICIÓ DE FONAMENTACIÓ I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.	92,89 €
	B0641050		FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	40,22250 €
			Altres conceptes	52,67 €
P- 35	F21SU005	U	DESMUNTATGE DE PAL DE FUSTA I RETIRADA A MAGATZEM A COMPANYIA O AVOCADOR	54,98 €
			Sense descomposició	54,98 €
P- 36	F21SU006	U	DESMUNTATGE DE TORRE METÀL·LICA ELÈCTRICA, RETIRADA A MAGATZEM A COMPANYIA O ABOCADOR	1.650,00 €
			Sense descomposició	1.650,00 €
P- 37	F21SU007	M	ARRANCAMENT CABLE EXISTENT BT RZ 3 x 95 MM PER RECOLZAMENTS DE FUSTA.	2,98 €
			Sense descomposició	2,98 €
P- 38	F21SU008	U	DESCONEIXIÓ I CONECCIÓ CIRCUIT PONT MT O BT	17,18 €
			Sense descomposició	17,18 €
P- 39	F21SU009	U	CONVERSIÓ AÈRIA-SOTERRAT 1C AMB INTERRUPTOR SECCIONADOR.	2.069,47 €
			Sense descomposició	2.069,47 €
P- 40	F21SU010	U	EMPALME DE LÍNIA SOTERRADA AL·AL, AMB TERMORETRÀCTIL 3 X 1 X 240 MM2	778,91 €
			Sense descomposició	778,91 €
P- 41	F21SU011	U	PROJECTE I LEGALITZACIÓ DE NOVA LÍNIA DE BT	2.183,00 €
			Sense descomposició	2.183,00 €
P- 42	F21SU012	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE POSSIBLES MODIFICACIONS ET EXISTENT PER A CONECTAR NOVA LÍNIA DE BT	4.000,00 €
			Sense descomposició	4.000,00 €
P- 43	F21SUBA4	U	DESMUNTATGE I RETIRADA DE CASETES METÀL·LIQUES O DIPÒSTS D'ACER A MAGATZEM MUNICIPAL O ON INDQUI LA D.F.	185,00 €
			Sense descomposició	185,00 €
P- 44	F2211020	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA	0,55 €
			Altres conceptes	0,55 €
P- 45	F2213870	M3	EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ EN ROCA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA	14,76 €
			Altres conceptes	14,76 €
P- 46	F221A420	M3	EXCAVACIÓ, CÀRREGA DE TERRA PER A ESPLANACIÓ EN TERRENY COMPACTE AMB MITJANS MECÀNICS I REFINAT DE CAIXA EN ZONA DE DESMUNT	4,00 €
			Altres conceptes	4,00 €
P- 47	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M. DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT	7,25 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	7,25 €
P- 48	F2225A26	M3	EXCAVACIÓ DE RASA EN ROCA AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT	13,11 €
			Altres conceptes	13,11 €
P- 49	F2225A2C	M3	EXCAVACIÓ DE RASA , EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT	7,15 €
			Altres conceptes	7,15 €
P- 50	F222CA01	U	CATA LOCALITZACIÓ SERVEI BT I MT DE FECSA ENDESA	175,50 €
			Sense descomposició	175,50 €
P- 51	F222S004	M3	EXCAVACIO DE PERICÓ AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE 4 M DE FONDARIA COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS	16,68 €
			Altres conceptes	16,68 €
P- 52	F222S00V	M3	EXCAVACIO DE POU AILLAT EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS	13,39 €
			Altres conceptes	13,39 €
P- 53	F222S020	M3	EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO SUPERIOR A 1 M2 I DE 4 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS	14,19 €
			Altres conceptes	14,19 €
P- 54	F222V011	M3	EXCAVACIO MANUAL PER A ZONA DE CONNEXIONAT	86,49 €
			Altres conceptes	86,49 €
P- 55	F222X005	U	PROVA DE PRESSIÓ I ESTANQUEITAT DE LA XARXA DE CANONADES SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA COMPANYIA D'AIGÜES, INCLOS JORNADA D'INSPECTOR.	850,00 €
			Sense descomposició	850,00 €
P- 56	F222X00J	PA	CONNEXIO A XARXA EXISTENT EN SECTOR PROPER AL SECTOR DE PROJECTE. INCLOU TOTA LA CANALITZACIÓ (TANT OBRA CIVIL COM MECÀNICA), ELS TREBALLS VARIS D'ENCREUAMENT D'INFRAESTRUCTURES POSSIBLES, ELS PERMISOS, ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A DEIXAR LA XARXA CONNECTADA I TOT ALLO NECESSARI PER TENIR LA XARXA EN FUNCIONAMENT.	885,00 €
			Sense descomposició	885,00 €
P- 57	F222X00K	UT	CONNEXIO A XARXA EXISTENT EN SECTOR PROPER DES DEL FINAL DEL SECTOR DE PROJECTE. INCLOU TOTA LA CANALITZACIÓ (TANT OBRA CIVIL COM MECÀNICA), ELS TREBALLS VARIS D'ENCREUAMENT D'INFRAESTRUCTURES POSSIBLES, ELS PERMISOS, ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A DEIXAR LA XARXA CONNECTADA I TOT ALLO NECESSARI PER TENIR LA XARXA EN FUNCIONAMENT.	485,65 €
			Sense descomposició	485,65 €
P- 58	F222X05A	U	PROVA DE PRESSIÓ I ESTANQUEITAT DE LA XARXA DE REG SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA NORMATIVA VIGENT, INCLOS JORNADA D'INSPECTOR.	850,00 €
			Sense descomposició	850,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 59	F226V01C	M3	TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB SÒL DE LA PRÒPIA OBRA O PROCEDENT DE PRÉSTEC, REFINAT DE LA SUPERFÍCIE AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS, ESTESA I COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL	3,42 €
			Altres conceptes	3,42 €
P- 60	F227A00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	2,37 €
			Altres conceptes	2,37 €
P- 61	F227A08F	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE FINS 1 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	1,44 €
			Altres conceptes	1,44 €
P- 62	F227T00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	1,26 €
			Altres conceptes	1,26 €
P- 63	F228510A	M3	SUBMINISTRAMENT, ESTESA I PICONATGE DE SORRA 0/5MM O SAULÓ GARBELLAT, PER ASSENTAMENT I PROTECCIÓ DE TUB FINS A 20CM DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL MATEIX, INCLOS LA COMPACTACIÓ MANUAL AL 98% DEL PM MESURAT SEGONS SECCIONS DE PROJECTE I METRATGE REALMENT COL-LOCAT. EL PREU INCLOU EL SUBMINISTRAMENT A OBRA, EL PICONAT, MITJANÇANT PICAT AMB BARRA I REG AMB AIGUA.	21,50 €
	B0321000		SAULÓ SENSE GARBELLAR	13,04800 €
			Altres conceptes	8,45 €
P- 64	F228A11A	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ O DE PRÉSTEC EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	12,10 €
			Altres conceptes	12,10 €
P- 65	F228A21B	M3	REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ O DE PRÉSTEC EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM	8,47 €
			Altres conceptes	8,47 €
P- 66	F231550B	M2	APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 30%	14,18 €
	B0A31000		CLAU ACER	0,07630 €
	B0D21030		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	1,18800 €
	B0D61170		PUNTAL RODÓ DE FUSTA DE 7 A 9 CM DE DIÀMETRE I DE 2 A 2,5 M D'ALÇÀRIA, PER A 30 USOS	0,08120 €
			Altres conceptes	12,83 €
P- 67	F231V999	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE, AMB PERFILERIA METÀL·LICA HEB 300 D'ESTINTOLAMENT, DE SERVEIS EXISTENTS PER A UNA LONGITUD MÀXIMA DE 10 METRES, INCLOS CABLEJAT, PERNS I ALTRES ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SUSTENTACIÓ DELS SERVEIS.	1.450,00 €
			Sense descomposició	1.450,00 €
P- 68	F2411224	M3	TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, AMB DÚMPER	4,78 €
			Altres conceptes	4,78 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 69	F2411225	M3	TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA , CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, AMB DÚMPER	2, 87 €
			Altres conceptes	2, 87 €
P- 70	F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES O RUNA AMB CAMIO DE 12 T, FINS ABOCADOR DE TERRES O RUNES, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR	17, 99 €
			Altres conceptes	17, 99 €
P- 71	F242R268	M3	TRANSPORT DE TERRES, RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR	8, 86 €
			Altres conceptes	8, 86 €
P- 72	F263C382	M3	REDUCCIÓ DE NIVELL FREÀTIC EN 2 M AMB UN EQUIP DE 75 M DE LLARGARIA AMB UNA LLANÇA DE SUCCIÓ PER METRE DE 3 M DE FONDÀRIA AMB BOMBA DE 22 KW I 320 M3/H DE CABAL MÀXIM EN TERRENY DE PERMEABILITAT DE 1E-04 M/S	1, 30 €
			Altres conceptes	1, 30 €
P- 73	F26Z2500	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP DE REDUCCIÓ DE NIVELL FREÀTIC EN 2 M DE 75 M DE LLARGARIA	2. 199, 95 €
			Altres conceptes	2. 199, 95 €
P- 74	F2A11000	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ TIPUS 3 PER A FORMACIÓ D'ESPLANADA E2, FORMACIÓ DE LA CORONACIÓ DE L'ESPLANADA SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques, EN CORONACIÓ DE TERRAPLENS O SOBRE DESMUNT, ESTESA I COMPACTADA AL 100% DEL PM, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC.	8, 70 €
	B0111000		AIGUA	0, 00505 €
	B03D1000		Terra seleccionada	8, 62000 €
			Altres conceptes	0, 07 €
P- 75	F2A15000	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ	5, 28 €
	B03D5000		TERRA ADEQUADA	5, 28000 €
			Altres conceptes	0, 00 €
P- 76	F2A16000	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA TOLERABLE D'APORTACIÓ	3, 61 €
	B03D6000		TERRA TOLERABLE	3, 61000 €
			Altres conceptes	0, 00 €
P- 77	F30B3000	KG	ACER AEH 500 S (B 500 S) DE LÍMIT ELÀSTIC >= 5100 KP/CM2 EN BARRES CORRUGADES, COL·LOCAT	1, 30 €
	B0A14200		FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	0, 01060 €
			Altres conceptes	1, 29 €
P- 78	F325U6J4	M3	FORMIGÓ HA-25 PER A ALÇATS, PILES I TAULES, INCLOS COL·LOCACIÓ, VIBRAT I CURAT.	82, 78 €
	B060U440		Formigó HA-25, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	70, 60000 €
			Altres conceptes	12, 18 €
P- 79	F325U7C	M3	FORMIGO, PER A ALÇATS, HA-30 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA	85, 79 €
	B0608330		FORMIGO HA-30, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	72, 50000 €
			Altres conceptes	13, 29 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 80	F32D1107	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀLLIC	22, 75 €
	B0A31000		CLAU ACER	0, 10900 €
	B0D21030		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0, 80000 €
	B0D625A0		PUNTAL METÀLLIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0, 07730 €
	B0D629A0		PUNTAL METÀLLIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0, 18550 €
	B0D81680		PLAFÓ METÀLLIC DE 50X250 CM PER A 50 USOS	1, 10210 €
	B0DZA000		DESENCOFRANT	0, 15280 €
	B0DZP600		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀLLICS, DE 50X250 CM	0, 43000 €
			Altres conceptes	19, 89 €
P- 81	F32D1125	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀLLIC DE 250X50 CM, PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST	32, 90 €
	B0A31000		CLAU ACER	0, 10900 €
	B0D21030		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0, 60000 €
	B0D625A0		PUNTAL METÀLLIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0, 07730 €
	B0D81650		PLAFÓ METÀLLIC DE 50X250 CM PER A 20 USOS	2, 99280 €
	B0DZA000		DESENCOFRANT	0, 19100 €
	B0DZP600		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀLLICS, DE 50X250 CM	0, 43000 €
			Altres conceptes	28, 50 €
P- 82	F3J227AB	M3	ESCOLLERA AMB BLOCS DE PEDRA GRANÍTICA 400-800 KG, PALA CARREGADORA. ELECCIÓ DE CARA VISTA.	50, 49 €
	B044G077		Bloque de piedra calcarea de 400 a 800 kg	36, 60000 €
			Altres conceptes	13, 89 €
P- 83	F4B0DA88	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE FILFERROS CORRUGATS D'ACER AEH 500 T (B 500 T) DE LÍMIT ELÀSTIC >= 5100 KP/CM2 PER A L'ARMADURA AMB ELEMENTS RESISTENTS, DE 15X15 CM, DE 6 MM I 6 MM DE D, RESPECTIVAMENT	1, 86 €
	B0A14200		FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	0, 01060 €
			Altres conceptes	1, 85 €
P- 84	F4B0DA99	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE FILFERROS CORRUGATS D'ACER AEH 500 T (B 500 T) DE LÍMIT ELÀSTIC >= 5100 KP/CM2 PER A L'ARMADURA AMB ELEMENTS RESISTENTS, DE 15X15 CM, DE 6 MM I 6 MM DE D, RESPECTIVAMENT	3, 88 €
	B0A14200		FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	0, 01060 €
			Altres conceptes	3, 87 €
P- 85	F4D0U506	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT HORIZONTALS AMB TAULER DE FUSTA.	12, 62 €
	B0A31000		CLAU ACER	0, 10900 €
	B0D21030		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0, 48000 €
	B0D625A0		PUNTAL METÀLLIC I TELESCÒPIC PER A 3 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS	0, 07730 €
	B0DZA000		DESENCOFRANT	0, 15280 €
	B0DZP400		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀLLICS, DE 50X100 CM	0, 29000 €
			Altres conceptes	11, 51 €
P- 86	F7811100	M2	PINTAT SOBRE FORMIGÓ EN PARAMENT VERTICAL AMB 2 KG/M2 D'EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECR-1	5, 91 €
	B0552420		EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECR-1	0, 54000 €
			Altres conceptes	5, 37 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 87	F781U101	M2	IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS VERTICALS I HORIZONTALS DE FORMIGÓ AMB 2 KG/M2 D'EMULSIÓ BITUMINOSA CATIONICA TIPUS ECR-1	3, 44 €
	B0552420		EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECR-1	0, 54000 €
			Altres conceptes	2, 90 €
P- 88	F782U110	M2	PINTAT SOBRE FORMIGO EN PARAMENTS HORIZONTALS AMB 1 KG/M2 D'EMULSIÓ BITUMINOSA CATIONICA TIPUS ECR-1 I 6 KG/M2 DE BETUM ASFALTIC TIPUS B-60/70	7, 00 €
	B0552420		EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECR-1	0, 27000 €
	B9HZ1000		BETUM ASFALTIC TIPUS B-60/70	1, 21656 €
			Altres conceptes	5, 51 €
P- 89	F7B1MAH0	M2	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MALLA ANTIHERBES NEGRE AMB UN PES MÍNIM DE 110 G/M2 INCLOSOS GANXOS DE FIXACIÓ, RETALLS PER ADEQUACIÓ AL PERIMETRE PARTERRE, TALLS PER PLANTACIÓ I SOLAPAMENTS ENTRE LÀMINES D'UN 15%..	2, 08 €
	B7B1N000		MALLA ANTIHERBES AMB UN PES MÍNIM DE 140 G/M2 INCLOU ELS GANXOS DE SUBJECCIÓ	0, 73500 €
			Altres conceptes	1, 35 €
P- 90	F7B1UH0L	M2	LAMINA SEPARADORA DE FELTRE DE POLIPROPILE AMB UN PES MÍNIM DE 200 G/M2, COL·LOCADA NO ADHERIDA	2, 71 €
	B7B11M00		FELTRE DE POLIPROPILE PER A LÀMINA SEPARADORA AMB UN PES DE 200 A 250 G/M2	1, 55100 €
			Altres conceptes	1, 16 €
P- 91	F7J1AA6A	M	FORMACIÓ DE JUNT DE DILATACIÓ, EN PECES FORMIGONADES 'IN SITU', AMB PERFIL ELASTOMERIC D'ÀNIMA CIRCULAR, DE 200 MM D'AMPLÀRIA, COL·LOCAT A L'INTERIOR	54, 58 €
	B7J10A61		PERFIL ELASTOMÈRIC D'ÀNIMA CIRCULAR DE 200 MM D'AMPLÀRIA PER A JUNT DE DILATACIÓ INTERIOR	51, 66000 €
			Altres conceptes	2, 92 €
P- 92	F7J1AAEF	M	FORMACIÓ DE JUNT DE DILATACIÓ, AMB PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE 30 MM DE GRUIX I DENSITAT NORMAL 20 Kg/m3, COL·LOCADA A L'INTERIOR EN PECES FORMIGONADES 'IN SITU'.	8, 05 €
	B7J10AE5		PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT DE 30 MM DE GRUIX I DENSITAT DE 20Kg/m3	6, 14250 €
			Altres conceptes	1, 91 €
P- 93	F7J1B23A	M	FORMACIÓ DE JUNT DE TREBALL, EN PECES FORMIGONADES 'IN SITU', AMB PERFIL ELASTOMERIC D'ÀNIMA PLANA, DE 150 MM D'AMPLÀRIA, COL·LOCAT A L'INTERIOR	33, 27 €
	B7J10234		PERFIL ELASTOMÈRIC D'ÀNIMA PLANA DE 150 MM D'AMPLÀRIA PER A JUNT DE TREBALL INTERIOR	30, 34500 €
			Altres conceptes	2, 93 €
P- 94	F931201J	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM	17, 54 €
	B0111000		AIGUA	0, 05050 €
	B0372000		TOT-U ARTIFICIAL	15, 59250 €
			Altres conceptes	1, 90 €
P- 95	F9365H23	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT	60, 42 €
	B0641050		FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	56, 31150 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	4, 11 €
P- 96	F9365H24	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT	68, 76 €
	B0641050		FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	56, 31150 €
			Altres conceptes	12, 45 €
P- 97	F9365H51	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT	84, 18 €
	B064300B		Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	64, 21800 €
			Altres conceptes	19, 96 €
P- 98	F965U01A	M	VORADA RECTA JARDÍ TIPUS FIOL DE FORMIGO A3, DE 8X20 CM, COL·LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO	15, 09 €
	B0602210		FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM	3, 49140 €
	B96513C0		VORADA RECTA DE FORMIGÓ, MONOCAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA PER A VIANANTS A3 DE 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	4, 01000 €
			Altres conceptes	7, 59 €
P- 99	F965U01B	M	VORADA RECTA TIPUS TAULO DE FORMIGO A3, DE 8X20 CM, COL·LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO	15, 27 €
	B0602210		FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM	3, 49140 €
	B96513C0		VORADA RECTA DE FORMIGÓ, MONOCAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA PER A VIANANTS A3 DE 20X8 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	4, 01000 €
			Altres conceptes	7, 77 €
P- 100	F965U210	M	VORADA RECTA DE FORMIGO C5, DE 15X25 CM, COL·LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO	14, 15 €
	B0602210		FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM	3, 49140 €
	B96517D0		VORADA RECTA DE FORMIGÓ, MONOCAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C5 DE 25X15 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	3, 58000 €
			Altres conceptes	7, 08 €
P- 101	F965U41A	M	VORADA RECTA TIPUS AMERICÀ DE FORMIGO C9, AMB RATLLAT SUPERIOR, DE 25X13 CM, COL·LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO	17, 02 €
	B0602210		FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM	3, 49140 €
	B9652AD0		VORADA RECTA DE FORMIGÓ AMB RATLLAT SUPERIOR, MONOCAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C9 DE 13X25 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	7, 15000 €
			Altres conceptes	6, 38 €
P- 102	F966U210	M	VORADA CORBA DE FORMIGO C5, DE 15X25 CM, COL·LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO	26, 47 €
	B0602210		FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM	3, 49140 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 103	B96617D0	M	VORADA CORBA DE FORMIGÓ, MONOCAPA, AMB SECCIÓ NORMALITZADA DE CALÇADA C5 DE 25X15 CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ T (R-5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340	14,00000 €
			Altres conceptes	8,98 €
	F96AUM10		VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2	30,52 €
	B0602220		FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	1,60200 €
	B96AUG10		VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLOS ELEMENTS METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA	22,77000 €
			Altres conceptes	6,15 €
	F974V010		RIGOLA DE 30 CM D'AMPLÀRIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, COL·LOCADES AMB FONAMENT DE FORMIGO I MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA.	15,36 €
	B051E201		CIMENT BLANC DE RAM DE PALETA BL 22,5 X SEGONS UNE 80305, EN SACS	0,15701 €
	B0602210		FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 12 MM	5,70262 €
	B974V002		LLOSETA BLANCA DE MORTER COMPRIMIT DE 30X30X8 CMS PER A RIGOLA	5,09949 €
P- 105		M	Altres conceptes	4,40 €
	F981F04		GUAL DEPRIMIT PER A VIANANTS DE FORMIGO, DE 14X28 CM, MODEL ICA O SIMILAR, AMB UNA PENDENT MÀXIMA DEL 12 %, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2 DE 15 CM DE GRUIX	10,86 €
			Sense descomposició	10,86 €
P- 106	F981U015	M	GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIÓ 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX	163,26 €
	B0604220		FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	7,21556 €
	B981U015		GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DE PEDRA GRANÍTICA, GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIÓ 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI	115,17000 €
			Altres conceptes	40,87 €
	F981U025		GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120, RECTE, DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX	194,49 €
	B0604220		FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	6,98280 €
P- 107	B981U025	M	GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120, RECTE DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX	137,27000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 108		U	Altres conceptes	50,24 €
	F991Z05B		ESCOSSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 90X120X20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2	124,53 €
	B0604220		FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	10,47420 €
	B99Z2050		ESCOSSELL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 120X120X20 DE 10 MM DE GRUIX	103,80650 €
			Altres conceptes	10,25 €
P- 109	F9E1323G	M2	PAVIMENT DE LLOSA ABUIXARDADA NEGRE PER A VORERA DE 30X30X4 CM, CLASSE 1A TIPUS 1, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PORTLAND	20,20 €
	B0111000		AIGUA	0,05050 €
	B0514301		CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5, EN SACS	1,39900 €
	B9E13101		PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR	9,60000 €
P- 110		M2	Altres conceptes	9,15 €
	F9E132BG		PAVIMENT DE LLOSA ABUIXARDADA NEGRE PER A VORERA DE 30X30X4 CM, CLASSE 1A TIPUS 1, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PORTLAND	30,27 €
	B0111000		AIGUA	0,05050 €
	B0514301		CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5, EN SACS	1,39900 €
	B9E13101		PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR	9,60000 €
P- 111		M2	Altres conceptes	19,22 €
	F9E132G		PAVIMENT DE LLOSA ABUIXARDADA NEGRE PER A VORERA DE 30X30X8 CM, CLASSE 1A TIPUS 1, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PORTLAND	34,17 €
	B0111000		AIGUA	0,05050 €
	B0514301		CIMENT PORTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S 32,5, EN SACS	1,39900 €
	B9E14100		PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR	14,52000 €
P- 112		M2	Altres conceptes	18,20 €
	F9E1413N		PAVIMENT DE PANOT ESTRIAT NEGRE DE 30X30X4CM, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0.5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PORTLAND	33,90 €
	B0111000		AIGUA	0,01010 €
	B0512401		CIMENT PORTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,09444 €
	B9E14100		PANOT GRIS DE 20X20X8 CM, CLASSE 1A PREU SUPERIOR	9,87360 €
P- 113		M2	Altres conceptes	23,92 €
	F9F15102		PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU SUPERIOR, COL·LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT. INCLOU BASE DE FORMIGÓ.	48,92 €
	B0111000		AIGUA	0,01010 €
	B0512401		CIMENT PORTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS	0,29276 €
	B0602210		FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 12 MM	5,81900 €
P- 113	B9F15100		LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU SUPERIOR	13,99440 €
			Altres conceptes	28,80 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pág.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 114	F9G3A04B	M3	PAVIMENT DE FORMIGO COLOREJAT A L'OXID, AMB GRANULAT GRANITIC HP-35 (PG-3), ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MECANIC, REMOLINAT MECANIC,	87,84 €
	B06BU010		FORMIGO AMB GRANULAT GRANITIC HF-3,5	65,81400 €
	B9GZ1210		POLS DE QUARS DE COLOR GRIS	9,88160 €
			Altres conceptes	12,14 €
P- 115	F9J12X54	M2	REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2	0,71 €
	B0552B00		EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA TIPUS ECI	0,70500 €
			Altres conceptes	0,01 €
P- 116	F9J13K40	M2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAR-1, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2	0,47 €
	B0551120		EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA TIPUS EAR-1	0,33000 €
			Altres conceptes	0,14 €
P- 117	F9P0U02A	M2	PAVIMENT DE CAUTXU RECICLAT DIFERENTS COLORS DE 45 MM DE GRUIX, COL·LOCAT SOBRE SOLERADE FORMIGO DE INCLOS REPERCUSSIO DE PECES I MITJANS AUXILIARIS NECESSARIS PER AL SEU MUNTATGE.	72,35 €
	B9P0U020		PAVIMENT DE CAUTXU RECICLAT DE 45 MM DE GRUIX, COL·LOCAT SOBRE BASE DE FORMIGO. INCLOS REPERCUSIO DE PECES I MITJANS AUXILIARIS NECESSARIS PER AL SEU MUNTATGE.	42,35000 €
			Altres conceptes	30,00 €
P- 118	F9WZV010	U	DESMUNTATGE I COL·LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFALTIC	69,88 €
	B0F15251		MAÓ MASSÍS D'ELABORACIÓ MECÀNICA, DE 290X140X50 MM, PER A REVESTIR, CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1	2,80000 €
			Altres conceptes	67,08 €
P- 119	F9Z1V010	M	TALL DE PAVIMENTS DE QWALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT	1,47 €
			Altres conceptes	1,47 €
P- 120	FB15CV0B	M	BARANA DE PROTECCIÓ DE VIANANTS FORMADA PER MODULS DE 1,975 X 093 M. INCORPORANT REIXA TRENADA REF. SV 68 125 25 35, AMB BASTIDOR DE PLETINA DE 50 X 8 mm "VIERTEAGUAS EN ANGULAR" I SUPORT PER PASSAMANS DE FOSA A 85 cm. DE SOLERA. INCLOU PEUS ANCLATGE, PASSAMÀ CONTINU DE FUSTA, CARGOLERIA, TOT GALVANITZAT I IMPRIMACIÓ D'ANGLATGE SHOP PRIMER I LACAT AMB POLIURETÀ LIQUID LLIS O FERROTEXTURAT. TAMBÉ INCLOU COL·LOCACIÓ INSTAL·LACIÓ EN OBRA.	128,84 €
	BB15CV05		BARANA METÀL·LICA MODULAR URBANA FORMADA PER UN PASSAMA DE RODO D'ACER INOXIDABLE DE 63.5 MM DE DIÀMETRE I 2 MM DE GRUIX, AMB SUPORTS DE FOSA AMB IMPRIMACIÓ EPOXI I PINTURA METÀL·LICA OXIRON O EQUIVALENT, O SUPORTS D'ACER CROMAT, INCLOSES LES PLAQUES D'ANCORATGE DE FOSA AMB EL MATEIX ACABAT	97,87800 €
			Altres conceptes	30,96 €
P- 121	FB2AV005	M	PERFIL LONGITUDINAL FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ DE DOBLE ONA AMB CARACTERÍSTIQUES AASHO, PER A BARRERES DE SEGURETAT, COL·LOCAT SOBRE SUPORT	30,02 €
	BBM2AA00		BARRERA DE SEGURETAT FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, FORMADA PER PERFIL LONGITUDINAL, DE SECCIÓ EN DOBLE ONA	16,75000 €
	BBMZP010		AMB CARACTERÍSTIQUES AASHO PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ, PER A BARRERES DE SEGURETAT	1,34000 €
			Altres conceptes	11,93 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pág.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 122	FB2AV00B	M	FALDILLA LONGITUDINAL FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ PLANA AMB CARACTERÍSTIQUES AASHO, PER A BARRERES DE SEGURETAT, COL·LOCAT SOBRE SUPORT	20,86 €
	BBM2AA00		BARRERA DE SEGURETAT FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT, FORMADA PER PERFIL LONGITUDINAL, DE SECCIÓ EN DOBLE ONA	16,75000 €
	BBMZP010		AMB CARACTERÍSTIQUES AASHO PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ, PER A BARRERES DE SEGURETAT	1,34000 €
			Altres conceptes	2,77 €
P- 123	FB2B2123	U	SUPORT DE PERFIL IPN-120 PER A BARRERA DE SEGURETAT FLEXIBLE, ENTRE 0,75 I 1,00 M DE LONGITUD, AMB UN AMORTIDOR, COL·LOCAT SOLDAT	31,75 €
	B44Z502A		ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB SOLDADURA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT	1,37500 €
	BBMZ1210		SUPORT DE PERFIL D'ACER GALVANITZAT C-120, PER A BARRERES DE SEGURETAT	7,08400 €
	BBMZA810		AMORTIDOR DE PERFIL D'ACER GALVANITZAT, DE SECCIÓ EN DOBLE ONA, PER A BARRERES DE SEGURETAT	7,83000 €
			Altres conceptes	15,46 €
P- 124	FB2B213B	U	ENREIXAT FORMAT PER BARRES CORRUGADES 8MM D'ACER SOLDADES FORMANT QUADRATS DE 10X10CM. DE LLUM ENTRE BARRES. ANCORADES A FORMIGÓ ARMAT O ROCA AMB TACS EXPANSIUS. INCLOSA CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316. S'INCLOU PORTA D'ACCÉS AMB PANY FABRICADA AMB MATEIX CRITERI.	959,19 €
	B44Z502A		ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE L, LD, T, RODÓ, QUADRAT, RECTANGULAR I PLANXA, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB SOLDADURA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT	110,00000 €
	BBMZ1210		SUPORT DE PERFIL D'ACER GALVANITZAT C-120, PER A BARRERES DE SEGURETAT	48,30000 €
	BBMZA810		AMORTIDOR DE PERFIL D'ACER GALVANITZAT, DE SECCIÓ EN DOBLE ONA, PER A BARRERES DE SEGURETAT	78,30000 €
			Altres conceptes	722,59 €
P- 125	FB2Z400A	U	PEÇA REFLECTORA A DUES CARES PER A BARRERES DE SEGURETAT, FIXADA A LA BANDA	9,39 €
	BBMZC010		CAPTALLUMS PER A BARRERA DE SEGURETAT REFLECTOR A DUES CARES	5,54000 €
			Altres conceptes	3,85 €
P- 126	FB2ZU002	U	TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES, FIXAT AMB AMORTIDOR	53,63 €
	BBMZA810		AMORTIDOR DE PERFIL D'ACER GALVANITZAT, DE SECCIÓ EN DOBLE ONA, PER A BARRERES DE SEGURETAT	7,83000 €
	BBMZP010		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ, PER A BARRERES DE SEGURETAT	5,36000 €
	BBMZT010		TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX, PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES	20,58000 €
			Altres conceptes	19,86 €
P- 127	FBA11113	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA DISCONTÍNUA DE 10 CM 5/12, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA	0,40 €
	B8ZB1000		PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ	0,13600 €
	BBM1M000		MICROESFERES DE VIDRE	0,03670 €
			Altres conceptes	0,23 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 128	FBA1G110	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA DE 10 CM, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA.INCLÓS PREMARCATGE I TOTALMENT FINALITZAT.	0, 67 €
	B8ZB1000		PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ	0, 34000 €
	BBM1M000		MICROESFERES DE VIDRE	0, 11010 €
			Altres conceptes	0, 22 €
P- 129	FBA1G150	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA DE 40 CM, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA	4, 17 €
	B8ZB1000		PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ	0, 68000 €
	BBM1M000		MICROESFERES DE VIDRE	0, 36700 €
			Altres conceptes	3, 12 €
P- 130	FBA22411	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA DE 40 CM, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL. INCLÓS PREMARCATGE I TOTALMENT FINALITZAT	4, 38 €
	B8ZB1000		PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ	1, 36000 €
	BBM1M000		MICROESFERES DE VIDRE	0, 36700 €
			Altres conceptes	2, 65 €
P- 131	FBA31129	U	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FLETXES SUPERFICIALS RECTA I L'ESQUERRA MODEL E-41, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL	30, 52 €
	B8ZB1000		PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ	3, 40000 €
	BBM1M000		MICROESFERES DE VIDRE	1, 83500 €
			Altres conceptes	25, 29 €
P- 132	FBA3112A	U	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FLETXES SUPERFICIALS RECTA I DRETA MODEL E-41, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL	30, 52 €
	B8ZB1000		PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ	3, 40000 €
	BBM1M000		MICROESFERES DE VIDRE	1, 83500 €
			Altres conceptes	25, 29 €
P- 133	FBA3112B	U	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FLETXES SUPERFICIALS INDIVIDUALS RECTA O DRETA O ESQUERRA , AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL	17, 98 €
	B8ZB1000		PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ	1, 36000 €
	BBM1M000		MICROESFERES DE VIDRE	0, 73400 €
			Altres conceptes	15, 89 €
P- 134	FBA3112C	U	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FLETXES SUPERFICIALS RECTA I DRETA I ESQUERRA, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL	36, 77 €
	B8ZB1000		PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ	4, 08000 €
	BBM1M000		MICROESFERES DE VIDRE	2, 20200 €
			Altres conceptes	30, 49 €
P- 135	FBA31155	U	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE SENYAL CEDIU EL PAS O STOP DE 3, 6 M DE LLARGÀRIA, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL	18, 55 €
	B8ZB1000		PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ	3, 40000 €
	BBM1M000		MICROESFERES DE VIDRE	1, 83500 €
			Altres conceptes	13, 32 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 136	FBA3115D	U	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE SENYAL BICICLETES DE 3, 6 M DE LLARGÀRIA, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL	33, 73 €
	B8ZB1000		PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ	4, 42000 €
	BBM1M000		MICROESFERES DE VIDRE	2, 38550 €
			Altres conceptes	26, 92 €
P- 137	FBA3115E	U	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE SENYAL LIMITACIÓ VELOCITAT A 40KM/H DE 3, 6 M DE LLARGÀRIA, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL	47, 38 €
	B8ZB1000		PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ	6, 80000 €
	BBM1M000		MICROESFERES DE VIDRE	3, 67000 €
			Altres conceptes	36, 91 €
P- 138	FBA3115F	U	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE SENYAL MINUSVÀLIDS DE 3, 6 M DE LLARGÀRIA, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL	37, 06 €
	B8ZB1000		PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓ	4, 42000 €
	BBM1M000		MICROESFERES DE VIDRE	2, 38550 €
			Altres conceptes	30, 25 €
P- 139	FBB11112	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, INCLÓS MUNTATGE AL SEU SUPORT	71, 44 €
	BBM11102		PLACA TRIANGULAR, DE 70 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT	56, 51000 €
			Altres conceptes	14, 93 €
P- 140	FBB11252	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, INCLÓS MUNTATGE AL SEU SUPORT	69, 65 €
	BBM12602		PLACA CIRCULAR, DE DIÀMETRE 60 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT	54, 72000 €
			Altres conceptes	14, 93 €
P- 141	FBB11352	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, INCLÓS MUNTATGE AL SEU SUPORT	100, 65 €
	BBM13602		PLACA OCTOGONAL, DE DIÀMETRE 60 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT	85, 72000 €
			Altres conceptes	14, 93 €
P- 142	FBB21202	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT DE 60X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, INCLÓS MUNTATGE AL SEU SUPORT	82, 13 €
	BBM1AHA2		PLACA INFORMATIVA DE 60X60 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT	67, 20000 €
			Altres conceptes	14, 93 €
P- 143	FBBZU241	U	SUMMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SUPORT FABRICAT EN TUB CILINDRIC ACANALAT EN PERFIL D'ALUMINI, DE 60MM DE DIAMETRE, GRUIX DE 5 MM, PINTAT AMB PINTURA EN POLS DE POLIESTER ANODITZAT, INCLOSA BRIDA D'ANCORATGE DE FUNDICIO I ACCESSORIS, FINS A 3,5 M DE LLUM, SENSE CORREDERA TELESCÒPICA EXCAVACIÓ DE FONAMENT, FORMIGONAMENT, PLETINA D'ANCORATGE AMB ESPARRECS GALVANITZATS.	108, 10 €
	B0608220		FORMIGO HA-25, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	1, 68760 €
	B44Z501J		ACER A/42-B (S 275 JR), EN PERFILS LAMINATS SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, TREBALLAT AL TALLER I GALVANITZAT	12, 72000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BBMZU240		SUPORT FABRICAT EN TUB CILINDRIC ACANALAT EN PERFIL D'ALUMINI, DE 80 MM DE DIAMETRE, GRUIX ENTRE 3 I 5 MM, PINTAT AMB PINTURA EN POLS DE POLIESTER ANODITZAT, INCLOSA BRIDA D'ANCORATGE DE FUNDICIO I ACCESSORIS	72,97500 €
			Altres conceptes	20,72 €
P- 144	FBT00014	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESCOMESA ELÈCTRICA	900,00 €
			Sense descomposició	900,00 €
P- 145	FBT00018	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESCOMESA DE BOQUES DE REG PER 10 M3/H. INCLOENT TOTS ELS ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I SEGURETAT DEL PLEC.	3.500,00 €
			Sense descomposició	3.500,00 €
P- 146	FBT0001R	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESCOMESA DE REG PER 20 M3/H. INCLOENT TOTS ELS ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I SEGURETAT DEL PLEC.	4.500,00 €
			Sense descomposició	4.500,00 €
P- 147	FD1A002Y	U	ADAPTACIÓ DE TAPA DE POU EXISTENT AMB MARC, INCLOENT RECRESQUIT I ADAPTACIÓ DE LA BASE ANTIGA I RECTIFICACIONS DE L'INTERIOR DEL POU PER A CONNEXIONS, MILLORA DE LA BAIXADA, PATES I RECOL·LOCACIÓ A COTA NOVA DE RASANT DEL CARRER, TOTALMENT ACABAT.	198,00 €
			Sense descomposició	198,00 €
P- 148	FD1A002Z	U	RECRESQUIT DE QUALESEVOL TIPUS D'ELEMENT DE REGISTRE DE SERVEIS, ADAPTACIÓ DE TAPA DE POU EXISTENT AMB MARC, INCLOENT RECRESQUIT I ADAPTACIÓ DE LA BASE ANTIGA I RECTIFICACIONS DE L'INTERIOR DEL POU PER A CONNEXIONS, MILLORA DE LA BAIXADA, PATES I RECOL·LOCACIÓ A COTA NOVA DE RASANT DEL CARRER, TOTALMENT ACABAT.	120,00 €
			Sense descomposició	120,00 €
P- 149	FD1AV019	U	BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL , DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 40 T SEGONS LES NORMES UNE 36-118 I UNE 41-300 I DE LLUM INTERIOR 600 MM, RECOBERTA DE PINTURA ASFÀLTICA	135,20 €
	BDDZV005		BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 40 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I EN-124 I LLUM INTERIOR 600 MM, RECOBERTA DE PINTURA ASFÀLTICA	90,98800 €
			Altres conceptes	44,21 €
P- 150	FD1BS010	U	BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I EN-124, RECOBERTA DE PINTURA ASFÀLTICA I COL·LOCADA AMB MORTER	82,18 €
	BD5ZV010		BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I EN-124, RECOBERTA DE PINTURA ASFÀLTICA	63,90000 €
			Altres conceptes	18,28 €
P- 151	FD1BU04A	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE ESTRUCTURA DE TRAMEX 1m X 1m, EN ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE GRUIX, QUADRATS DE 38 X 38 MM AMB SUPERFÍCIE ANTILLISCANT, INCLÓS PERFILERIA EN L INVERTIDA I CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316.	135,96 €
	BD1BU040		REIXA EMBORNAL TEIDE DE FOSA DUCTIL, DE 750 X 300 MM	116,65250 €
			Altres conceptes	19,31 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 152	FD1BU04B	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE ESTRUCTURA DE TRAMEX AMB MIDES VARIABLES EN ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE GRUIX, QUADRATS DE 38 X 38 MM AMB SUPERFÍCIE ANTILLISCANT, INCLÓS PERFILERIA EN L INVERTIDA I CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316.	166,24 €
	BD1BU040		REIXA EMBORNAL TEIDE DE FOSA DUCTIL, DE 750 X 300 MM	140,78750 €
			Altres conceptes	25,45 €
P- 153	FD1BUKF4	U	REIXA LONGITUDINAL PER A DESBAST DE GRUIXOS DE LA CASA COUTEX O SIMILAR.INCLOU SOLDADURA I MUNTATGE.	3.148,04 €
			Sense descomposició	3.148,04 €
P- 154	FD1ZV014	U	CONNEXIO ESCOMESA RESIDUALS A CLAVEGUERA DEXT 400 I DEXT 315 MM . INCLOU PART PROPORCIONAL DE JUNTS ISEGELLAT	146,44 €
	BD7FCON4		ENTRONCAMENT DEL NOU TUB T400 AMB ESCOMESA EDIFICIS MITJANÇANT PEÇA CLIP	28,75000 €
			Altres conceptes	117,69 €
P- 155	FD1ZV016	U	CONNEXIO ESCOMESA PLUVIALS A COL·LECTOR. INCLOU PART PROPORCIONAL DE JUNTS I SEGELLAT	139,30 €
	BD7FCON4		ENTRONCAMENT DEL NOU TUB T400 AMB ESCOMESA EDIFICIS MITJANÇANT PEÇA CLIP	28,75000 €
			Altres conceptes	110,55 €
P- 156	FD57U01D	M	CUNETA FORMACIÓ RECTANGULAR TIPUS C-13. DE 30X12 CM, REVESTIDA DE FORMIGÓ AMB UN GRUIX >= 10 CM, INCLÓS EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT, REFINAT, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, INCLÓS CAPA DE 15 CM. DE FORMIGÓ HM15.	21,69 €
	B0602220		FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM	5,34000 €
	B0604120		FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA SECA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM	4,73590 €
	B0A14200		FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	0,02332 €
	B0A31000		CLAU ACER	0,05450 €
	B0D21030		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,20000 €
	B0D71120		TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 5 USOS	0,35400 €
	B0DZA000		DESENCOFRANT	0,03820 €
			Altres conceptes	10,94 €
P- 157	FD57U01U	M	CUNETA FORMACIÓ TRAPEZOIDAL TIPUS C-40 DE 62 X 41 CM, REVESTIDA DE FORMIGÓ AMB UN GRUIX >= 10 CM, INCLÓS EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT, REFINAT, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, INCLÓS CAPA DE 20 CM. DE FORMIGÓ HM15	59,22 €
	B0602220		FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM	8,90000 €
	B0604120		FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA SECA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM	14,57200 €
	B0A14200		FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM	0,02332 €
	B0A31000		CLAU ACER	0,05450 €
	B0D21030		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,26680 €
	B0D71120		TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 5 USOS	0,70800 €
	B0DZA000		DESENCOFRANT	0,03820 €
			Altres conceptes	34,66 €
P- 158	FD5JV010	M	POU EMBORNAL PER A AIGUES PLUVIALS DE FORMIGO PREFABRICAT O MAÓ MASSÍS, DE 70X30 CM DE SECCIÓ INTERIOR I AMB SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/20/IIA	52,52 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0606210		FORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM	21,85700 €
	B0D81250		PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X50 CM PER A 20 USOS	4,20000 €
			Altres conceptes	26,46 €
P- 159	FD5JV011	U	SOLERA PER EMBORNAL, AMB FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA DE 15 N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX MÍNIM I PLANTA D'1,00X0,70 M I 15 CM DE GRUIX	10,90 €
			Sense descomposició	10,90 €
P- 160	FD5JV015	U	SOLERA DE FORMIGÓ HM 20/P/IIA DE 20 CM DE GRUIX	23,80 €
			Sense descomposició	23,80 €
P- 161	FD78B385	M	TUB DE FORMIGÓ ARMAT DE 300 MM DE DIÀMETRE NOMINAL CLASSE 3, SEGONS ASTM C 76 AMB UNIÓ DE CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA, COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	23,78 €
	BD78B380		TUB DE FORMIGÓ ARMAT DE 300 MM DE DIÀMETRE CLASSE 3, SEGONS ASTM C 76 AMB UNIÓ DE CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA	14,23000 €
	BFYG1BF1		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUB DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT, DE 300 MM DE DIÀMETRE I CLASSE 3 SEGONS ASTM C 76, AMB UNIÓ DE CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA	0,94000 €
			Altres conceptes	8,61 €
P- 162	FD7FC120	M	TUB DE POLIETILÈ DE 1200MM DE DIÀMETRE EXTERIOR , DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIORMENT I LLIS INTERIORMENT, ALTA DENSITAT I RIGIDESA CIRCUMFERENCIAL CLASSE 8 TIPUS ECOPAL O SIMILAR, UNIÓ AMB MANIGUET I JUNT DE GOMA I COL·LOCAT AL FONS DE RASA, SEGELLAT I CONNEXIÓ EMBORNAL POU.	228,59 €
	BD7FC120		TUB DE POLIETILÈ ALTA DENSITAT D EXT 1200 MM TIPUS ECOPAL O SIMILAR.	216,28000 €
	BFWB1E44		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 400 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR	0,91200 €
	BFYB143		ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 400MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR	7,70000 €
			Altres conceptes	3,70 €
P- 163	FD7FC315	M	TUB DE POLIETILÈ DE 315MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 271M. INTERIOR, DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIORMENT I LLIS INTERIORMENT, ALTA DENSITAT I RIGIDESA CIRCUMFERENCIAL CLASSE 8 TIPUS ECOPAL O SIMILAR, UNIÓ AMB MANIGUET I JUNT DE GOMA I COL·LOCAT AL FONS DE RASA, SEGELLAT I CONNEXIÓ EMBORNAL POU.	24,93 €
	BD7FC315		TUB DE POLIETILÈ ALTA DENSITAT D EXT 315 MM TIPUS ECOPAL O SIMILAR.	16,57000 €
	BFWB1E44		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 400 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR	0,48000 €
	BFYB145		ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 315MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR	6,51000 €
			Altres conceptes	1,37 €
P- 164	FD7FC31B	M	TUB DE POLIETILÈ DE 250MM DE DIÀMETRE EXTERIOR , DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIORMENT I LLIS INTERIORMENT, ALTA DENSITAT I RIGIDESA CIRCUMFERENCIAL CLASSE 8 TIPUS ECOPAL O SIMILAR, UNIÓ AMB MANIGUET I JUNT DE GOMA I COL·LOCAT AL FONS DE RASA, SEGELLAT I CONNEXIÓ EMBORNAL POU.	17,68 €
	BD7FC250		TUB DE POLIETILÈ ALTA DENSITAT D EXT 250 MM TIPUS ECOPAL O SIMILAR.	11,18000 €
	BFWB1E44		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 400 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR	0,43200 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BFYB145		ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 315MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR	3,25500 €
			Altres conceptes	2,81 €
P- 165	FD7FC405	M	TUB DE POLIETILÈ DE 400MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 347.6M. INTERIOR, DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIORMENT I LLIS INTERIORMENT, ALTA DENSITAT I RIGIDESA CIRCUMFERENCIAL CLASSE 8 TIPUS ECOPAL O SIMILAR, UNIÓ AMB MANIGUET I JUNT DE GOMA I COL·LOCAT AL FONS DE RASA, SEGELLAT I CONNEXIÓ EMBORNAL POU.	35,70 €
	BD7FC400		TUB DE POLIETILÈ ALTA DENSITAT D EXT 400 MM TIPUS ECOPAL O SIMILAR.	24,18000 €
	BFWB1E44		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 400 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR	0,48000 €
	BFYB143		ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 400MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR	7,70000 €
			Altres conceptes	3,34 €
P- 166	FD7FC40B	M	TUB DE POLIETILÈ DE 500MM DE DIÀMETRE EXTERIOR , DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIORMENT I LLIS INTERIORMENT, ALTA DENSITAT I RIGIDESA CIRCUMFERENCIAL CLASSE 8 TIPUS ECOPAL O SIMILAR, UNIÓ AMB MANIGUET I JUNT DE GOMA I COL·LOCAT AL FONS DE RASA, SEGELLAT I CONNEXIÓ EMBORNAL POU.	53,53 €
	BD7FC500		TUB DE POLIETILÈ ALTA DENSITAT D EXT 500 MM TIPUS ECOPAL O SIMILAR.	42,85000 €
	BFWB1E44		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 400 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR	0,91200 €
	BFYB143		ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 400MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR	7,70000 €
			Altres conceptes	2,07 €
P- 167	FD7FC60B	M	TUB DE POLIETILÈ DE 630MM DE DIÀMETRE EXTERIOR , DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIORMENT I LLIS INTERIORMENT, ALTA DENSITAT I RIGIDESA CIRCUMFERENCIAL CLASSE 8 TIPUS ECOPAL O SIMILAR, UNIÓ AMB MANIGUET I JUNT DE GOMA I COL·LOCAT AL FONS DE RASA, SEGELLAT I CONNEXIÓ EMBORNAL POU.	55,70 €
	BD7FC400		TUB DE POLIETILÈ ALTA DENSITAT D EXT 400 MM TIPUS ECOPAL O SIMILAR.	24,18000 €
	BFWB1E44		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 400 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR	0,72000 €
	BFYB143		ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 400MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR	7,70000 €
			Altres conceptes	23,10 €
P- 168	FD7FC80B	M	TUB DE POLIETILÈ DE 800MM DE DIÀMETRE EXTERIOR , DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIORMENT I LLIS INTERIORMENT, ALTA DENSITAT I RIGIDESA CIRCUMFERENCIAL CLASSE 8 TIPUS ECOPAL O SIMILAR, UNIÓ AMB MANIGUET I JUNT DE GOMA I COL·LOCAT AL FONS DE RASA, SEGELLAT I CONNEXIÓ EMBORNAL POU.	112,49 €
	BD7FC800		TUB DE POLIETILÈ ALTA DENSITAT D EXT 800 MM TIPUS ECOPAL O SIMILAR.	100,18000 €
	BFWB1E44		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 400 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR	0,91200 €
	BFYB143		ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 400MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR	7,70000 €
			Altres conceptes	3,70 €
P- 169	FD7ZUC03	U	FORMACIÓ DE FINESTRA DE SUPERFCIE INFERIOR A 5 M2 EN ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT PER CONNEXIÓ DE CLAVEGUERA	140,34 €
			Altres conceptes	140,34 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 170	FDB1X009	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE POU DE REGISTRE D'ALÇADA MÀXIMA 3M. DE SECCIÓ 100CM DE DIÀMETRE, AMB PARET PER A POU CIRCULAR DE D=100 CM DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, AMB REDUCTOR PREFABRICAT DE 100/60 CM, INCLÒS PATES DE POLIPROPILE I ENTRONCAMENT AMB LA CANALITZACIÓ	265,50 €
			Sense descomposició	265,50 €
P- 171	FDB1X00A	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE POU DE REGISTRE D'ALÇADA > 3M. DE SECCIÓ 100CM DE DIÀMETRE, AMB PARET PER A POU CIRCULAR DE D=100 CM DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, AMB REDUCTOR PREFABRICAT DE 100/60 CM, INCLÒS PATES DE POLIPROPILE I ENTRONCAMENT AMB LA CANALITZACIÓ	355,00 €
			Sense descomposició	355,00 €
P- 172	FDDZS005	U	GRAO PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ ARMAT, DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	12,57 €
	BDDZV001		GRAO PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES	3,61000 €
			Altres conceptes	8,96 €
P- 173	FDE60350	u	Separador d'hidrocarburs-Decantador de llots i sorres, amb by-pass integrat, model Aquatesum NSB36 o similar, fabricat en polyester reforçat amb fibra de vidre PRFV, amb capacitat de fluxe de 36l/s S'inclou transport ,col·locació a ubicació definitiva, i instal·lació i connexió a xarxa.	6.640,70 €
	BDE60015		Separador d'hidrocarburs-Decantador de llots i sorres, amb by-pass integrat, model Aquatesum NSBD36 o similar, fabricat en polyester reforçat amb fibra de vidre PRFV, amb capacitat de fluxe de 36l/s i pics de fins a 360l/s.	5.977,80000 €
			Altres conceptes	662,90 €
P- 174	FDE60598	u	Separador d'hidrocarburs-Decantador de llots i sorres, amb by-pass integrat, model Aquatesum NSBD110 o similar, fabricat en polyester reforçat amb fibra de vidre PRFV, amb capacitat de fluxe de 110l/s i pics de fins a 1.100l/s. S'inclou transport ,col·locació a ubicació definitiva, i instal·lació i connexió a xarxa.	17.383,46 €
	BDE60110		Separador d'hidrocarburs-Decantador de llots i sorres, amb by-pass integrat, model Aquatesum NSBD110 o similar, fabricat en polyester reforçat amb fibra de vidre PRFV, amb capacitat de fluxe de 110l/s i pics de fins a 1100l/s.	16.432,56000 €
			Altres conceptes	950,90 €
P- 175	FDG3CV09	UD	BANCADA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I PER A BASE D'ARMARIS PREFABRICATS AMB PORTA METALLICA	27,63 €
	B0641050		FORMIGÓ HM-20/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTe PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	26,81500 €
			Altres conceptes	0,82 €
P- 176	FDG3U170	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANDA DE SENYALITZACIÓ DE MATERIAL PLÀSTIC PER A ENLLUMENAT	0,24 €
			Sense descomposició	0,24 €
P- 177	FDG3U17B	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANDA DE SENYALITZACIÓ PER A AIGUA POTABLE	0,24 €
			Sense descomposició	0,24 €
P- 178	FDG5EV1A	M	CANALITZACIÓ PTE, FORMADA PER 1 TUB DE D 63 MM DE POLIETILÈ CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR AMB GUIES DE PLÀSTIC, REBLIMENT AMB FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA 15 N/MM2, SEPARADORS, MANIGUETS D'UNIÓ, TAPS I COL·LOCACIÓ DE DUES BANDES DE PROTECCIÓ I AVIS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, INCLÒS MANDRINAT DE TUBS	6,58 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0604120		FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA SECA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM	1,45720 €
	BG227D10		TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	1,02000 €
			Altres conceptes	4,10 €
P- 179	FDG5EV1B	M	CANALITZACIÓ PTE, FORMADA PER 1 TUB DE D 110 MM DE POLIETILÈ CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR AMB GUIES DE PLÀSTIC, REBLIMENT AMB FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA 15 N/MM2, SEPARADORS, MANIGUETS D'UNIÓ, TAPS I COL·LOCACIÓ DE DUES BANDES DE PROTECCIÓ I AVIS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, INCLÒS MANDRINAT DE TUBS	8,62 €
	B0604120		FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA SECA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM	1,82150 €
	BG227K10		TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	1,88000 €
			Altres conceptes	4,92 €
P- 180	FDG5EV1C	M	CANALITZACIÓ PTE, FORMADA PER 1 TUB DE D 200 MM DE POLIETILÈ CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR AMB GUIES DE PLÀSTIC, REBLIMENT AMB FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA 15 N/MM2, SEPARADORS, MANIGUETS D'UNIÓ, TAPS I COL·LOCACIÓ DE DUES BANDES DE PROTECCIÓ I AVIS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, INCLÒS MANDRINAT DE TUBS	13,38 €
	B0604120		FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA SECA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM	2,18580 €
	BG227Q10		TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	5,05000 €
			Altres conceptes	6,14 €
P- 181	FDG5EV1D	M	CANALITZACIÓ PTE, FORMADA PER 1 TUB DE D 125 MM DE POLIETILÈ CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR AMB GUIES DE PLÀSTIC, REBLIMENT AMB FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA 15 N/MM2, SEPARADORS, MANIGUETS D'UNIÓ, TAPS I COL·LOCACIÓ DE DUES BANDES DE PROTECCIÓ I AVIS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, INCLÒS MANDRINAT DE TUBS	9,61 €
	B0604120		FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA SECA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM	1,82150 €
	BG227L10		TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	2,46000 €
			Altres conceptes	5,33 €
P- 182	FDG5EV1E	M	CANALITZACIÓ PTE, FORMADA PER 1 TUB DE D 160 MM DE POLIETILÈ CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR AMB GUIES DE PLÀSTIC, REBLIMENT AMB FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA 15 N/MM2, SEPARADORS, MANIGUETS D'UNIÓ, TAPS I COL·LOCACIÓ DE DUES BANDES DE PROTECCIÓ I AVIS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, INCLÒS MANDRINAT DE TUBS	11,21 €
	B0604120		FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA SECA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM	1,82150 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pág.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BG22TP10		TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	3,24000 €
			Altres conceptes	6,15 €
P- 183	FDK254D3	U	PERICO DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 I SOLERA DE MAO CALAT SOBRE LLIT DE SORRA	42,32 €
	B0312500		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 3,5 MM	0,23100 €
	B0604220		FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM	9,89230 €
	B0DF7G0A		MOTLLE METÀL·LIC PER A ENCOFRAT DE PERICÓ D'ENLLUMENAT DE 38X38X55 CM, PER A 150 USOS	1,01000 €
	B0F1D2A1		MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR	1,00000 €
			Altres conceptes	30,19 €
P- 184	FDK2A4D3	U	PERICO DE 57X57X125 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 I SOLERA DE MAO CALAT SOBRE LLIT DE SORRA	59,50 €
	B0312500		SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 3,5 MM	0,46200 €
	B0604220		FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM	22,11220 €
	B0DF8H0A		MOTLLE METÀL·LIC PER A ENCOFRAT DE PERICÓ DE REGISTRE DE 57X57X125 CM, PER A 150 USOS	1,44000 €
	B0F1D2A1		MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR	1,40000 €
			Altres conceptes	34,09 €
P- 185	FDK2A4D4	U	PERICO COMPTADOR DE 60X40X120 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20N/MM2 I SOLERA DE MAO CALAT SOBRE LLIT DE SORRA INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA	178,00 €
			Sense descomposició	178,00 €
P- 186	FDK2U030	U	PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 45X 45 X 100 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA GRANITICA DE 10 CM DE GRUIX	90,07 €
	B0332020		GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS	1,25600 €
	B0604220		FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM	11,63800 €
	B0F1D2A1		MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR	14,00000 €
			Altres conceptes	63,18 €
P- 187	FDK2U031	U	ARQUETA SOBRE BOCA D'HOME, D'OBRA DE FÀBRICA , INCLOU AQUESTA UNITAT LA BASE DEL POU, L'ARREBOSSAT I LLISCAT , MARC I TAPA, SEGONS PLÀNOLS DE DETALL. TOT INCLÓS COMPLETAMET ACABAT.	258,37 €
	B0332020		GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, PER A DRENS	1,57000 €
	B0604220		FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM	14,54750 €
	B0F1D2A1		MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR	33,00000 €
			Altres conceptes	209,25 €
P- 188	FDK2U104	U	PERICÓ DE REGISTRE PER BY PASS MESTRE DE 0,60 X 0,60 X 0.80 M DE MIDES ÚTILS AMB PARET DE 15 CM DE MAÓ CALAT DE 29 X 14 X 10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE SORRA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA SEGONS COMPANYYIA	139,65 €
			Sense descomposició	139,65 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pág.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 189	FDK2U10B	U	PERICÓ DE REGISTRE PER REG DE 0,80 X 0,80 X 0.80 M DE MIDES ÚTILS AMB PARET DE 15 CM DE MAÓ CALAT DE 29 X 14 X 10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE SORRA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA	155,00 €
			Sense descomposició	155,00 €
P- 190	FDK2U10X	U	PERICÓ DE DESCÀRREGA PER REG DE 0,40 X 0,40 X 0.50 M DE MIDES ÚTILS AMB PARET DE 15 CM DE MAÓ CALAT DE 29 X 14 X 10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE SORRA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA	119,57 €
			Sense descomposició	119,57 €
P- 191	FDK2U114	U	PERICÓ SIFÒNIC REGISTRABLE DE 0,60 X 0,60 X 100 CM DE MIDES ÚTILS AMB PARET DE 15 CM DE MAÓ CALAT DE 29 X 14 X 10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE SORRA, INCLOSA LA TAPA, MARC DE FOSA I ENTRONCAMENT AMB LA NOVA CANALITZACIÓ.	185,67 €
			Sense descomposició	185,67 €
P- 192	FDK2U128	U	PERICÓ DE REGISTRE PER BY PASS SECTORIAL SIMPLE DE 0,50 X 0,50 X 0.50 M DE MIDES ÚTILS AMB PARET DE 15 CM DE MAÓ CALAT DE 29 X 14 X 10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE SORRA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA SEGONS COMPANYYIA	127,53 €
			Sense descomposició	127,53 €
P- 193	FDK2U129	U	PERICÓ DE REGISTRE PER CREUAMENT DE CALÇADA DE 0,60 X 0,60 X 0.60 M DE MIDES ÚTILS AMB PARET DE 15 CM DE MAÓ CALAT DE 29 X 14 X 10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE SORRA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA SEGONS COMPANYYIA	121,45 €
			Sense descomposició	121,45 €
P- 194	FDK2U1A2	U	PERICÓ DE REGISTRE PER REG DE 0,70 X 0,70 X 0.60 M DE MIDES ÚTILS AMB PARET DE 15 CM DE MAÓ CALAT DE 29 X 14 X 10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE SORRA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA	195,00 €
			Sense descomposició	195,00 €
P- 195	FDK2U1BB	U	POU DESSORRADOR DE 1,0 X 1,0 X 1.2 M DE MIDES ÚTILS AMB PARET DE 15 CM DE MAÓ CALAT DE 29 X14 X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE FORMIGÓ, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA	238,45 €
			Sense descomposició	238,45 €
P- 196	FDK2UC40	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS, DE 100x100 CM I 80 CM DE FONDÀRIA, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCADA SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE 5 CM DE GRUIX I 120x120CM. I REBLERT LATERAL AMB TERRES DE L'EXCAVACIÓ, INCLÓS TAPA.	116,32 €
	B064500C		FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTÉ PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	4,20768 €
	BDK2UC40		PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS, DE 100x100 CM I 80 CM DE FONDÀRIA, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, INCLÓS TAPA.	79,08000 €
			Altres conceptes	33,03 €
P- 197	FDK2I033C	U	DESGUÀS EN PERICÓ 50 X50 cm AMB CANONADA DE POLIETILÈ PEAD DEXT 90 I PN 10 FORMAT PER UNA T DE POLIETILÈ 160/160/90 ,COLZE DE 90º DE POLIETILÈ DEXT 90, VÁLVULA DE COMPORTA AVK DE DN 80 PN 10 A I VALVULA ANTIRETORN, CONNECTAR AL POU DE REGISTRE. TOTALMENT INSTAL·LAT I MUNTAT.	535,00 €
			Sense descomposició	535,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 198	FDK3U06A	U	PERICO RECTANGULAR PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 100 X 100 X 300 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L.	507,08 €
	B0604220		FORMIGO DE RESISTENCIA 15 NMM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM	48,87960 €
	B0F1D2A1		MAO CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR	63,00000 €
			Altres conceptes	395,20 €
P- 199	FDKZ3155	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	28,54 €
	BDKZ3150		BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE PES	12,13000 €
			Altres conceptes	16,41 €
P- 200	FDKZ3156	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 450X450X40 MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	32,61 €
	BDKZ3150		BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE PES	12,13000 €
			Altres conceptes	20,48 €
P- 201	FDKZ3175	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620X620X50 MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L	57,25 €
	BDKZ3170		BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620X620X50 MM I DE 52 KG DE PES	35,70000 €
			Altres conceptes	21,55 €
P- 202	FE100A01	U	VERIFICACIO, POSTA EN SERVEI I CONTROL DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT I FITXA INFORMATICA	13,50 €
			Sense descomposició	13,50 €
P- 203	FFB00001	U	ANELLA PER DEGOTEIG TIPUS TEC-LINE AMB TUB DE POLIETILE DE 16 MM DE DIAMETRE NOMINAL, AMB GOTEJADORS CADA 30 CM. SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A XARXA DE REG, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I PER A COL·LOCAR SOTERRAT. INCLOU L'EXCAVACIÓ MANUAL.	12,04 €
	BFB26001		TUB DE POLIETILE 16 MM TIPUS TEC-LINE, AMB GOTEJADORS C/ 30 CM	2,36000 €
	BFWB2605		ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,98700 €
	BFYB2605		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,05000 €
			Altres conceptes	8,64 €
P- 204	FFB16455	M	SUMMINISTRE I MUNTATGE DE CANONADA PEAD DEXT 32 MM I PN 10 COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA I CONNEXIÓ A FUTURCOMPTADOR.	7,86 €
	BFB16400		TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE 53131	0,66300 €
	BFWB1605		ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,98700 €
	BFYB1605		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,02000 €
			Altres conceptes	6,19 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 205	FFB19625	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	19,56 €
	BFB19600		TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2	2,60100 €
	BFWB1962		ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	8,17200 €
	BFYB1962		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	0,28000 €
			Altres conceptes	8,51 €
P- 206	FFB1A425	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	20,05 €
	BFB1A400		TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2	2,50920 €
	BFWB1A42		ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	9,15000 €
	BFYB1A42		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	0,27000 €
			Altres conceptes	8,12 €
P- 207	FFB1E288	M	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANDA SENYALITZADORA DE LINIA DE GAS CANALITZAT	0,06 €
			Sense descomposició	0,06 €
P- 208	FFB1E425	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	33,27 €
	BFB1E400		TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE 53131	7,46640 €
	BFWB1E42		ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 250 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	13,33500 €
	BFYB1E42		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 250 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	0,48000 €
			Altres conceptes	11,99 €
P- 209	FFB1E529	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PE 100, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS NORMA UNE EN 12201, SOLDAT, INCLOU PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS PEL MUNTATGE, ACCESSORIS (COLZES, T DE DERIVACIÓ) PER A CANVIS DE DIRECCIÓ EN PLANTA ELECTROSOLDADURA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	25,08 €
	BFB1UB16		CANONADA PEAD DEXT 160I ESPESSOR DE 9,5 MM I PN 10	12,42000 €
	BFWB1E42		ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 250 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR	4,44500 €
	BFYB1E42		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 250 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SOLDAT	0,48000 €
			Altres conceptes	7,74 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 210	FFB1E628	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TUB CAMPANA DE FORMIGÓ ARMAT AMB JUNT ELASTIC DN300, TOTALMENT INST·LLAT I PRO·VAT. FABRICAT SEGONS NORMA ASTM C-76 M CLASE IV.	39,80 €
			Sense descomposició	39,80 €
P- 211	FFB23455	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA. INCLOU L'EXCAVACIÓ MANUAL DE RASES	2,71 €
			TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2	0,17340 €
			ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,19400 €
			PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,02000 €
			Altres conceptes	2,32 €
P- 212	FFB23458	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL AUTOCOMPENSABLES, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, PER A UN CABAL DE 2,3 LH, AMB UNA SEPARACIÓ ENTRE GOTEJADORS DE 30 CM,CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA. INCLOU L'EXCAVACIÓ MANUAL DE RASES	3,09 €
			TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2	0,17340 €
			ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,19400 €
			PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,02000 €
			Altres conceptes	2,70 €
P- 213	FFB25355	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	3,17 €
			TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2	0,25500 €
			ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,55200 €
			PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,04000 €
			Altres conceptes	2,32 €
P- 214	FFB26355	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	4,14 €
			TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2	0,39780 €
			ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	0,98700 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BFYB2605		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,05000 €
			Altres conceptes	2,71 €
P- 215	FFB27355	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	5,33 €
			TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2	0,62220 €
			ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	1,53000 €
			PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,08000 €
			Altres conceptes	3,10 €
P- 216	FFB28355	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	6,32 €
			TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2	0,96900 €
			ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	1,66800 €
			PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,20000 €
			Altres conceptes	3,48 €
P- 217	FFB28455	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	7,90 €
			TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2	2,55000 €
			ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	1,66800 €
			PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,20000 €
P- 218	FFB29455	M	Altres conceptes	3,48 €
P- 218	FFB29455	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	11,33 €
			TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL SEGONS UNE 53131	4,08000 €
			ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ	3,19200 €
			PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ	0,19000 €
			Altres conceptes	3,87 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 219	FFB2REG1	u	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE BOCA DE REG COMPACTA, AMB RACORD BARCELONA DE 45 MM, INCLÒS CONNEXIONAT I FIXACIÓ, TOTALMENT ACABAT SEGONS COMPANYIA	165,00 €
			Sense descomposició	165,00 €
P- 220	FFBA1534	U	DERIVACIO MANIPULADA DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA DE 110 MM DE DN I 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, AMB RAMAL A 90º DE 90 MM DE DN, SOLDADA I COL·LOCADA AL FONS DE LA RASA	36,83 €
	BFBA1534		DERIVACIÓ MANIPULADA DE POLIETILÉ DE DENSITAT ALTA DE 110 MM DE DN I 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201-3 AMB RAMAL A 90º DE 90 MM DE DN, PER A SOLDAR	20,67000 €
			Altres conceptes	16,16 €
P- 221	FFBAC078	U	COLLARÍ DE POLIETILÉ DE 160-1.1/4"	45,58 €
			Sense descomposició	45,58 €
P- 222	FFBC1323	U	CON DE REDUCCIÓ, MANIPULAT, DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA DE 75 MM DE DN A 63 MM DE DN DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, SOLDAT I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	23,96 €
	BFBC1323		CON DE REDUCCIÓ, MANIPULAT, DE POLIETILÉ DE DENSITAT ALTA DE 75 MM A 63 MM DE DN DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201-3, PER A SOLDAR	15,49000 €
			Altres conceptes	8,47 €
P- 223	FFBC1433	U	CON DE REDUCCIÓ, MANIPULAT, DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA DE 90 MM DE DN A 75 MM DE DN DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, SOLDAT I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	29,00 €
	BFBC1433		CON DE REDUCCIÓ, MANIPULAT, DE POLIETILÉ DE DENSITAT ALTA DE 90 MM A 75 MM DE DN DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201-3, PER A SOLDAR	17,80000 €
			Altres conceptes	11,20 €
P- 224	FFBC1543	U	CON DE REDUCCIÓ, MANIPULAT, DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA DE 110 MM DE DN A 90 MM DE DN DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, SOLDAT I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA	35,93 €
	BFBC1543		CON DE REDUCCIÓ, MANIPULAT, DE POLIETILÉ DE DENSITAT ALTA DE 110 MM A 90 MM DE DN DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE-EN 12201-3, PER A SOLDAR	21,08000 €
			Altres conceptes	14,85 €
P- 225	FG121503	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CAIXA DE SECCIONAMENT ES Q. 9/250 A LSBT, SEGONS NORMA COMPANYIA.	80,24 €
			Sense descomposició	80,24 €
P- 226	FG121D03	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CAIXA DE DISTRIBUCIÓ URBANA (CDU), PROTEGIDA FINS A 400 A I DOBLE SORTIDA TRIFÀSICA A ABONAT, SEGONS NORMA COMAPNYIA	115,64 €
			Sense descomposició	115,64 €
P- 227	FG12C0AB	U	CONNEXIÓ ESTANCA TIPUS TORPEDO PER CONDUCTORS DE 1.5MM2. INCLOU TOTES LES PECES NECESSARIES PER DEIXAR LA CONNEXIÓ ESTANCA ACABADA..	2,75 €
			Sense descomposició	2,75 €
P- 228	FG12C0AC	U	CONNEXIÓ ESTANCA TIPUS TORPEDO PER CONDUCTORS DE 2.5MM2. INCLOU TOTES LES PECES NECESSARIES PER DEIXAR LA CONNEXIÓ ESTANCA ACABADA..	2,89 €
			Sense descomposició	2,89 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 229	FG1AF001	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE D'ARMARI PREFABRICAT DE FORMIGÓ MONOBLOC, AMB PORTA METÀL·LICA PER A CAIXA DE DISTRIBUCIÓ EN URBANITZACIONS AMB TANCAMENT TRIANGULAR.	410,74 €
			Sense descomposició	410,74 €
P- 230	FG1AF002	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE D'ARMARI PREFABRICAT DE FORMIGÓ , AMB PORTA METÀL·LICA PER A CAIXA DE SECCIONAMENT I CAIXA G DE PROTECCIÓ, AMB TANCAMENT TRIANGULAR	355,19 €
			Sense descomposició	355,19 €
P- 231	FG22RBAK	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 3 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	1,46 €
	BG22RB10		TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 3 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	0,58140 €
			Altres conceptes	0,88 €
P- 232	FG22RGAK	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 6 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	2,24 €
	BG22RG10		TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 80 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 6 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	1,19340 €
			Altres conceptes	1,05 €
P- 233	FG22RJ3K	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	3,26 €
	BG22RJ10		TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	1,71360 €
			Altres conceptes	1,55 €
P- 234	FG22TP1K	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÉ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA	4,52 €
	BG22TP10		TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÉ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	3,30480 €
			Altres conceptes	1,22 €
P- 235	FG2B1112	M	SENYALITZACIÓ DE LES LÍNIES AMB PLACA DE PPC	0,49 €
			Sense descomposició	0,49 €
P- 236	FG2B1113	M	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANDA DE SENYALITZACIÓ	0,35 €
			Sense descomposició	0,35 €
P- 237	FG311306	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X2,5 MM2, COL·LOCAT EN TUB	0,91 €
	BG311300		CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X2,5 MM2	0,32640 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,58 €
P- 238	FG312206	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, BIPOLAR DE SECCIÓ 2X1,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB	1,03 €
	BG312200		CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, BIPOLAR DE SECCIÓ 2X1,5 MM2	0,44880 €
			Altres conceptes	0,58 €
P- 239	FG31220A	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, BIPOLAR DE SECCIÓ 1X1,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB	0,88 €
	BG312200		CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, BIPOLAR DE SECCIÓ 2X1,5 MM2	0,30800 €
			Altres conceptes	0,57 €
P- 240	FG312306	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, BIPOLAR DE SECCIÓ 2X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB	1,11 €
	BG312300		CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, BIPOLAR DE SECCIÓ 2X2,5 MM2	0,53040 €
			Altres conceptes	0,58 €
P- 241	FG313306	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB	1,34 €
	BG313300		CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X2,5 MM2	0,76500 €
			Altres conceptes	0,58 €
P- 242	FG31520B	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TRIPOLAR DE SECCIÓ 5X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB	1,85 €
	BG312300		CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, BIPOLAR DE SECCIÓ 2X2,5 MM2	0,52000 €
	BG313300		CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X2,5 MM2	0,75000 €
			Altres conceptes	0,58 €
P- 243	FG316206	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TRIPOLAR DE SECCIÓ 6X1,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB	1,71 €
	BG313200		CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X1,5 MM2	1,09080 €
			Altres conceptes	0,62 €
P- 244	FG31620B	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TRIPOLAR DE SECCIÓ 6X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB	2,13 €
	BG313300		CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X2,5 MM2	1,51500 €
			Altres conceptes	0,62 €
P- 245	FG317206	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TRIPOLAR DE SECCIÓ 7X1,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB	1,82 €
	BG313200		CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X1,5 MM2	0,55080 €
	BG314200		CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE SECCIÓ 4X1,5 MM2	0,69360 €
			Altres conceptes	0,58 €
P- 246	FG318206	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE SECCIÓ 8X1,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB	1,95 €
	BG314200		CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE SECCIÓ 4X1,5 MM2	1,37360 €
			Altres conceptes	0,58 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 247	FG31820B	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE SECCIÓ 10X1,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB	2,44 €
	BG312200		CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, BIPOLAR DE SECCIÓ 2X1,5 MM2	0,44880 €
	BG314200		CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE SECCIÓ 4X1,5 MM2	1,37360 €
			Altres conceptes	0,62 €
P- 248	FG31S001	M	SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE CONDUCTOR D'ALUMINI PER A LÍNIA DE BT RV 0,6 /1 KV, SECCIÓ 3 X 1 X 240 - 1 X 150 MM2, INCLOSA PLACA, CINTES, SORRA DE PROTECCIÓ I PART PROPORCIONAL D'EMPALMES.	15,29 €
			Sense descomposició	15,29 €
P- 249	FG38E355	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIO A TERRA	4,66 €
	BG380900		CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2	1,17000 €
	BGW38000		PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS	0,30000 €
	BGY38000		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS	0,11000 €
			Altres conceptes	3,08 €
P- 250	FG3ME41A	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE RVF 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE 4X6 MM2 I COL.LOCAT EN TUB	3,65 €
	BG3ME401		CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 KV, AMB AILLAMENT DE POLICLORUR DE VINIL (PVC), COBERTA DE POLIETILE RETICULAT (XLPE) I ARMADURA LLEUGERA DE FLEIXOS D'ACER TIPUS F, DE 4 X 6 MM2	2,13000 €
			Altres conceptes	1,52 €
P- 251	FGD1441E	U	PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE DE GRUIX ESTÀNDAR, DE 2500 MM DE LLARGÀRIA I DE 18,3 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA	23,09 €
	BGD14410		PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I RECOBRIMENT DE COURE, DE 2500 MM DE LLARGÀRIA, DE 18,3 MM DE DIÀMETRE, ESTÀNDAR	9,03000 €
	BGYD1000		Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	3,78000 €
			Altres conceptes	10,28 €
P- 252	FGD1448E	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE DEL TERRA PER A QUADRE DE BT O CAIXA DE SECCIONAMENT, AMB UNA PIQUETA DE Ac-Cu DE 2 METRES, CABLE DE COURE NU DE 50 MM2 FINS A 5 METRES DE LONGITUD.	28,27 €
	BGD14410		PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I RECOBRIMENT DE COURE, DE 2500 MM DE LLARGÀRIA, DE 18,3 MM DE DIÀMETRE, ESTÀNDAR	9,03000 €
	BGYD1000		Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	3,78000 €
			Altres conceptes	15,46 €
P- 253	FGD2E011	U	PLACA DE CONNEXIO A TERRA DE 500 X 500 X 3 MM	26,35 €
	BGD2E010		PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM	10,78000 €
	BGDZE020		CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD	1,12000 €
	BGDZE030		SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI	0,61000 €
			Altres conceptes	13,84 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 254	FGG11AA0	u	TRANSFORMADOR TRIFÀSIC REDUCTOR DE TENSIÓ (MT/BT) CONSTRUÏT D'ACORD AMB UNE-EN 60076 I UNE 21428, DIELECTRIC OLI D'ACORD AMB UNE 21320, DE 630 KVA DE POTÈNCIA, TENSIÓ ASSIGNADA 36 KV, TENSIÓ PRIMARI 23,1 KV, TENSIÓ DE SORTIDA DE 420 V ENTRE FASES EN BUIT O DE 242/420 V ENTRE FASES EN BUIT, FREQUÈNCIA 50 HZ, GRUP DE CONNEXIÓ DYN 11, REGULACIÓ AL PRIMARI +/- 2.5%, +/- 5%, PROTECCIÓ PRÒPIA DEL TRANSFORMADOR AMB TERMÒMETRE, PER INSTAL·LACIÓ INTERIOR O EXTERIOR, CISTERNA D'ALETES, REFRIGERACIÓ NATURAL (ONAN), COMMUTADOR DE REGULACIÓ MANIOBRABLE SENSE TENSIÓ, PASSATAPES MT DE PORCELLANA, PASSABARRES BT DE PORCELLANA, 2 TERMINALS DE TERRA, DISPOSITIU DE BUIDAT I PRESA DE MOSTRES, DISPOSITIU D'OMPLIMENT, PLACA DE CARACTERÍSTIQUES I PLACA DE SEGURETAT E INSTRUCCIONS DE SERVEI, COL·LOCAT	6.896,78 €
	BGG11AA0		TRANSFORMADOR TRIFÀSIC REDUCTOR DE TENSIÓ (MT/BT) CONSTRUÏT D'ACORD AMB UNE-EN 60076 I UNE 21428, DIELECTRIC OLI D'ACORD AMB UNE 21320, DE 630 KVA DE POTÈNCIA, TENSIÓ ASSIGNADA 36 KV, TENSIÓ PRIMARI 23,1 KV, TENSIÓ DE SORTIDA DE 420 V ENTRE FASES EN BUIT O DE 242/420 V ENTRE FASES EN BUIT, FREQUÈNCIA 50 HZ, GRUP DE CONNEXIÓ DYN 11, REGULACIÓ AL PRIMARI +/- 2.5%, +/- 5%, , PROTECCIÓ PRÒPIA DEL TRANSFORMADOR AMB TERMÒMETRE, PER INSTAL·LACIÓ INTERIOR O EXTERIOR, CISTERNA D'ALETES, REFRIGERACIÓ NATURAL (ONAN), COMMUTADOR DE REGULACIÓ MANIOBRABLE SENSE TENSIÓ, PASSATAPES MT DE PORCELLANA, PASSABARRES BT DE PORCELLANA, 2 TERMINALS DE TERRA, DISPOSITIU DE BUIDAT I PRESA DE MOSTRES, DISPOSITIU D'OMPLIMENT, PLACA DE CARACTERÍSTIQUES I PLACA DE SEGURETAT E INSTRUCCIONS DE SERVEI	6.658,90000 €
			Altres conceptes	237,88 €
P- 255	FGH76316	u	CEL·LA DE PROTECCIÓ DEL TRANSFORMADOR AMB FUSIBLE AMB TENSIÓ ASSIGNADA DE 36 KV, DE TIPUS MODULAR, ENVOLVENT DE XAPA D'ACER GALVANITZAT, TALL I AÏLLAMENT ÍNTEGRE EN SF6, INTENSITAT NOMINAL DE 630 A/20 KA, AMB INTERRUPTOR-SECCIONADOR ROTATIU TRIPOLAR DE 3 POSICIONS (CONNECTAT, SECCIONAT, POSADA A TERRA) AMB COMANDAMENT MANUAL COMBINAT AMB FUSIBLES FREDs, CAPTADORS CAPACITIUS PER A LA DETECCIÓ DE TENSIÓ I SISTEMA D'ALARMA SONORA DE POSADA A TERRA, COL·LOCADA.	3.400,52 €
	BGH76316		CEL·LA DE PROTECCIÓ DEL TRANSFORMADOR AMB FUSIBLES AMB TENSIÓ ASSIGNADA DE 36 KV, DE TIPUS MODULAR, ENVOLVENT DE XAPA D'ACER GALVANITZAT, TALL I AÏLLAMENT ÍNTEGRE EN SF6, INTENSITAT NOMINAL DE 630 A/20 KA, AMB INTERRUPTOR-SECCIONADOR ROTATIU TRIPOLAR DE 3 POSICIONS (CONNECTAT, SECCIONAT, POSADA A TERRA) AMB COMANDAMENT MANUAL COMBINAT AMB FUSIBLES FREDs, CAPTADORS CAPACITIUS PER A LA DETECCIÓ DE TENSIÓ I SISTEMA D'ALARMA SONORA DE POSADA A TERRA.	3.362,45000 €
			Altres conceptes	38,07 €
P- 256	FGK226A3	M	CABLE ELÈCTRIC DE TENSIÓ MITJA (MT), DE DESIGNACIÓ UNE RHZ1 18/30 KV, UNIPOLAR DE 1x240 MM2 DE SECCIÓ, AMB CONDUCTOR D'ALUMINI, AÏLLAMENT DE POLIETILÈ RETICULAT (XLPE), PANTALLA METÀL·LICA DE FILS DE COURE DE 16 MM2 DE SECCIÓ I COBERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÀSTICA (Z1), SOTERRAT	10,55 €
	BGK226A0		Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació UNE RHZ1 18/30 kv, unipolar de 1x240 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1)	7,69080 €
			Altres conceptes	2,86 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 257	FHGAE020	U	SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ I CONNEXIONAT DE CENTRE DE COMANDAMENT PREPARAT PER A DOS CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUÏT PER ARMARI D'ACER INOXIDABLE EQUIPAT AMB COMPTADORS DE DOBLE TARIFA, CONTROL CENTRALITZAT VIA RADIO AMB ANTENA INTEGRADA I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIÓ, PER A UNA POTENCIA DE CONTRACTACIÓ DE FINS A 15 KW	3.612,16 €
	BHG2E010		CENTRE DE COMANDAMENT AMB EQUIPS DE COMPTADORS COMPANYIA ACTIVA-REACTIVA-DOBLE TARIFA AMB PROTECCIÓ I MANIOBRA PER A DUES SORTIDES	3.280,15000 €
			Altres conceptes	332,01 €
P- 258	FHGAE02B	U	SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ I CONNEXIONAT DE REGULADOR DE FLUXE TRIFÀSIC TIPUS RFTCT06000 O SIMILAR AMB UNA TENSIÓ DE 380V + N I POTENCIA DE 6.00KVA AMB DIMENSIONS 500 x 500 x 300 mm.	1.553,35 €
	BHG2E010		CENTRE DE COMANDAMENT AMB EQUIPS DE COMPTADORS COMPANYIA ACTIVA-REACTIVA-DOBLE TARIFA AMB PROTECCIÓ I MANIOBRA PER A DUES SORTIDES	1.476,06750 €
			Altres conceptes	77,28 €
P- 259	FHM1E05A	U	PUNT DE LLUM CANONP6 DE GENERAL ELECTRIC O SIMILAR, FORMAT PER SUPORT CILINDRIC DE 168mm DE SECCIÓ I 6m D'ALÇADA, AMB ACABAMENT DE PEÇA DECORATIVA EN FIBRA DE VIDRE I ACOPLAMENT PER LLUMINÀRIA IBERIA/E/VT EN FOSA D'ALUMINI, BLOC ÒPTIC IP66 PROVISTA EN EL SEU INTERIOR D'EQUIP DE SAP100w. INCLOSA L'EXECUCIÓ DE LA CIMENTACIÓ, GRUAMENT, ANIVELLAMENT, INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I TRANSPORT DE TERRES SOBRRANTS A L'ABOCADOR.	859,10 €
	B0608220		FORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	25,31400 €
	BG212910		TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V	0,75000 €
	BG22RJ10		TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	2,01600 €
	BG312300		CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, BIPOLAR DE SECCIÓ 2X2,5 MM2	3,64000 €
	BG3ZE110		TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2	2,20000 €
	BG46E010		CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A UNA O DUES LAMPADES	9,28000 €
	BGDZE020		CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD	1,12000 €
	BGDZE030		SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI	0,61000 €
	BHM1E058		COLUMNA CILINDRICA DE 6 METRES BRAÇ EN ACER GALVANITZAT DE 168MM. DE DIÀMETRE	349,99650 €
	BHMZ1006		CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A CIMENTACIÓ	14,68000 €
	BHN84B70		Lluminària de la marca GEE model Iberia inclou làmpada d'hàlogenus metàl·lics 70W i reactància electrònica	330,00000 €
			Altres conceptes	119,49 €
P- 260	FHR02B1B	U	PUNT DE LLUM PRIM DE 10 M D'ALÇADA AMB 4 PROJECTORS PFE-400/CBM SAP 150 W DE GENERAL ELECTRIC O SIMILAR.	1.955,28 €
	B0608220		FORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM	168,76000 €
	BG212910		TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V	1,25000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 261	BG22RJ10	U	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	2,52000 €
	BG380900		CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2	3,51000 €
	BG3ZE110		TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2	2,20000 €
	BGD2E010		PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM	10,78000 €
	BGDZE030		SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI	0,61000 €
	BHMZ1006		CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A CIMENTACIO	14,68000 €
	BHQ0E010		PROJECTOR PFE-400/CBM SAP 150 W GENERAL ELECTRIC	555,92000 €
	BHR02B11		FANAL PRIM DE 10 M D'ALÇADA FORMAT PER COLUMNA DE TUB D'ACER GALVANITZAT O D'ACER INOXIDABLE DE DIAMETRE SUPERIOR 200 MM I INFERIOR DE 77 MM AMB REFORÇ INTERIOR I UN PERFIL CONDUCTOR DE L'AIGUA QUE PUGUI ENTRAR, 2 PORTES RECTANGULARS DELS REGISTRES AMB TANCAMENTS PER A CLAU DE TUB TRIANGULAR I PROJECTORS DE REVOLUCIO PARABOLICS O ELLIPTICS. COL·LOCAT SOBRE PLACA BASE DE FIXACIO DE 400 MM DE DIAMETRE AMB 8 CARTELES I ANELL DE REFORÇ PER PERNS D'ANCORATGE ENROSCATS EN UN DELS EXTREMS AMB DOBLE ROSCA I ARANDELA	947,13000 €
	BHU3E031		LAMPADA DE VAPOR DE SODI DE PRESSIO ALTA DE 150 W, PLUS	66,56000 €
			Altres conceptes	181,36 €
	FHR02C3A		TRASLLAT DE COLUMNA DE TUB D'ACER H>10m. FIXACIÓ AMB DAU DE FORMIGÓ I INTAL·LACIÓ A LA NOVA UBICACIÓ. INCLOU CONNEXIÓ A LA XARXA I VERIFICACIÓ AMB POSTA EN SERVEI.	677,21 €
	B0608220		FORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM	210,95000 €
	BG212910		TUB RIGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELECTRICA DE 2000 V	1,50000 €
	BG22RJ10		TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	2,52000 €
	BG380900		CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2	4,68000 €
P- 262	BG3ZE110	U	TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2	2,20000 €
	BGD2E010		PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM	10,78000 €
	BGDZE030		SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI	0,61000 €
	BHMZ1006		CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A CIMENTACIO	29,36000 €
			Altres conceptes	414,61 €
	FJM1U02C		ESCOMESA I COMPTADOR D'AIGUA DE 30 MM, CABAL 6,3 M3/H, RAMAL DE 40 MM. EN PERICÓ DE 50 X 50	745,25 €
			Sense descomposició	745,25 €
	FJM33BE4		VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 1", DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, DE FOSA, PREU ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA	63,10 €
	BJM33BE0		VENTOSA PER A ROSCAR DE 1" DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, DE FOSA, PREU ALT	51,50000 €
			Altres conceptes	11,60 €
	FJM35BE6		SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE VENTOSA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA DE DIÀMETRE NOMINAL 50 MM, DE 12 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, DE LA CASA MINIBARAK O SIMILAR COL·LOCADA SOBRE VALVULA DE COMPORTA DN 50 .INCLOU VALVULA DE COMPORTA	455,03 €
	BJM35BE0		VENTOSA PER A EMBRIDAR DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, DE FOSA, PREU ALT	354,00000 €
	BN116050		VALVULA DE COMPORTA DN 50	80,15000 €
			Altres conceptes	20,88 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 265	FJS2U11B	U	ASPERSON EMERGENT DE TURBINA LUBRICAT PER AIGUA, AMB ALÇARIA D'ELEVACIO DE 9,2 CM, D'UN RADI D'ACCIO ENTRE 4.5 I 10 M, DE CERCLE COMPLET O SECTORIAL, AMB TOBERA INCORPORADA, AMB VALVULA-FILTRE ANTIDRENATGE, AMB VELOCITAT DE GIR REGULABLE I MEMORIA DEL SECTOR, TOTALMENT COL·LOCAT, INCLOSA L'EXCAVACIO DEL POU, LES UNIONS AMB LA CANONADA, LA FIXACIO AMB MORTER DE CIMENT I EL REBLERT DEL FORAT FINS A LA RASANT PREVISTA	30,42 €
	BJS2U005		ASPERSON EMERGENT DE TURBINA LUBRICAT PER AIGUA, AMB ALÇARIA D'ELEVACIÓ DE 9,2 CM, D'UN RADI D'ACCIO ENTRE 8,4 I 15 M, DE CERCLE COMPLET O SECTORIAL, AMB CONNEXIÓ ROSCADA FEMELLA DE 3/4", AMB TOBERA INCORPORADA, AMB VALVULA-FILTRE ANTIDRENATGE, AMB VELOCITAT DE GIR REGULABLE I MEMÒRIA DEL SECTOR	21,34000 €
			Altres conceptes	9,08 €
	FJS4U11A		DIFUSOR EMERGENT AMB UNA ALÇARIA D'ELEVACIO DE 15 CM, D'UN ABAST ENTRE 2.0 I 5 M, AMB ROSCA FEMELLA DE 1/2", AMB VALVULA ANTIDRENATGE, EQUIPAT AMB TOBERA STANDARD, TOTALMENT COL·LOCAT, INCLOSA L'EXCAVACIO DEL POU, LES UNIONS AMB LA CANONADA, LA FIXACIO AMB MORTER DE CIMENT I EL REBLERT DEL FORAT FINS A LA RASANT PREVISTA	23,67 €
	BJS4U115		DIFUSOR EMERGENT AMB UNA ALÇARIA D'ELEVACIÓ DE 15 CM, D'UN ABAST ENTRE 2,0 I 4,5 M, AMB ROSCA FEMELLA D'1/2", AMB VALVULA ANTIDRENATGE, EQUIPAT AMB TOBERA STANDARD	14,22000 €
			Altres conceptes	9,45 €
	FJSAUC2A		PROGRAMADOR ELECTRONIC TIPUS ICC-800M. O SIMILAR , AMB CONTROL D'APORTACIO D'AIGUA, AMB TEMPS DE PROGRAMACIO DES DE 1 MIN. FINS A 12 H PER ESTACIO EN PASSOS D'1 MIN., AMB 8 ESTACIONS, AMPLIABLE PER MODULS FINS A 48 ESTACINS, AMB POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, AMB TRANSFORMADOR INTERIOR 230/26.5 V 50 HZ, AMB BATERIA RECARGABLE DE SALVAGUARDA DEL PROGRAMA, AMB CIRCUIT D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLASTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL EXTERIOR, TOTALMENT COL·LOCAT, INCLOSES TOTES LES CONNEXIONS ELECTRIQUES, TANT DEL CIRCUIT D'ALIMENTACIO DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST PROGRAMADOR	930,66 €
	BJSAU324		PROGRAMADOR ELECTRÒNIC DE TRIPLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIO D'AIGUA, AMB TEMPS DE PROGRAMACIO DES DE 1 MIN. FINS A 12 H PER ESTACIO EN PASSOS D'1 MIN., AMB 24 ESTACIONS, AMB POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, AMB TRANSFORMADOR INTERIOR 230/26.5 V 50 HZ, AMB BATERIA RECARGABLE DE SALVAGUARDA DEL PROGRAMA, AMB CIRCUIT D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLASTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL EXTERIOR	872,65360 €
			Altres conceptes	58,01 €
	FJSAUC2B		MODUL D'AMPLIACIÓ DE PROGRAMADOR EN 8 ESTACIONS. TIPUS ICM-800. O SIMILAR	172,69 €
	BJSAU324		PROGRAMADOR ELECTRÒNIC DE TRIPLE PROGRAMA, AMB CONTROL D'APORTACIO D'AIGUA, AMB TEMPS DE PROGRAMACIO DES DE 1 MIN. FINS A 12 H PER ESTACIO EN PASSOS D'1 MIN., AMB 24 ESTACIONS, AMB POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, AMB TRANSFORMADOR INTERIOR 230/26.5 V 50 HZ, AMB BATERIA RECARGABLE DE SALVAGUARDA DEL PROGRAMA, AMB CIRCUIT D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLASTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL EXTERIOR	163,02320 €
			Altres conceptes	9,67 €
	FJSBCI0B		BY-PASS SECTORIAL SIMPLE AMB ELECTROVALVULA DE 1 PULSADA EN PERICÓ DE 50 X 50 CM, INCLOS FILTRE DE MALLA 300 MICRESI REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0.5 atm. AMB MANOMETRE	327,91 €
	BJS11262		Valvules mascle	42,81000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 270	BJS11263	U	Colze mascle femella de 1 1/2" de llautó	12,84000 €
	BJS11264		T de 1 1/2" de llautó	12,84000 €
	BJS11265		Enllaç mixte de 501/2" mascle de llautó	12,84000 €
	BJS113678		By pas sectorial de 1"	90,00000 €
	FJ65U020		FILTRE DE PLASTIC AMB ROSCA MASCLE D'1", PER INTERCALAR A LA TUBERIA, DE 120 MESH, AMB COS DESMONTABLE PER AL SEU MANTENIMENT, PER A UN CABAL MAXIM DE 5 M3/H, MUNTAT EN PERICO DE CANALITZACIO SOTERRAT	53,66430 €
	FN315324		VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4", DE 10 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA	22,15788 €
			Altres conceptes	80,76 €
				392,57 €
	BJS11262		Valvules mascle	42,81000 €
	BJS11263		Colze mascle femella de 1 1/2" de llautó	17,12000 €
P- 271	BJS11264	U	T de 1 1/2" de llautó	17,12000 €
	BJS11265		Enllaç mixte de 501/2" mascle de llautó	25,68000 €
	BJS113678		By pas sectorial de 1"	108,00000 €
	FJ65U020		FILTRE DE PLASTIC AMB ROSCA MASCLE D'1", PER INTERCALAR A LA TUBERIA, DE 120 MESH, AMB COS DESMONTABLE PER AL SEU MANTENIMENT, PER A UN CABAL MAXIM DE 5 M3/H, MUNTAT EN PERICO DE CANALITZACIO SOTERRAT	64,39716 €
	FN315324		VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4", DE 10 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA	26,58946 €
			Altres conceptes	90,85 €
				282,69 €
	BJS11262		Valvules mascle	42,81000 €
	BJS11263		Colze mascle femella de 1 1/2" de llautó	17,12000 €
	BJS11264		T de 1 1/2" de llautó	17,12000 €
P- 272	BJS11265	U	Enllaç mixte de 501/2" mascle de llautó	12,84000 €
	BJS113678		By pas sectorial de 1"	108,00000 €
			Altres conceptes	84,80 €
				314,33 €
	FJSBCI1Z		BY-PASS METRE AMB ELECTROVÀLVULA DE 2" COL-LOCAT EN PERICÓ	
	BJS11262		Valvules mascle	28,54000 €
	BJS11263		Colze mascle femella de 1 1/2" de llautó	12,84000 €
	BJS11264		T de 1 1/2" de llautó	17,12000 €
	BJS11265		Enllaç mixte de 501/2" mascle de llautó	17,12000 €
	BJS11399		By pas mestre	149,87500 €
P- 273		U	Altres conceptes	88,84 €
				93,78 €
	FJSBCI48		SUBMINISTRE I MUNTATGE DE VÀLVULA DE DESGUÀS MANUAL EN PERICÓ DE 40 X 40 CM I CONNEXIÓ A XARXA DE PLUVIALS	
	B03D1000		Terra seleccionada	8,62000 €
	B3710001		Excavació en rases i pous sense classificar	4,71100 €
	BD7F7570		Tub de pvc de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nerrat exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà	18,50000 €
	BJSBCI0Z		Vàlvula manual	5,46000 €
			Altres conceptes	56,49 €
				244,86 €
	FJSZU002		CONNEXIÓ DE XARXA DE REG A XARXA EXISTENT	
P- 274		U	Sense descomposició	244,86 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 275	FJSZU003	U	ARMARI PER PROGRAMADOR DE POLIÈSTER DE 850X465X320 MM. AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT, JUNTES D'ESTANQUEITAT I TANCA AMB CLAU 405, COLLAT SOBRE SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA	649,18 €
			Sense descomposició	649,18 €
P- 276	FJSZU004	U	CONNEXIÓ ELÈCTRICA ENTRE PROGRAMADOR I ESCOMESA, PER A UNA POTÈNCIA DE 100W A 220V AMB ICPM DE PROTECCIÓ DE 5A INSTALLAT SEGONS DISPOSICIONS DE LA UNITAT OPERATIVA D'ENLLUMENAT PÚBLIC, XARXA DE CABLE DE COURE 2X6 MM2 VFV100 ENTUBAT	138,45 €
			Sense descomposició	138,45 €
P- 277	FM21N629	U	HIDRANT SOTERRAT AMB PERICÓ DE REGISTRE, AMB DUES SORTIDES DE 70 MM DE D I DE 4" DE D DE CONNEXIÓ A LA CANONADA, MUNTAT A L'EXTERIOR, SEGONS PRESCRIPCIONS DE L'AJUNTAMENT I/O DELS BOMBERS ENCARREGATS DEL SERVEI D'EXTINCIÓ DEL MUNICIPI. ADAPTAT A LA NORMATIVA VIGENT. INCLOU EL PERICÓ DEGUDAMENT ARREBOSSAT I LLISCAT, LA BASE DE FORMIGO I DAU SUPORT DE FORMIGO, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DE 145KG AMB L'ANAGRAMA DE L'AJUNTAMENT, LA INSCRIPCIO DEL SERVEI, I EL COLOR SEGONS DETERMINACIONS DE L'AUTORITAT COMPATENT, CONNEXIONAT DEGUDAMENT PER DONAR EL CABAL QUE MARCA LA NORMATIVA VIGENT. TOTALMENT COLLOCAT I CONNEXIONAT A LA XARXA GENERAL, PREPARAT PER AL SEU FUNCIONAMENT.	595,20 €
	BM213620		HIDRANT SOTERRAT AMB PERICÓ DE REGISTRE, AMB UNA SORTIDA DE 100 MM DE DIÀMETRE I DE 4" DE DIÀMETRE DE CONNEXIÓ A LA CANONADA	368,89500 €
	BM21000		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A HIDRANTS	112,00000 €
			Altres conceptes	114,31 €
P- 278	FN11160	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DN 150 I PN 16, MARCA BELGICAST O SIMILAR	244,83 €
	BN116376		CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DN 150 I PN 16	189,32000 €
			Altres conceptes	55,51 €
P- 279	FN116160	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE VÀLVULA DE COMPORTA DN 150 I PN 16, MARCA BELGICAST TIPUS F4 O SIMILAR, AMB TANCAMENT ELÀSTIC	275,75 €
	BN116328		VÀLVULA DE COMPORTA DN 150 I PN 16	220,24000 €
			Altres conceptes	55,51 €
P- 280	FN318324	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1" 1/2, DE 10 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA	50,56 €
	BN318320		VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1" 1/2, 10 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT	36,06000 €
			Altres conceptes	14,50 €
P- 281	FN319324	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 2", DE 10 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA	74,21 €
	BN319320		VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 2", 10 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT	56,81000 €
			Altres conceptes	17,40 €
P- 282	FN31A324	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 2" 1/2, DE 10 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA	150,36 €
	BN31A320		VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 2" 1/2, 10 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT	128,70000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 39

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	21,66 €
P- 283	FN31B324	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3", DE 10 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA	224,62 €
	BN31B320		VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3", 10 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT	188,27000 €
			Altres conceptes	36,35 €
P- 284	FQ10U090	U	BANC NEOROMANTIC DE FUSTA D'IROKO TRACTADA AMB OLI I COLLADA ALS SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 55 CM DE LLARGARIA, AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20	248,70 €
	BQ10U090		BANC NEOROMANTIC DE FUSTA D'IROKO TRACTADA AMB OLI I COLLADA ALS SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 55 CM DE LLARGARIA, AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20	243,09000 €
			Altres conceptes	5,61 €
P- 285	FQ10U091	U	BANC NEOROMANTIC DE FUSTA D'IROKO TRACTADA AMB OLI I COLLADA ALS SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 175 CM DE LLARGARIA, AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20	299,73 €
	BQ10U091		BANC NEOROMANTIC DE FUSTA D'IROKO TRACTADA AMB OLI I COLLADA ALS SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 175 CM DE LLARGARIA, AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20	295,04000 €
			Altres conceptes	4,69 €
P- 286	FQ10U092	U	BANC NEOROMANTIC DE FUSTA D'IROKO TRACTADA AMB OLI I COLLADA ALS SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 300 CM DE LLARGARIA, AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20	509,55 €
	BQ10U092		BANC NEOROMANTIC DE FUSTA D'IROKO TRACTADA AMB OLI I COLLADA ALS SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 300 CM DE LLARGARIA, AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20	498,34000 €
			Altres conceptes	11,21 €
P- 287	FQ21U011	U	PAPERERA TRABUCABLE DE 45 CM DE DIÀMETRE, DE XAPA PERFORADA D'1 MM DE GRUIX AMB ESCUT TRONQUELAT PER LES DUES CARES, ANCORADA AMB DOS DAUS DE FORMIGÓ DE 30 X 30 X30 CM. ESPECIFICACIONS EN ELS PLÀNOLS DE PROJECTE.	86,14 €
	BQ21U010		PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIÀMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIÀMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE DIÀMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIÀMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIÀMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL·LES SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIÀMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8	75,94400 €
			Altres conceptes	10,20 €
P- 288	FQ21U01B	U	EXPENDIDOR BOSSES RESIDUS CANINS.TIPUS KIOSKAN O SIMILAR. INCLOU INSTALACIÓ	400,74 €
	B0606220		FORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM	1,26960 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 40

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQ21U010		PAPERERA 70 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIÀMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIÀMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE DIÀMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIÀMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIÀMETRE I 2 MM DE GRUIX, 2 PLETINES D'ANCORATGE AMB CARTEL·LES SOLDADES A 6 AMB DUES PERFORACIONS DE 12 MM DE DIÀMETRE PER CARGOLAR-LA AL PAVIMENT DE VORERA I SUBJECCIONS FORMADES PER 4 PERNS D'EXPANSIO M8	365,91200 €
			Altres conceptes	33,56 €
P- 289	FQ31C110	U	FONT PER A EXTERIORS D'ACER, AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA DE PARTÍCULES METÀL·LIQUES, DE SECCIÓ QUADRADA, DE 16X16 CM I 100 CM D'ALÇÀRIA DE MIDES APROXIMADES, AMB AIXETA TEMPORITZADA I REIXA DE DESGUÀS DAVANTERA, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ	615,00 €
			Sense descomposició	615,00 €
P- 290	FQ42U020	U	PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIÀMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL·LOCADA AMB MORTER 1:4	79,33 €
	BQ42U020		PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIÀMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM	66,37000 €
			Altres conceptes	12,96 €
P- 291	FQ42U030	U	PILONA BARCELONA EXTRAIBLE DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIÀMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT, SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, PANY DE BLOQUEIG DE LA PILONA EXTRAIBLE, TAPETA I BASE FIXA ENCASTADA AMB MORTER 1:4	139,58 €
	BQ42U030		PILONA BARCELONA EXTRAIBLE DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIÀMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT, SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, PANY DE BLOQUEIG DE LA PILONA EXTRAIBLE, TAPETA I BASE FIXA PER A ENCASTAR AL TERRA	123,42000 €
			Altres conceptes	16,16 €
P- 292	FQA250AB	U	SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL TIPUS AFRYKOS DE HAGS O SIMILAR, DAUS D'ANCORATGE DE FORMIGÓ DE 40X40X40 CM	13.367,25 €
	BQA25080		PONT DE MICO AMB CABLE D'ACER AMB ESTACIÓ DE SORTIDA I D'ARRIBADA DE TRONCS DE FUSTA TRACTADA, AMB 8 PUNTS D'ANCORATGE	12.962,80000 €
			Altres conceptes	404,45 €
P- 293	FQZZUM8A	U	APARCAMENT DE BICICLETA D'ACER GALVANITZAT DE 75 CM DE LLARGARIA I 75 CM D'ALÇÀRIA, DE TUB RODO DE 50 MM DE DIÀMETRE, MODEL TIPUS U INVERTIDA, COL·LOCAT ANCORAT AMB MORTER I AMB ANELLA TAPAJUNTS	68,24 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 41

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BQZZV010		APARCAMENT DE BICICLETA D'ACER GALVANITZAT DE 75 CM DE LLARGARIA I 75 CM D'ALÇÀRIA, DE TUB RODO DE 50 MM DE DIAMETRE I ANELLA TAPAJUNTS	45,08000 €
			Altres conceptes	23,16 €
P- 294	FR115021	M2	ESBROSSADA DEL TERRENY AMB ESBROSSADORA DE CAPÇAL DE SERRA, PER A UNA ALÇÀRIA DE BROSSA DE 40 A 70 CM, I UN PENDENT INFERIOR AL 25 %	0,36 €
			Altres conceptes	0,36 €
P- 295	FR262451	M2	FRESATGE DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE 0,2 M, AMB MITJANS MECÀNICS, AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 14,7 A 25,0 KW I EQUIP DE FRESATGE D'UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 0,6 A 1,19 M AMB CORRÓ COMPACTADOR, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 25 %	0,26 €
			Altres conceptes	0,26 €
P- 296	FR2B110A	M2	ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY PER A OBTENIR EL PERFIL D'ACABAT, AMB MITJANS MANUALS, PER A UN PENDENT SUPERIOR AL 25 %	1,91 €
			Altres conceptes	1,91 €
P- 297	FR2G8B31	U	EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1X1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %	11,14 €
			Altres conceptes	11,14 €
P- 298	FR3P1113	M3	APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, A GRANEL, AMB MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR	38,34 €
	BR3P1110		TERRA VEGETAL ADOBADA, A GRANEL	36,02000 €
			Altres conceptes	2,32 €
P- 299	FR3PU000	M3	APORTACIÓ I ESTESA DE MULCHING ROLDÓ COMPOSTAT.	33,86 €
	BR3PUU00		MULCHING ROLDÓ COMPOSTAT (2002)	25,30000 €
			Altres conceptes	8,56 €
P- 300	FR434582	U	SUBMINISTRAMENT CUPRESSUS SEMPERVIRENS (XIPRER) DE 125 A 150 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA METÀL·LICA	2,61 €
	BR434582		CUPRESSUS SEMPERVIRENS (XIPRER) DE 125 A 150 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA METÀL·LICA	2,60700 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 301	FR43549R	U	SUBMINISTRAMENT JUNIPERUS COMMUNIS DE 40/60CM. D'ALÇADA EN CONTENIDOR	4,64 €
	BR435495		JUNIPERUS HORIZONTALIS EN CONTENIDOR DE 3 LITRES	4,64400 €
			Altres conceptes	-0,00 €
P- 302	FR45457H	U	SUBMINISTRAMENT QUERCUS PYRENAICA DE 20-25CM. DE CIRCUMFERÈNCIA, AMB PA DE TERRA PROTEGIT AMB MALLA METÀL·LICA I GUIX	186,90 €
	BR454575		EUCALIPTUS (EUCALIPTUS GLOBULUS) D'ALÇÀRIA 2 A 3 M, EN CONTENIDOR	186,90000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 303	FR459075	U	SUBMINISTRAMENT ALZINA (QUERCUS ILEX) DE 20 A 25 CM DE CIRCUMFERÈNCIA, AMB PA DE TERRA PROTEGIT AMB MALLA METÀL·LICA I GUIX	130,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 42

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR459075		ALZINA (QUERCUS ILEX) DE 20 A 25 CM DE CIRCUMFERÈNCIA, AMB PA DE TERRA PROTEGIT AMB MALLA METÀL·LICA I GUIX	130,44000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 304	FR45907G	U	SUBMINISTRAMENT QUERCUS PUBESCENS (HUMILIS) DE 20 A 25 CM DE CIRCUMFERÈNCIA, AMB PA DE TERRA PROTEGIT AMB MALLA METÀL·LICA I GUIX	191,65 €
	BR4503101		ACACIA DEALBATA (MIMOSA) diÀ,ïMETRE 18/20 I PRESENTADA EN CONTENIDOR	191,65000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 305	FR47017I	U	SUBMINISTRAMENT ACER CAMPESTRE DE 20 A 25 CM DE PERIMETRE, AMB L'ARREL NUA	90,10 €
	BR470175		ACER CAMPESTRE (AURO ARRUGAT) DE 20 A 25 CM DE PERIMETRE, AMB L'ARREL NUA	90,10000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 306	FR47050F	U	SUBMINISTRAMENT DE CORYLUS AVELLANA (AVELLANER) H=200-250CM. D'ALÇADA, EN CONTENIDOR.	46,29 €
	BR470506		ACER NEGUNDO (NEGUNDO) DE 20 A 25 CM DE PERIMETRE, AMB L'ARREL NUA	46,29000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 307	FR47092A	U	SUBMINISTRAMENT ACER PSEUDOPLATANUS (PLATAN FALS) DE 20 A 25 CM DE PERIMETRE, AMB L'ARREL NUA	115,70 €
	BR470926		ACER PSEUDOPLATANUS (PLATAN FALS) DE 25 A 30 CM DE PERIMETRE, AMB L'ARREL NUA	115,70000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 308	FR47212B	U	SUBMINISTRAMENT BETULA PENDULA FASTIGIATA (BEDOLL) DE 25 A 30 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METÀL·LICA	162,10 €
	BR472128		BETULA PENDULA FASTIGIATA (BEDOLL) DE 25 A 30 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METÀL·LICA	162,10000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 309	FR4721XB	U	SUBMINISTRAMENT ACER OPALUS DE 18 A 20 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METÀL·LICA	162,10 €
	BR472128		BETULA PENDULA FASTIGIATA (BEDOLL) DE 25 A 30 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METÀL·LICA	162,10000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 310	FR47270A	U	SUBMINISTRAMENT CERCIS SILIQUASTRUM (ARBRE DE L'AMOR) DE 16 A 18 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METÀL·LICA	140,31 €
	BR472707		CERCIS SILIQUASTRUM (ARBRE DE L'AMOR) DE 16 A 18 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METÀL·LICA	140,31150 €
			Altres conceptes	-0,00 €
P- 311	FR47319X	U	SUBMINISTRAMENT DE ZIZIPHUS JUJUVA (GINGOL) DE 80 A 100 CM ALÇADA EN CONTENIDOR	18,33 €
	BR473190		ELAEAGNUS ANGUSTIFOLIA (ARBRE DEL PARADIS) DE 10 A 12 CM DE PERIMETRE, AMB L'ARREL NUA	18,33000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 312	FR47382E	U	SUBMINISTRAMENT FRAXINUS EXCELSIOR (FREIXE DE FULLA GRAN) DE 20 A 25 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METÀL·LICA	65,57 €
	BR473826		FRAXINUS EXCELSIOR (FREIXE DE FULLA GRAN) DE 20 A 25 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METÀL·LICA	65,57000 €
			Altres conceptes	0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 43

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 313	FR47419K	U	SUBMINISTRAMENT JUGLANS REGIA (NOGUERA) DE 25 A 30 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METALLICA	85, 84 €
	BR474190		JUGLANS REGIA (NOGUERA) DE 50 A 60 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METALLICA	85,83770 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 314	FR476226	U	SUBMINISTRAMENT PLATANUS X HISPANICA DE 20 A 25 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METALLICA	61, 57 €
	BR476226		PLATANUS X HISPANICA DE 20 A 25 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METALLICA	61,57000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 315	FR4A025J	U	SUBMINISTRAMENT ARBUTUS UNEDO (ARBRE) , DE 175-200CM D'ALÇADA EN CONTENIDOR.	72, 72 €
	BR4A0253		ARBUTUS UNEDO (ARBOÇ) EN CONTENIDOR DE 15 LITRES	72,72250 €
			Altres conceptes	-0,00 €
P- 316	FR4A0805	U	SUBMINISTRAMENT BOIX (BUXUS SEMPERVIRENS) D'ALÇÀRIA 0.4 M, EN CONTENIDOR 3lirs	4, 62 €
	BR4A0805		BOIX (BUXUS SEMPERVIRENS) D'ALÇÀRIA 0.6 A 0.8 M, EN CONTENIDOR	4,62240 €
			Altres conceptes	-0,00 €
P- 317	FR4A097L	U	SUBMINISTRAMENT CRATAEGUS MONOGYNA DE 80/100CM. ALÇADA EN CONTENIDOR DE 10 LITRES	11, 50 €
	BR4A0970		CALLISTEMON SPECIOSUS (CALLISTEMON) EN CONTENIDOR DE 3 LITRES	11,50000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 318	FR4A332S	U	SUBMINISTRAMENT CYTISSUS EN CONTENIDOR C-3L	2, 53 €
	BR4A3325		DODONAEA EN CONTENIDOR DE 5 LITRES	2,52600 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 319	FR4A624Q	U	SUBMINISTRAMENT ILEX AQUIFOLIUM DE 100/120 CM ALÇADA. EN CONTENIDOR	29, 09 €
	BR4A6240		NANDINA DOMESTICA	29,08500 €
			Altres conceptes	0,01 €
P- 320	FR4A6690	U	SUBMINISTRAMENT PISTACIA LENTISCUS (LLENTISCLE) EN CONTENIDOR DE 3 LITRES	3, 79 €
	BR4A6690		PISTACIA LENTISCUS (LLENTISCLE) EN CONTENIDOR DE 3 LITRES	3,79000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 321	FR4D027P	U	SUBMINISTRAMENT BERBERIS EN CONTENIDOR DE 3 LITRES	4, 22 €
	BR4D0270		BERBERIS THUNBERGII ATROPURPUREA EN CONTENIDOR DE 5 LITRES	4,22100 €
			Altres conceptes	-0,00 €
P- 322	FR4D151Y	U	SUBMINISTRAMENT CORNUS SANGUINEA EN CONTENIDOR 3 LITRES	3, 35 €
	BR4D1515		CORNUS FLORIDA	3,34600 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 323	FR4D255M	U	SUBMINISTRAMENT PRUNUS SPINOSA (ARBUST) D'ALÇÀRIA 0.6 M, EN CONTENIDOR C-3L	3, 92 €
	BR4D2550		HIBISC DE SIRIA (HIBISCUS SYRIACUS) D'ALÇÀRIA 0.8 A 1.2 M, EN CONTENIDOR	3,91600 €
			Altres conceptes	0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 44

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 324	FR4U2330	KG	SUBMINISTRAMENT DE BARREJA DE FESTUCA ARUNDINÀCIA (FESTUCA ELATIOR), FESTUCA ROGENCA (FESTUCA RUBRA) I FESTUCA OVINA (FESTUCA OVINA), DE QUALITAT ALTA	4, 60 €
	BR4U2330		BARREJA COMPOSADA PER FESTUCA ARUNDINÀCIA (FESTUCA ELATIOR), FESTUCA ROGENCA (FESTUCA RUBRA) I FESTUCA OVINA (FESTUCA OVINA), DE QUALITAT ALTA	4,60000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 325	FR57U020	U	EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBUST EN MAL ESTAT SENSE APROFITAMENT, INCLOSA LA RECOLLIDA DE BRANQUES, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÀNON D'ABOCAMENT	1, 89 €
	B2RA3400		DISPOSICIÓ CONTROLADA A MONODIPÒSIT SENSE BÀSCULA, DE RESIDUS INERTS	0,69600 €
			Altres conceptes	1,19 €
P- 326	FR57U04B	U	EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBRE PETIT H<=2.5M. o PERÍMETRE TRONC<35CM. SENSE APROFITAMENT, INCLOSA EXTRACCIÓ D'ARRELS, LA RECOLLIDA DE BRANQUES, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÀNON D'ABOCAMENT	27, 18 €
	B2RA3400		DISPOSICIÓ CONTROLADA A MONODIPÒSIT SENSE BÀSCULA, DE RESIDUS INERTS	3,48000 €
			Altres conceptes	23,70 €
P- 327	FR57U04C	U	EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBRE PETIT H>=2.5M. o PERÍMETRE TRONC<35CM. SENSE APROFITAMENT, INCLOSA EXTRACCIÓ D'ARRELS, LA RECOLLIDA DE BRANQUES, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÀNON D'ABOCAMENT	42, 89 €
	B2RA3400		DISPOSICIÓ CONTROLADA A MONODIPÒSIT SENSE BÀSCULA, DE RESIDUS INERTS	6,96000 €
			Altres conceptes	35,93 €
P- 328	FR57U04D	U	EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBRE MITJÀ AMB PERÍMETRE TRONC 35-80CM. SENSE APROFITAMENT, INCLOSA EXTRACCIÓ D'ARRELS, LA RECOLLIDA DE BRANQUES, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÀNON D'ABOCAMENT	75, 28 €
	B2RA3400		DISPOSICIÓ CONTROLADA A MONODIPÒSIT SENSE BÀSCULA, DE RESIDUS INERTS	10,44000 €
			Altres conceptes	64,84 €
P- 329	FR57U04E	U	EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBRE GRAN PERÍMETRE TRONC 80-150CM. SENSE APROFITAMENT, INCLOSA EXTRACCIÓ D'ARRELS, LA RECOLLIDA DE BRANQUES, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÀNON D'ABOCAMENT	277, 19 €
	B2RA3400		DISPOSICIÓ CONTROLADA A MONODIPÒSIT SENSE BÀSCULA, DE RESIDUS INERTS	20,88000 €
			Altres conceptes	256,31 €
P- 330	FR57U04F	U	EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBRE GRAN PERÍMETRE TRONC >150CM. SENSE APROFITAMENT, INCLOSA EXTRACCIÓ D'ARRELS, LA RECOLLIDA DE BRANQUES, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÀNON D'ABOCAMENT	500, 30 €
	B2RA3400		DISPOSICIÓ CONTROLADA A MONODIPÒSIT SENSE BÀSCULA, DE RESIDUS INERTS	34,80000 €
			Altres conceptes	465,50 €
P- 331	FR632J7T	U	PLANTACIÓ D'ARBRE 16 A 25 CM DE CIRCUMFERÈNCIA , AMB GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T.	29, 83 €
			Altres conceptes	29,83 €
P- 332	FR632J7U	U	PLANTACIÓ D'ARBRE 25 A 30 CM DE CIRCUMFERÈNCIA , AMB GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T.	34, 70 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 45

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	34,70 €
P- 333	FR66141W	U	PLANTACIÓ D'ARBUST D'ALÇÀRIA ENTRE 100-200 CM, AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %,NCLOU OBERTURA DE SOT DE 0,8X0,8 M I RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR AUTORITZAT	14,11 €
			Altres conceptes	14,11 €
P- 334	FR66U005	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 3 A 5 LITRES, INCLOU OBERTURA DE SOT DE 0,40X0,40 M I RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR AUTORITZAT	2,72 €
			Altres conceptes	2,72 €
P- 335	FR66U010	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR ENTRE 10 I 12 LITRES, INCLOU OBERTURA DE SOT DE 0,40X0,40 M I RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR AUTORITZAT	3,43 €
			Altres conceptes	3,43 €
P- 336	FR6C0007	UT	SISTEMA D'ASPRATGE FORMAT PER DOS PALS TORNEJATS AMB PUNTA DE FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, ENTERRATS 1 M, AMB DOS LLIGAMS DE 2,5 CM D'AMPLADA DE GOMA NO ABRASIVA, INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, COL·LOCACIÓ I MUNTATGE EN EL MOMENT DE LA PLANTACIÓ DE L'ARBRE. TOT COMPLETAMENT ACABAT.	18,50 €
			Sense descomposició	18,50 €
P- 337	FR716011	M2	SEMBRA DE BARREJA DE PLANTES HERBÀCIES, AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %	1,84 €
			Altres conceptes	1,84 €
P- 338	FR93UA80	M	TANCA DE FUSTA TRACTADA AL AUTOCLAU MODEL ANGLES DE 0,80 M D'ALÇÀRIA,TRAVESSERS HORITZONTALS I TAULONS VERTICALS FIXATS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, FIXADA AMB MUNTANTS DE FUSTA ENCASTATS EN DAU DE FORMIGÓ CADA 2 M	103,17 €
	BR9TUA80		TANCA DE FUSTA TRACTADA AL AUTOCLAU MODEL ANGLES DE 0,80 M D'ALÇÀRIA, AMB MUNTANTS DE FUSTA PER A ENCASTAR A FONAMENT DE FORMIGÓ, TRAVESSERS HORITZONTALS I TAULONS VERTICALS FIXATS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE	61,21000 €
	BR9TUZ10		MATERIAL AUXILIAR PER A SUPORT I ANCORATGE D'1 M DE TANCA	14,53000 €
			Altres conceptes	27,43 €
P- 339	FR93UA8B	M	TAULA PICNIC 2.5X1m. AMB DOS BANCOS . FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU NIVELL IV. INCLOU SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ AMB SOLERA FORMIGÓ AMB MALLA ELECTROSOLDADA INCLOSA.	746,92 €
	B0604210		FORMIGÓ DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 12 MM	2,09825 €
	BR9TUA80		TANCA DE FUSTA TRACTADA AL AUTOCLAU MODEL ANGLES DE 0,80 M D'ALÇÀRIA, AMB MUNTANTS DE FUSTA PER A ENCASTAR A FONAMENT DE FORMIGÓ, TRAVESSERS HORITZONTALS I TAULONS VERTICALS FIXATS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE	61,21000 €
	BR9TUZ10		MATERIAL AUXILIAR PER A SUPORT I ANCORATGE D'1 M DE TANCA	14,53000 €
			Altres conceptes	669,08 €
P- 340	FRF1114A	U	REG MANUAL PER A ARBRES, AMB CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3, I UNA DOTACIÓ DE 50 L PER ESCOSSELL	0,52 €
	B0111000		AIGUA	0,05050 €
			Altres conceptes	0,47 €
P- 341	FRF11543	M2	REG MANUAL PER A ARBUSTS, AMB CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3, I UNA DOTACIÓ DE 10 L/M2	0,19 €
	B0111000		AIGUA	0,01010 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 46

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,18 €
P- 342	G214U011	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES I EDIFICACIONS EXISTENTS, MESURAT EN VOLUM APARENT, INCLOSA LA COBERTA, SOLERA I MASSÍS, CÀRREGA I TRANSPORT DE SOBRRANTS A L'ABOCADOR AMB CAMIÓ DE 20 TN I CANON D'ABOCAMENT.	14,82 €
			Altres conceptes	14,82 €
P- 343	G219U20A	M2	FRESAT DE FINS A 15 CM DE GRUIX DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES, INCLÒS CÀRREGA MECÀNICA O MANUAL I TRANSPORT DELS MATERIALS RESULTANTS A LA CENTRAL PER A RECICLAT DE LA MESCLA, INCLOSA LA NETEJA DE LA SUPERFÍCIE	2,50 €
			Altres conceptes	2,50 €
P- 344	G221U010	M3	EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL, INCLOSA CÀRREGA, TRANSPORT A L'ABOCADOR, APLEC O LLOC D'ÚS I MANTENIMENT FINS LA SEVA UTILITZACIÓ, INCLÒS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR	2,30 €
			Altres conceptes	2,30 €
P- 345	G228U022	M3	REBLIMENT AL DARRERA D'ALÇATS DE MURS I ESTREPS DE FORMIGÓ, AMB MATERIAL PROCEDENT DE PRÊTEC, ESTESA I COMPACTACIÓ SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC	7,34 €
	B0111000		AIGUA	0,05050 €
	B03DU001		terra procedent de prètec, inclòs canon per extracció i transport a l'obra	3,99600 €
			Altres conceptes	3,29 €
P- 346	G321U011	M2	CAPA DE NETEJA I ANIVELLACIÓ DE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ.	8,39 €
	B060U110		Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	6,75620 €
			Altres conceptes	1,63 €
P- 347	G4DEU01B	M3	SUBMINISTRAMENT.MUNTATGE I DESMUNTATGE DE CINDRI, INCLOSA LA PREPARACIÓ DE LA BASE.	12,56 €
	B032U010		Sauló sense garbellar, inclòs canon per extracció i transport a l'obra	0,34710 €
	B0D21030		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,06000 €
	B0DFU001		Amortització de cindri metàl·lica	6,34000 €
			Altres conceptes	5,81 €
P- 348	G9H1U51A	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 16 SURF B60/70, AMB GRANULAT GRANÍTIC, INCLÒS FILLER, ESTESA I COMPACTADA, SENSE INCLOURE BETUM	34,50 €
	B9H1U512		mescla bituminosa en calent d-12, amb granulat granític, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica	26,17000 €
			Altres conceptes	8,33 €
P- 349	G9H1U62A	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 22 BASE B60/70, AMB GRANULAT GRANÍTIC, INCLÒS FILLER, ESTESA I COMPACTADA, SENSE INCLOURE BETUM	31,69 €
	B9H1U620		mescla bituminosa en calent s-20, amb granulat granític, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica	25,64000 €
			Altres conceptes	6,05 €
P- 350	G9HA0010	T	BETUM ASFÀLTIC TIPUS B-60/70, PER A MESCLES BITUMINOSES	378,74 €
	B055U001		betum asfàltic tipus b-60/70	378,74000 €
			Altres conceptes	0,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pág.: 47

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 351	GFZAU012	U	FORMACIÓ DE MASSISSAT AMB FORMIGÓ ARMAT HA-25/P/20/IIa PER ANCORATGE DE COLZE DE LA CANONADA DN 250, INCLOENT SOBREEEXCAVACIÓ EN QUAISEVOL TIPUS DE TERRENY, CÀRREGA DELS PRODUCTES SOBRRANTS DE L'EXCAVACIÓ SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT, ARMADURA SEGONS DESCRIPCIÓ DE PLÀNOLS, ENCOFRAT I DESENCOFAT	165, 25 €
	B0652050		Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	115, 86000 €
	B0B2A000		ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2	30, 00000 €
	B0DZU600		Part proporcional d'encofrat per a ancoratge de canonada formada per petit mur pantalla armat de 45cm d'ample, 2m de llarg, fins a 4m de profunditat mesurat a partir de la canonada i massís de formigó armat transmissor de l'esforç	10, 98000 €
			Altres conceptes	8, 41 €
P- 352	GG110020	u	Caixa general de protecció CGP-11 de 400 A amb aïllament de polièster reforçat IP-437, amb bases portafusibles tipus H mida 1 de 6x250 A, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 240 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat.	323, 68 €
	BG110020		Caixa general de protecció CGP-11 de 400 A composta per envoltent aïllant de polièster reforçat amb fibra de vidre, IP-437, contenint fusibles i bases portafusibles tipus H mida 2 de 3x400 A, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 240 mm2 de secció, inclòs caixa i tapa per a protecció de cables	281, 98000 €
			Altres conceptes	41, 70 €
P- 353	HB2B8316	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE FITA DE POLIETILÈ FLEXIBLE DE DIÀMETRE 20 CM I UNA ALTURA DE 75CM, INCLOU ENDERROC DE PAVIMENT, TRANSPORT DE RUNA I REPOSICIÓ. TOTALMENT INSTAL·LAT	66, 26 €
	BBMZ1653		FITA POLIETILE FLEXIBLE	58, 50000 €
			Altres conceptes	7, 76 €
P- 354	I0000001	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'IMPREVISTOS	26. 000, 00 €
			Sense descomposició	26. 000, 00 €
P- 355	L1000200V	ML	Construcció de secció tipus 00-02-00 en vorera, formada per: Excavació de rasa de 77 cm de fons per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2 conductes de 63 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de sorra fina. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.	19, 12 €
			Terres d'aportació seleccionades totalment col·locades	0, 92400 €
			Sorra fina	1, 19910 €
			Cinta de senyalització del servei de 15 cm d'amplada	0, 23000 €
			Fil guia per a conductes	0, 26000 €
			Tub de polietilè de doble paret d'alta densitat, corrugat exteriorment de 63 mm de diàmetre exterior, amb part proporcional de maniguet d'unió	3, 42000 €
			Banda plàstica de protecció i senyalització del servei en rotllos de 40mx200x2,5mm	1, 26000 €
			Altres conceptes	11, 83 €
	P0100000			
	P0200010			
	P0515000			
	P0516000			
	PD618001			
	PDGZ2000			

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pág.: 48

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 356	L1000400V	ML	Construcció de secció tipus 00-04-00 en vorera, formada per: Excavació de rasa de 77 cm de fons per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 4 conductes de 63 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de sorra fina. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.	25, 44 €
			Terres d'aportació seleccionades totalment col·locades	0, 92400 €
			Sorra fina	1, 19910 €
			Cinta de senyalització del servei de 15 cm d'amplada	0, 23000 €
			Fil guia per a conductes	0, 52000 €
			Tub de polietilè de doble paret d'alta densitat, corrugat exteriorment de 63 mm de diàmetre exterior, amb part proporcional de maniguet d'unió	6, 84000 €
			Banda plàstica de protecció i senyalització del servei en rotllos de 40mx200x2,5mm	1, 26000 €
			Altres conceptes	14, 47 €
	P0100000			
	P0200010			
P- 357	L1020000V	ML	Construcció de secció tipus 02-00-00 en vorera, formada per: Excavació de rasa de 87 cm de fons per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2 conductes de 125 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de formigó H-175. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.	22, 53 €
			Terres d'aportació seleccionades totalment col·locades	0, 92400 €
			Sorra fina	
			Formigó H-150, consistència plàstica amb grandària màxima del granulat 20 mm	3, 77120 €
			Cinta de senyalització del servei de 15 cm d'amplada	0, 23000 €
			Fil guia per a conductes	0, 26000 €
			Tub de polietilè de doble paret d'alta densitat, corrugat exteriorment de 125 mm de diàmetre i llis interior de 107 mm de diàmetre, amb part proporcional de maniguet d'unió	3, 96000 €
			Banda plàstica de protecció i senyalització del servei en rotllos de 40mx200x2,5mm	1, 26000 €
			Altres conceptes	12, 12 €
	PDGZ2000			
P- 358	L102000AV	ML	Construcció de secció tipus 02-00-00 en vorera, formada per: Excavació de rasa de 87 cm de fons per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2 conductes de 110 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de formigó H-175. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.	22, 33 €
			Terres d'aportació seleccionades totalment col·locades	
			Sorra fina	
			Cinta de senyalització del servei de 15 cm d'amplada	
			Fil guia per a conductes	
			Tub de polietilè de doble paret d'alta densitat, corrugat exteriorment de 110 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de formigó H-175.	
			Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió.	
			Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm.	
			Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laboratori homologat.	
			Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 49

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 359	BG22TK10	ML	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	3,76000 €
	P0100000		Terres d'aportació seleccionades totalment col·locades	0,92400 €
	P0200010		Sorra fina	
	P0215000		Formigó H-150, consistència plàstica amb grandària màxima del granulat 20 mm	3,77120 €
	P0515000		Cinta de senyalització del servei de 15 cm d'amplada	0,23000 €
	P0516000		Fil guia per a conductes	0,26000 €
	PDGZ2000		Banda plàstica de protecció i senyalització del servei en rotllos de 40mx200x2,5mm	1,26000 €
			Altres conceptes	12,12 €
	L102000BV		Construcció en vorera, formada per: Excavació de rasa de 100 cm de fons per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 4 conductes de 110 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de formigó H-175. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.	29,57 €
	BG22TK10		TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES	7,52000 €
	P0100000		Terres d'aportació seleccionades totalment col·locades	0,92400 €
	P0200010		Sorra fina	0,17130 €
	P0215000		Formigó H-150, consistència plàstica amb grandària màxima del granulat 20 mm	4,71400 €
	P0515000		Cinta de senyalització del servei de 15 cm d'amplada	0,23000 €
	P0516000		Fil guia per a conductes	0,52000 €
	PDGZ2000		Banda plàstica de protecció i senyalització del servei en rotllos de 40mx200x2,5mm	1,26000 €
			Altres conceptes	14,23 €
P- 360	L102020AV	ML	Construcció de secció tipus 02-02-00 en vorera, formada per: Excavació de rasa de 99 cm de fons per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2 conductes de 63 mm de diàmetre exterior, protegit amb dau de formigó H-175, i 3 conductes de 40 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de sorra fina. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emès per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització.	28,66 €
	P0100000		Terres d'aportació seleccionades totalment col·locades	0,92400 €
	P0200010		Sorra fina	1,19910 €
	P0215000		Formigó H-150, consistència plàstica amb grandària màxima del granulat 20 mm	2,82840 €
	P0515000		Cinta de senyalització del servei de 15 cm d'amplada	0,23000 €
	P0516000		Fil guia per a conductes	0,52000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 50

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 361	PD618001	UT	Tub de polietilè de doble paret d'alta densitat, corrugat exteriorment de 63 mm de diàmetre exterior, amb part proporcional de maniguet d'unió	6,84000 €
	PDGZ2000		Banda plàstica de protecció i senyalització del servei en rotllos de 40mx200x2,5mm	1,26000 €
			Altres conceptes	14,86 €
	LP001510		Instal·lació d'obturador estanc per a tub de 125 mm	8,67 €
	PD621500		Obturador estanc per a tub de 125 MM	7,69000 €
			Altres conceptes	0,98 €
	LP001512		Instal·lació d'obturador estanc per a conducte de 63 mm	8,67 €
	PD621502		Obturador estanc per a conducte de 63 mm	7,69000 €
			Altres conceptes	0,98 €
	LP001600		Subministre i instal·lació o construcció en el seu cas, de pericó de 40x40x55 cm de dimensions interiors, prefabricats de formigó, homologats amb solera de formigó de 10 cm de gruix, inclòs marc i tapa de fundició dúctil, excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat, totalment acabat.	174,39 €
	P0604220		Formigó H-150, consistència plàstica amb grandària màxima del granulat 20 mm	10,43280 €
	PDK21000		Pericó de 40x40x55 CM de dimensions interiors amb mòduls de plàstic d'alta resistència	108,18000 €
	PDK25140		Marc i tapa de fundició per a pericó de 40x40 CM de dimensions interiors lliures, segons plànol de detall 5	39,07000 €
			Altres conceptes	16,71 €
	LP00165A		Subministre i instal·lació d'arqueta tipus 'MD' de 70x140x100 cm de dimensions interiors, de formigó prefabricat, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, inclòs marc i tapes de fundició dúctil, excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat, perfil·leria i altres segons plànols, totalment acabat.	858,25 €
P- 365	P0604220	UT	Formigó H-150, consistència plàstica amb grandària màxima del granulat 20 mm	25,33680 €
	PDK21130		Pericó de 70x140x85 cm	438,14000 €
	PDK25510		Marc metàl·lic i tapes de fundició per a pericó de 70x140 CM de dimensions interiors lliures, segons plànol de detall 5	322,14000 €
			Altres conceptes	72,63 €
	LP00165B		Subministre i instal·lació d'arqueta tipus 'MD' de 120x140x100 cm de dimensions interiors, de formigó prefabricat, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, inclòs marc i tapes de fundició dúctil, excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat, perfil·leria i altres segons plànols, totalment acabat.	1.172,86 €
	P0604220		Formigó H-150, consistència plàstica amb grandària màxima del granulat 20 mm	37,26000 €
	PDK21130		Pericó de 70x140x85 cm	591,48900 €
	PDK25510		Marc metàl·lic i tapes de fundició per a pericó de 70x140 CM de dimensions interiors lliures, segons plànol de detall 5	434,88900 €
			Altres conceptes	109,22 €
	LP001660		Formació de pericó amb pedestal per armaris de distribució de telecomunicacions de 28x59,6x92 cm, construït in situ amb formigó h-150 amb plantilla segons detall de plànols; inclou excavació, encofrat, formigonat, col·locació de tubs i marc per pedestal format per angulars, de dimensions 17,6x49,6x4,0 i cargols soldats, segons detall de plànols, totalment acabat.	249,97 €
	P0604220		Formigó H-150, consistència plàstica amb grandària màxima del granulat 20 mm	7,45200 €
	P0B42000		Protecció de xapa metàl·lica galvanitzada per a pedestal d'1 MM de gruix de 140x30 CM i costers perfils en z, inclòs elements de fixació, segons detall	14,87500 €
	PDK25520		Marc i tapa per a per a pedestal de 140x30 CM, segons plànols de detall 5	109,80000 €
	PDK26001		Tubs, colzes, maniguets reductors, inloent junta d'estanqueïtat	81,49000 €
			Altres conceptes	36,35 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 367	S2CCG01A	U	CATA PER A LA LOCALITZACIO DE SERVEIS AMB MEDIS MECANICS I MANUALS	160,00 €
			Sense descomposició	160,00 €
P- 368	SE3V000A	U	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PELS TREBALLS DE SOTERRAMENT I DESVIAMENT DE LA LÍNIA AERIA DE TELEFONIA EXISTENT AL SECTOR SUD-1	5.400,00 €
			Sense descomposició	5.400,00 €
P- 369	SFFBSA30	M	SUBMINISTRAMENT DE TUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA, DE 300 MM DE DIAMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL, SEGONS UNE 53-131, APTÉ PER A US ALIMENTARI, PER A SOLDAR	45,77 €
			Sense descomposició	45,77 €
P- 370	SFNZ010A	U	CONNEXIO A XARXA EXISTENT AFECTADA EN PARCEL·LA PRIVATIVA DES DEL FINAL DEL SECTOR DE PROJECTE. INCLOU TOTA LA CANALITZACIÓ (TANT OBRA CIVIL COM MECÀNICA), ELS TREBALLS VARIS D'ENCREUAMENT D'INFRASTRUCTURES POSSIBLES, ELS PERMISOS, ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A DEIXAR LA XARXA CONNECTADA I TOT ALLO NECESSARI PER TENIR LA XARXA EN FUNCIONAMENT.	485,65 €
			Sense descomposició	485,65 €
P- 371	SRF1D160	U	SUMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PORTABRIDES MANIPULAT DE PEAD DEXT 160 ,PN 10 AMB BRIDA BOJA AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL CROMAT I ZINCAT INCLÒS PART PROPORCIONAL DE JUNTS I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. TOTALMENT INSTAL·LAT	116,54 €
			Sense descomposició	116,54 €

Sant Cugat del Vallés, Juny de 2012

ALFA TECNOLOGIES

Joan Alba Navarro - ECCP
Col·legiat nº 8.005

PRESSUPOST PARCIAL

PRESSUPOST

Pág.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1				
CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1				
CONCEPTE	01	PARAMENTS VERTICALS				
ESPÈCIE	01	ENDERROCS				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRFJ	AMIDAMENT	IMPORT
1	F214V01A	M3	ENDERROC D'OBRES DE FORMIGO EN MASSA DE QUALEVOL TIPUS, AMB MARTELL PICADOR MANUAL, APLEC DE LA RUNES AL LLOC DE CARREGA,I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO (P - 21)	63,74	12,800	815,87
2	F214V01B	M3	ENDERROC D'OBRES DE FORMIGO ARMAT DE QUALEVOL TIPUS, AMB MARTELL PICADOR MANUAL, TALL DE LES BARRES,I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIOA (P - 22)	109,92	69,160	7.602,07
3	F214005P	M3	ENDERROC D'OBRES DE FABRICA DE MAO MASSIS,DE BLOCS DE FORMIGO O DE PAREDAT, EN OBERTURES, AMB MARTELL PICADOR MANUAL I CARREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIO O CONTENIDOR (P - 20)	52,65	10,875	572,57
4	F213513A	M3	ENDERROC DE MUR DE CONTENCIO DE PEDRA NATURAL, AMB MARTELL TRENCADOR SOBRE RETROEXCAVADORA I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO (P - 18)	30,76	346,150	10.647,57
5	F21BU052	M	DESMUNTATGE I MUNTATGE DE BIONDA METÀL·LICA D'1 M D'ALCARIA, AMB MARTELL PICADOR MANUAL, AMB TALL DE SUPORTS O ANCORATGES, AMB EQUIP OXIACETILENIC, CARREGA SOBRE CAMIO, TRANSPORT A MAGATZEM SEGONS D.F., I RETORN A OBRA (P - 26)	7,13	4,000	28,52
6	F214V01C	M3	ENDERROC DE PECES TANQUES PREFABRICADES DE FORMIGÓ TIPUS NEW JERSEY' AMB MARTELL PICADOR MANUAL, APLEC DE LA RUNES AL LLOC DE CARREGA,I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO (P - 23)	44,38	12,420	551,20
7	F242R268	M3	TRANSPORT DE TERRES, RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 71)	8,86	591,420	5.239,98
TOTAL		ESPÈCIE	01.01.01.01	25.457,78		

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1				
CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1				
CONCEPTE	01	PARAMENTS VERTICALS				
ESPÈCIE	02	MOVIMENT DE TERRES				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2211020	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA (P - 44)	0,55	568,750	312,81
2	F242R268	M3	TRANSPORT DE TERRES, RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 71)	8,86	321,084	2.844,80
3	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 47)	7,25	274,050	1.986,86
TOTAL		ESPÈCIE	01.01.01.02	5.144,47		

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 2

CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1				
CONCEPTE	01	PARAMENTS VERTICALS				
ESPÈCIE	03	MUR DE CONTENCIÓ				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F9365H24	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 96)	68,76	12,215	839,90
2	F325U6J4	M3	FORMIGÓ HA-25 PER A ALÇATS, PILES I TAULES, INCLOS COL·LOCACIÓ, VIBRAT I CURAT. (P - 78)	82,78	80,045	6.626,13
3	F30B3000	KG	ACER AEH 500 S (B 500 S) DE LIMIT ELASTIC >= 5100 KP/CM2 EN BARRES CORRUGADES, COL·LOCAT (P - 77)	1,30	8.525,090	11.082,62
4	F32D1125	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFO METÀLLIC DE 250X50 CM,PER A DEIXAR EL FORMIGÓ VIST (P - 81)	32,90	312,200	10.271,38
5	F32D1107	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFO METÀLLIC (P - 80)	22,75	95,070	2.162,84
6	F781U101	M2	IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS VERTICALS I HORIZONTALS DE FORMIGÓ AMB 2 KG/M2 D'EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA TIPUS ECR-1 (P - 87)	3,44	156,100	536,98
7	F731AAEF	M	FORMACIO DE JUNT DE DILATACIO, AMB PLACA DE POLIESTIRÉ EXPANDIT DE 30 MM DE GRUIX I DENSITAT NORMAL 20 Kg/m3, COL·LOCADA A L'INTERIOR EN PECES FORMIGONADES 'IN SITU'. (P - 92)	8,05	40,300	324,42
8	G228U022	M3	REBLIMENT AL DARRERA D'ALÇATS DE MURS I ESTREPS DE FORMIGÓ, AMB MATERIAL PROCEDENT DE PRÈSTEC, ESTESA I COMPACTACIÓ SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, MESURAT SOBRE PERFIL TEORIC (P - 345)	7,34	532,000	3.904,88
TOTAL		ESPÈCIE	01.01.01.03	35.749,15		

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1				
CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1				
CONCEPTE	01	PARAMENTS VERTICALS				
ESPÈCIE	04	ESCOLLERA-EQUIPAMENTS				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F3J227AB	M3	ESCOLLERA AMB BLOCS DE PEDRA GRANÍTICA 400-800 KG,PALA CARREGADORA . ELECCIÓ DE CARA VISTA. (P - 82)	50,49	730,750	36.895,57
2	F7B1UH0L	M2	LAMINA SEPARADORA DE FELTRE DE POLIPROPILE AMB UN PES MINIM DE 200 G/M2, COL·LOCADA NO ADHERIDA (P - 90)	2,71	462,500	1.253,38
3	F325U6J4	M3	FORMIGÓ HA-25 PER A ALÇATS, PILES I TAULES, INCLOS COL·LOCACIÓ, VIBRAT I CURAT. (P - 78)	82,78	74,000	6.125,72
4	G228U022	M3	REBLIMENT AL DARRERA D'ALÇATS DE MURS I ESTREPS DE FORMIGÓ, AMB MATERIAL PROCEDENT DE PRÉSTEC, ESTESA I COMPACTACIÓ SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, MESURAT SOBRE PERFIL TEÓRIC (P - 345)	7,34	1.295,000	9.505,30
TOTAL		ESPÈCIE	01.01.01.04	53.779,97		

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 3

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1				
CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1				
CONCEPTE	02	PAVIMENTACIO				
ESPÈCIE	01	ENDERROCS				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRFJ	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21K4AG4	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE VORERA O CALÇADA, DE 15 A 30 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 28)	7,38	110,000	811,80
2	F9Z1V010	M	TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT (P - 119)	1,47	5,000	7,35
3	F242R268	M3	TRANSPORT DE TERRES, RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 71)	8,86	42,900	380,09
TOTAL		ESPÈCIE	01.01.02.01	1.199,24		

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1				
CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1				
CONCEPTE	02	PAVIMENTACIO				
ESPÈCIE	02	MOVIMENT DE TERRES				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2211020	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA (P - 44)	0,55	16.106,640	8.858,65
2	G221U010	M3	EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL, INCLOSA CÀRREGA, TRANSPORT A L'ABOCADOR, APLEC O LLOC D'ÚS I MANTENIMENT FINS LA SEVA UTILITZACIÓ, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 344)	2,30	3.018,480	6.942,50
3	F2213870	M3	EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ EN ROCA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 45)	14,76	75,000	1.107,00
4	F221A420	M3	EXCAVACIÓ, CÀRREGA DE TERRA PER A ESPLANACIÓ EN TERRENY COMPACTE AMB MITJANS MECÀNICS I REFINAT DE CAIXA EN ZONA DE DESMUNT (P - 46)	4,00	8.946,070	35.784,28
5	F2411225	M3	TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA , CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, AMB DÚMPER (P - 69)	2,87	11.629,891	33.377,79
6	F226V01C	M3	TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB SÒL DE LA PRÒPIA OBRA O PROCEDENT DE PRÉSTEC, REFINAT DE LA SUPERFÍCIE AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS, ESTESA I COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL	3,42	24.050,300	82.252,03
7	F2A11000	M3	(P - 59) SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ TIPUS 3 PER A FORMACIÓ D'ESPLANADA E2, FORMACIÓ DE LA CORONACIÓ DE L'ESPLANADA SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, EN CORONACIÓ DE TERRAPLENS O SOBRE DESMUNT, ESTESA I COMPACTADA AL 100% DEL PM, MESURAT SOBRE PERFIL TEÓRIC.	8,70	5.952,540	51.787,10
8	F2A15000	M3	(P - 74) SUBMINISTRAMENT DE TERRA ADEQUADA D'APORTACIÓ (P - 75)	5,28	15.104,230	79.750,33
9	F2A16000	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA TOLERABLE D'APORTACIÓ	3,61	0,000	0,00

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 4

10	F242R268	M3	(P - 76) TRANSPORT DE TERRES, RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 71)	8,86	906,315	8.029,95
TOTAL		01.01.02.02				307.889,63

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1				
CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1				
CONCEPTE	02	PAVIMENTACIO				
ESPÈCIE	03	PAVIMENTACIÓ VORERES				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F9E1323G	M2	PAVIMENT DE LLOSA ABUIXARDADA NEGRE PER A VORERA DE 30X30X4 CM, CLASSE 1A TIPUS 1, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PORTLAND (P - 109)	20,20	3.358,000	67.831,60
2	F9E132G	M2	PAVIMENT DE LLOSA ABUIXARDADA NEGRE PER A VORERA DE 30X30X8 CM, CLASSE 1A TIPUS 1, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PORTLAND (P - 111)	34,17	49,000	1.674,33
3	F9E1413N	M2	PAVIMENT DE PANOT ESTRIAT NEGRE DE 30X30X4CM, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PORTLAND (P - 112)	33,90	57,000	1.932,30
4	F9365H23	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 95)	60,42	346,400	20.929,49
5	F9G3A04B	M3	PAVIMENT DE FORMIGO COLOREJAT A L'OXID, AMB GRANULAT GRANÍTIC HP-35 (PG-3), ESCAMPAT DES DE CAMIO, ESTESA I VIBRATGE MECANIC, REMOLINAT MECANIC, (P - 114)	87,84	467,700	41.082,77
6	F981U025	M	GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120, RECTE, DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX (P - 107)	194,49	50,000	9.724,50
7	F981U015	M	GUAL PER A VEHICLES MODEL 60, DE PEDRA GRANÍTICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, GRA FI, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, DE SECCIÓ 62X30 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT DE 62X40X30 CM CONFORMATS AMB QUART DE CIRCUMFERENCIA DE 40 CM DE RADI, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX (P - 106)	163,26	23,000	3.754,98
8	F981F04	M	GUAL DEPRIMIT PER A VIANANTS DE FORMIGO, DE 14X28 CM, MODEL ICA O SIMILAR, AMB UNA PENDENT MÀXIMA DEL 12 %, COL·LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2 DE 15 CM DE GRUIX (P - 105)	10,86	38,100	413,77
9	F965U210	M	VORADA RECTA DE FORMIGO C5, DE 15X25 CM, COL·LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (P - 100)	14,15	1.733,000	24.521,95

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 5

10	F966U210	M	VORADA CORBA DE FORMIGO C5, DE 15X25 CM, COL·LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (P - 102)	26,47	38,000	1.005,86
11	F965U01A	M	VORADA RECTA JARDÍ TIPUS FIOL DE FORMIGO A3, DE 8X20 CM, COL·LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (P - 98)	15,09	2.251,000	33.967,59
12	F965U01B	M	VORADA RECTA TIPUS TAULO DE FORMIGO A3, DE 8X20 CM, COL·LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (P - 99)	15,27	115,000	1.756,05
13	F965U41A	M	VORADA RECTA TIPUS AMERICÀ DE FORMIGO C9, AMB RATLLAT SUPERIOR, DE 25X13 CM, COL·LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (P - 101)	17,02	22,000	374,44
14	F991Z05B	U	ESCOSELL QUADRAT DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 90x120x20 DE 10 MM DE GRUIX, FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 108)	124,53	54,000	6.724,62
15	F96AUM10	M	VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METALLICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 (P - 103)	30,52	173,000	5.279,96
16	FD57U01D	M	CUNETA FORMACIÓ RECTANGULAR TIPUS C-13. DE 30X12 CM, REVESTIDA DE FORMIGÓ AMB UN GRUIX >= 10 CM, INCLOS EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT, REFINAT, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, INCLOS CAPA DE 15 CM. DE FORMIGÓ HM15. (P - 156)	21,69	361,000	7.830,09
17	F921V010	M	TALL DE PAVIMENTS DE QWALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT (P - 119)	1,47	824,400	1.211,87
18	F480DA88	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE FILFERROS CORRUGATS D'ACER AEH 500 T (B 500 T) DE LIMIT ELASTIC >= 5100 KP/CM2 PER A L'ARMADURA AMB ELEMENTS RESISTENTS, DE 15X15 CM, DE 6 MM I 6 MM DE D, RESPECTIVAMENT (P - 83)	1,86	179,000	332,94
19	FD57U01U	M	CUNETA FORMACIÓ TRAPEZOIDAL TIPUS C-40 DE 62 X 41 CM, REVESTIDA DE FORMIGÓ AMB UN GRUIX >= 10 CM, INCLOS EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT, REFINAT, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, INCLOS CAPA DE 20 CM. DE FORMIGÓ HM15 (P - 157)	59,22	559,000	33.103,98
TOTAL ESPÈCIE 01.01.02.03					263.453,09	

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPITOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	02	PAVIMENTACIÓ
ESPÈCIE	04	PAVIMENTACIÓ EN CALÇADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F931201J	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM (P - 94)	17,54	3.291,100	57.725,89
2	F9J12X54	M2	REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2 (P - 115)	0,71	5.935,000	4.213,85
3	G9HA0010	T	BETUM ASFÀLTIC TIPUS B-60/70, PER A MESCLES BITUMINOSES (P - 350)	378,74	77,407	29.317,13
4	G9H1U62A	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 22 BASE B60/70, AMB GRANULAT GRANÍTIC, INCLOS FILLER, ESTESA I COMPACTADA, SENSE INCLOURE BETUM (P - 349)	31,69	976,308	30.939,20
5	F9J13K40	M2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAR-1, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (P - 116)	0,47	5.935,000	2.789,45

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 6

6	G9H1U51A	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 16 SURF B60/70, AMB GRANULAT GRANÍTIC, INCLOS FILLER, ESTESA I COMPACTADA, SENSE INCLOURE BETUM (P - 348)	34,50	697,363	24.059,02
7	F974V010	M	RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, COL·LOCADES AMB FONAMENT DE FORMIGO I MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA. (P - 104)	15,36	2.188,000	33.607,68
8	F9F15102	M2	PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE FORMIGÓ DE FORMA RECTANGULAR DE 10X20 CM I 8 CM DE GRUIX, PREU SUPERIOR, COL·LOCATS AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT. INCLOU BASE DE FORMIGÓ. (P - 113)	48,92	34,000	1.663,28
9	F9WZV010	U	DESMUNTATGE I COL·LOCACIÓ PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFÀLTIC (P - 118)	69,88	1,000	69,88
TOTAL ESPÈCIE 01.01.02.04					184.385,38	

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPITOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	03	SANEJAMENT
ESPÈCIE	01	ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21DUM01	U	ANUL·LACIÓ D'EMBORNAL EXISTENT, A BASE DE REPICAR 60 CM DEL POU EXIXTENT TABICAT DEL CLAVEGUERÓ, REBLERT DE SORRA I COL·LOCACIÓ DE LLOSA DE FORMIGÓ ARMAT DE 15 CM DE GRUIX (P - 27)	217,94	3,000	653,82
2	FD1A002Z	U	RECRESCRUT DE QWALSEVOL TIPUS D'ELEMENT DE REGISTRE DE SERVEIS, ADAPTACIÓ DE TAPA DE POU EXISTENT AMB MARC, INCLOENT RECRESCUR I ADAPTACIÓ DE LA BASE ANTIGA I RECTIFICACIONS DE L'INTERIOR DEL POU PER A CONNEXIONS, MILLORA DE LA BAIXADA, PATES I RECOL·LOCACIÓ A COTA NOVA DE RASANT DEL CARRER, TOTALMENT ACABAT. (P - 148)	120,00	2,000	240,00
3	F921V010	M	TALL DE PAVIMENTS DE QWALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT (P - 119)	1,47	520,000	764,40
4	F219UC0A	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, DE FINS A 15 CM DE GRUIX, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ (P - 24)	2,38	390,000	928,20
5	F242R268	M3	TRANSPORT DE TERRES, RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB CAMIÓ DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 71)	8,86	76,050	673,80
6	G219U20A	M2	FRESAT DE FINS A 15 CM DE GRUIX DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES, INCLOS CÀRREGA MECÀNICA O MANUAL I TRANSPORT DELS MATERIALS RESULTANTS A LA CENTRAL PER A RECICLAT DE LA MESCLA, INCLOSA LA NETEJA DE LA SUPERFÍCIE (P - 343)	2,50	1.300,000	3.250,00
TOTAL ESPÈCIE 01.01.03.01					6.510,22	

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPITOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	03	SANEJAMENT
ESPÈCIE	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
------	------	----	------------	------	-----------	--------

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 7

1	F2225A2C	M3	EXCAVACIÓ DE RASA , EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 49)	7,15	3.487,614	24.936,44
2	F2225A26	M3	EXCAVACIÓ DE RASA EN ROCA AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 48)	13,11	15,000	196,65
3	F222S00V	M3	EXCAVACIO DE POU AILLAT EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL. , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 52)	13,39	409,150	5.478,52
4	F231550B	M2	APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 30% (P - 66)	14,18	489,250	6.937,57
5	F2411225	M3	TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA , CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, AMB DÚMPER (P - 69)	2,87	5.065,793	14.538,83
6	F242R268	M3	TRANSPORT DE TERRES, RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORIZTAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 71)	8,86	1.538,368	13.629,94
7	F227A00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 60)	2,37	1.994,200	4.726,25
8	F228510A	M3	SUBMINISTRAMENT, ESTESA I PICONATGE DE SORRA 0/5MM O SAULÓ GARBELLAT, PER ASSENTAMENT I PROTECCIÓ DE TUB FINS A 20CM DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL MATEIX, INCLÒS LA COMPACTACIÓ MANUAL AL 98% DEL PM MESURAT SEGONS SECCIONS DE PROJECTE I METRATGE REALMENT COL·LOCAT. EL PREU INCLOU EL SUBMINISTRAMENT A OBRA, EL PICONAT, MITJANÇANT PICAT AMB BARRA I REG AMB AIGUA. (P - 63)	21,50	872,880	18.766,92
9	F228A21B	M3	REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ O DE PRÉSTEC EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 65)	8,47	2.398,404	20.314,48
10	F263C382	M3	REDUCCIÓ DE NIVELL FREATIC EN 2 M AMB UN EQUIP DE 75 M DE LLARGARIA AMB UNA LLANÇA DE SUCCIÓ PER METRE DE 3 M DE FONDARIA AMB BOMBA DE 22 KW I 320 M3/H DE CABAL MAXIM EN TERRENY DE PERMEABILITAT DE 1E-04 M/S (P - 72)	1,30	892,900	1.160,77
11	F26Z2500	U	DESPLAÇAMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE A OBRA D'EQUIP DE REDUCCIÓ DE NIVELL FREATIC EN 2 M DE 75 M DE LLARGARIA (P - 73)	2.199,95	1,000	2.199,95
TOTAL ESPÈCIE 01.01.03.02					112.886,32	

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPITOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 03 SANEJAMENT
ESPÈCIE 03 XARXA DE PLUVIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FD7FC80B	M	TUB DE POLIETILÈ DE 800MM DE DIÀMETRE EXTERIOR , DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIORMENT I LLIS INTERIORMENT, ALTA DENSITAT I RIGIDESA CIRCUMFERENCIAL CLASSE 8 TIPUS ECOPAL O SIMILAR, UNIÓ AMB MANIGUET I JUNT DE GOMA I COL·LOCAT AL FONS DE RASA, SEGELLAT I CONNEXIÓ EMBORNAL POU. (P - 168)	112,49	180,000	20.248,20

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 8

2	FD7FC40B	M	TUB DE POLIETILÈ DE 500MM DE DIÀMETRE EXTERIOR , DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIORMENT I LLIS INTERIORMENT, ALTA DENSITAT I RIGIDESA CIRCUMFERENCIAL CLASSE 8 TIPUS ECOPAL O SIMILAR, UNIÓ AMB MANIGUET I JUNT DE GOMA I COL·LOCAT AL FONS DE RASA, SEGELLAT I CONNEXIÓ EMBORNAL POU. (P - 166)	53,53	189,000	10.117,17
3	FD7FC405	M	TUB DE POLIETILÈ DE 400MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 347.6M. INTERIOR, DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIORMENT I LLIS INTERIORMENT, ALTA DENSITAT I RIGIDESA CIRCUMFERENCIAL CLASSE 8 TIPUS ECOPAL O SIMILAR, UNIÓ AMB MANIGUET I JUNT DE GOMA I COL·LOCAT AL FONS DE RASA, SEGELLAT I CONNEXIÓ EMBORNAL POU. (P - 165)	35,70	273,000	9.746,10
4	FD7FC315	M	TUB DE POLIETILÈ DE 315MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 271M. INTERIOR, DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIORMENT I LLIS INTERIORMENT, ALTA DENSITAT I RIGIDESA CIRCUMFERENCIAL CLASSE 8 TIPUS ECOPAL O SIMILAR, UNIÓ AMB MANIGUET I JUNT DE GOMA I COL·LOCAT AL FONS DE RASA, SEGELLAT I CONNEXIÓ EMBORNAL POU. (P - 163)	24,93	637,000	15.880,41
5	FD7FC31B	M	TUB DE POLIETILÈ DE 250MM DE DIÀMETRE EXTERIOR , DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIORMENT I LLIS INTERIORMENT, ALTA DENSITAT I RIGIDESA CIRCUMFERENCIAL CLASSE 8 TIPUS ECOPAL O SIMILAR, UNIÓ AMB MANIGUET I JUNT DE GOMA I COL·LOCAT AL FONS DE RASA, SEGELLAT I CONNEXIÓ EMBORNAL POU. (P - 164)	17,68	363,000	6.417,84
TOTAL ESPÈCIE 01.01.03.03					62.409,72	

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPITOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 03 SANEJAMENT
ESPÈCIE 04 XARXA RESIDUALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FD7FC31B	M	TUB DE POLIETILÈ DE 250MM DE DIÀMETRE EXTERIOR , DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIORMENT I LLIS INTERIORMENT, ALTA DENSITAT I RIGIDESA CIRCUMFERENCIAL CLASSE 8 TIPUS ECOPAL O SIMILAR, UNIÓ AMB MANIGUET I JUNT DE GOMA I COL·LOCAT AL FONS DE RASA, SEGELLAT I CONNEXIÓ EMBORNAL POU. (P - 164)	17,68	80,000	1.414,40
2	FD7FC315	M	TUB DE POLIETILÈ DE 315MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I 271M. INTERIOR, DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIORMENT I LLIS INTERIORMENT, ALTA DENSITAT I RIGIDESA CIRCUMFERENCIAL CLASSE 8 TIPUS ECOPAL O SIMILAR, UNIÓ AMB MANIGUET I JUNT DE GOMA I COL·LOCAT AL FONS DE RASA, SEGELLAT I CONNEXIÓ EMBORNAL POU. (P - 163)	24,93	890,000	22.187,70
TOTAL ESPÈCIE 01.01.03.04					23.602,10	

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPITOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 03 SANEJAMENT
ESPÈCIE 05 POUS I EMBORNALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 9

1	FD81X009	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE POU DE REGISTRE D'ALÇADA MÀXIMA 3M. DE SECCIÓ 100CM DE DIÀMETRE, AMB PARET PER A POU CIRCULAR DE D=100 CM DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, AMB REDUCTOR PREFABRICAT DE 100/60 CM, INCLÓS PATES DE POLIPROPILE I ENTRONCAMENT AMB LA CANALITZACIÓ (P - 170)	265,50	53,000	14.071,50
2	FDB1X00A	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE POU DE REGISTRE D'ALÇADA > 3M. DE SECCIÓ 100CM DE DIÀMETRE, AMB PARET PER A POU CIRCULAR DE D=100 CM DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, AMB REDUCTOR PREFABRICAT DE 100/60 CM, INCLÓS PATES DE POLIPROPILE I ENTRONCAMENT AMB LA CANALITZACIÓ (P - 171)	355,00	5,000	1.775,00
3	FD5JV015	U	SOLERA DE FORMIGÓ HM 20/P/IIA DE 20 CM DE GRUIX (P - 160)	23,80	71,000	1.689,80
4	FD1AV019	U	BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL , DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 40 T SEGONS LES NORMES UNE 36-118 I UNE 41-300 I DE LLUM INTERIOR 600 MM, RECOBERTA DE PINTURA ASFÀLTICA (P - 149)	135,20	58,000	7.841,60
5	FD5JV010	M	POU EMBORNAL PER A AIGUES PLUVIALS DE FORMIGO PREFABRICAT O MAÓ MASSIS, DE 70X30 CM DE SECCIÓ INTERIOR I AMB SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/B/20/IIA (P - 158)	52,52	63,000	3.308,76
6	FD1BS010	U	BASTIMENT I REIXA TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I EN-124, RECOBERTA DE PINTURA ASFÀLTICA I COL·LOCADA AMB MORTER (P - 150)	82,18	63,000	5.177,34
7	FD5JV011	U	SOLERA PER EMBORNAL, AMB FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA DE 15 N/MM2 DE 20 CM DE GRUIX MÍNIM I PLANTA D'1,00X0,70 M I 15 CM DE GRUIX (P - 159)	10,90	63,000	686,70
8	FD1A002Y	U	ADAPTACIÓ DE TAPA DE POU EXISTENT AMB MARC, INCLOENT RECRESUT I ADAPTACIÓ DE LA BASE ANTIGA I RECTIFICACIONS DE L'INTERIOR DEL POU PER A CONNEXIONS, MILLORA DE LA BAIXADA, PATES I RECOL·LOCACIÓ A COTA NOVA DE RASANT DEL CARRER, TOTALMENT ACABAT. (P - 147)	198,00	10,000	1.980,00
9	FD1ZV016	U	CONNEXIÓ ESCOMESA PLUVIALS A COL·LECTOR. INCLOU PART PROPORCIONAL DE JUNTS I SEGELLAT (P - 155)	139,30	72,000	10.029,60
10	FD1ZV014	U	CONNEXIÓ ESCOMESA RESIDUALS A CLAVEGUERA DEXT 400 I DEXT 315 MM . INCLOU PART PROPORCIONAL DE JUNTS I SEGELLAT (P - 154)	146,44	11,000	1.610,84
11	FDK2U114	U	PERICÓ SIFÒNIC REGISTRABLE DE 0,60 X 0,60 X 100 CM DE MIDES ÚTILS AMB PARET DE 15 CM DE MAÓ CALAT DE 29 X 14 X 10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE SORRA, INCLOSA LA TAPA, MARC DE FOSA I ENTRONCAMENT AMB LA NOVA CANALITZACIÓ. (P - 191)	185,67	11,000	2.042,37
12	FDK2U18B	U	POU DESSORRADOR DE 1,0 X 1,0 X 1,2 M DE MIDES ÚTILS AMB PARET DE 15 CM DE MAÓ CALAT DE 29 X14 X10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE FORMIGÓ, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA (P - 195)	238,45	13,000	3.099,85
13	FD1BU04A	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE ESTRUCTURA DE TRAMEX 1m X 1m, EN ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE GRUIX, QUADRATS DE 38 X 38 MM AMB SUPERFÍCIE ANTILLISCANT, INCLÓS PERFILERIA EN L INVERTIDA I CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316. (P - 151)	135,96	13,000	1.767,48

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 10

14	FD1BU04B	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE ESTRUCTURA DE TRAMEX AMB MIDES VARIABLES EN ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE GRUIX, QUADRATS DE 38 X 38 MM AMB SUPERFÍCIE ANTILLISCANT, INCLÓS PERFILERIA EN L INVERTIDA I CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316. (P - 152)	166,24	12,000	1.994,88
15	FD7ZUC03	U	FORMACIÓ DE FINESTRA DE SUPERFÍCIE INFERIOR A 5 M2 EN ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT PER CONNEXIÓ DE CLAVEGUERA (P - 169)	140,34	3,000	421,02
TOTAL ESPÈCIE				01.01.03.05 57.496,74		

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPITOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	03	SANEJAMENT
ESPÈCIE	06	SEPARADORS D'HIDROCARBURS
SUBESPÈCIE	01	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2225A2C	M3	EXCAVACIÓ DE RASA , EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 49)	7,15	203,000	1.451,45
2	F2411225	M3	TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA , CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, AMB DUMPER (P - 69)	2,87	263,900	757,39
3	F231550B	M2	APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 30% (P - 66)	14,18	61,000	864,98
4	F227A00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 60)	2,37	61,000	144,57
5	F228A21B	M3	REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ O DE PRÉSTEC EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 65)	8,47	133,000	1.126,51
TOTAL SUBESPÈCIE				01.01.03.06.01 4.344,90		

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPITOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	03	SANEJAMENT
ESPÈCIE	06	SEPARADORS D'HIDROCARBURS
SUBESPÈCIE	02	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F325U6J4	M3	FORMIGÓ HA-25 PER A ALÇATS, PILES I TAULES, INCLOS COL·LOCACIÓ, VIBRAT I CURAT. (P - 78)	82,78	15,030	1.244,18
2	F30B3000	KG	ACER AEH 500 S (B 500 S) DE LÍMIT ELÀSTIC >= 5100 KP/CM2 EN BARRES CORRUGADES, COL·LOCAT (P - 77)	1,30	1.002,000	1.302,60
3	F4B0DA99	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE FILFERROS CORRUGATS D'ACER AEH 500 T (B 500 T) DE LÍMIT ELÀSTIC >= 5100 KP/CM2 PER A L'ARMADURA AMB ELEMENTS RESISTENTS, DE 15X15 CM, DE 6 MM I 6 MM DE D, RESPECTIVAMENT (P - 84)	3,88	33,400	129,59
4	F32D1107	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÀL·LIC (P - 80)	22,75	12,600	286,65

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 11

5	FDK2U031	U	ARQUETA SOBRE BOCA D'HOME, D'OBRA DE FÀBRICA , INCLOU AQUESTA UNITAT LA BASE DEL POU, L'ARREBOSSAT I LLISCAT , MARC I TAPA, SEGONS PLÀNOLS DE DETALL. TOT INCLÒS COMPLETAMET ACABAT. (P - 187)	258,37	2,000	516,74
TOTAL SUBESPÈCIE 01.01.03.06.02				3.479,76		

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPITOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 03 SANEJAMENT
ESPÈCIE 06 SEPARADORS D'HIDROCARBURS
SUBESPÈCIE 03 SEPARADORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FDE60598	u	Separador d'hidrocarburs-Decantador de llots i sorres, amb by-pass integrat, model Aquatesum NSBD110 o similar, fabricat en polyester reforçat amb fibra de vidre PRFV. amb capacitat de fluxe de 110l/s i pics de fins a 1.100l/s. S'inclou transport ,col·locació a ubicació definitiva, i instal·lació i connexió a xarxa. (P - 174)	17.383,46	1,000	17.383,46
2	FDE60350	u	Separador d'hidrocarburs-Decantador de llots i sorres, amb by-pass integrat, model Aquatesum NSB36 o similar, fabricat en polyester reforçat amb fibra de vidre PRFV. amb capacitat de fluxe de 36l/s S'inclou transport ,col·locació a ubicació definitiva, i instal·lació i connexió a xarxa. (P - 173)	6.640,70	1,000	6.640,70
TOTAL SUBESPÈCIE 01.01.03.06.03				24.024,16		

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPITOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 03 SANEJAMENT
ESPÈCIE 07 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F231V999	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE, AMB PERFILERIA METÀL·LICA HEB 300 D'ESTINTOLAMENT, DE SERVEIS EXISTENTS PER A UNA LONGITUD MÀXIMA DE 10 METRES, INCLÒS CABLEJAT, PERNS I ALTRES ELEMENTS NECESSARIS PER A LA SUSTENTACIÓ DELS SERVEIS. (P - 67)	1.450,00	1,000	1.450,00
2	XRESU00A	PA	RECONeixAMENT DE L'ESTAT FINAL DE LA XARXA DE RESIDUALS MITJANÇANT CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ. (P - 0)	1.650,00	1,000	1.650,00
3	XRESU00B	PA	RECONeixAMENT DE L'ESTAT FINAL DE LA XARXA DE PLUVIALS MITJANÇANT CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ. (P - 0)	1.650,00	1,000	1.650,00
TOTAL ESPÈCIE 01.01.03.07				4.750,00		

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPITOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 03 SANEJAMENT
ESPÈCIE 08 REPOSICIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F9J13K40	M2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAR-1, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (P - 116)	0,47	1.300,000	611,00

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 12

2	G9H1U51A	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 16 SURF B60/70, AMB GRANULAT GRANÍTIC, INCLÒS FILLER, ESTESA I COMPACTADA, SENSE INCLOURE BETUM (P - 348)	34,50	152,750	5.269,88
3	G9HA0010	T	BETUM ASFÀLTIC TIPUS B-60/70, PER A MESCLES BITUMINOSES (P - 350)	378,74	7,332	2.776,92
TOTAL ESPÈCIE 01.01.03.08				8.657,80		

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPITOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 04 CANALITZACIÓ TORRENT
ESPÈCIE 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2225A2C	M3	EXCAVACIÓ DE RASA , EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 49)	7,15	1.559,540	11.150,71
2	F2411225	M3	TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA , CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, AMB DÚMPER (P - 69)	2,87	2.027,402	5.818,64
3	F231550B	M2	APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 30% (P - 66)	14,18	680,000	9.642,40
4	F228A21B	M3	REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ O DE PRÉSTEC EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 65)	8,47	274,580	2.325,69
5	F227A00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 60)	2,37	460,000	1.090,20
6	F228510A	M3	SUBMINISTRAMENT, ESTESA I PICONATGE DE SORRA 0/5MM O SAULÓ GARBELLAT, PER ASSENTAMENT I PROTECCIÓ DE TUB FINS A 20CM DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL MATEIX, INCLÒS LA COMPACTACIÓ MANUAL AL 98% DEL PM MESURAT SEGONS SECCIONS DE PROJECTE I METRATGE REALMENT COL·LOCAT. EL PREU INCLOU EL SUBMINISTRAMENT A OBRA, EL PICONAT, MITJANÇANT PICAT AMB BARRA I REG AMB AIGUA. (P - 63)	21,50	56,000	1.204,00
7	G228U022	M3	REBLIMENT AL DARRERA D'ALÇATS DE MURS I ESTREPS DE FORMIGÓ, AMB MATERIAL PROCEDENT DE PRÉSTEC, ESTESA I COMPACTACIÓ SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, MESURAT SOBRE PERFIL TEORIC (P - 345)	7,34	1.184,290	8.692,69
TOTAL ESPÈCIE 01.01.04.01				39.924,33		

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPITOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 04 CANALITZACIÓ TORRENT
ESPÈCIE 02 OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F325U7C	M3	FORMIGO, PER A ALÇATS,HA-30 DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA (P - 79)	85,79	188,700	16.188,57
2	F30B3000	KG	ACER AEH 500 S (B 500 S) DE LIMIT ELASTIC >= 5100 KP/CM2 EN BARRES CORRUGADES, COL·LOCAT (P - 77)	1,30	11.197,670	14.556,97
3	F32D1107	M2	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT	22,75	708,980	16.129,30

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 13

4	F4D0U506	M2	AMB PLAFÓ METÀL·LIC (P - 80)	12,62	209,245	2.640,67
5	G4DEU01B	M3	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRAT HORIZONTALS AMB TAULER DE FUSTA. (P - 85)	12,56	204,000	2.562,24
6	F7811100	M2	SUBMINISTRAMENT,MUNTATGE I DESMUNTATGE DE CINDRI, INCLOSA LA PREPARACIÓ DE LA BASE. (P - 347)	5,91	319,600	1.888,84
7	F782U110	M2	PINTAT SOBRE FORMIGÓ EN PARAMENT VERTICAL AMB 2 KG/M2 D'EMULSIÓ BITUMINOSA CATIONICA TIPUS ECR-1 (P - 86)	7,00	142,800	999,60
8	F731B23A	M	PINTAT SOBRE FORMIGO EN PARAMENTS HORIZONTALS AMB 1 KG/M2 D'EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA TIPUS ECR-1 I 6 KG/M2 DE BETUM ASFALTIC TIPUS B-60/70 (P - 88)	33,27	107,500	3.576,53
9	F731AA6A	M	FORMACIO DE JUNT DE TREBALL, EN PECES FORMIGONADES 'IN SITU', AMB PERFIL ELASTOMERIC D'ANIMA PLANA, DE 150 MM D'AMPLARIA, COL·LOCAT A L'INTERIOR (P - 93)	54,58	32,600	1.779,31
10	FD7FC120	M	FORMACIO DE JUNT DE DILATACIO, EN PECES FORMIGONADES 'IN SITU', AMB PERFIL ELASTOMERIC D'ANIMA CIRCULAR, DE 200 MM D'AMPLARIA, COL·LOCAT A L'INTERIOR (P - 91)	228,59	20,000	4.571,80
11	G3Z1U011	M2	TUB DE POLIETILÈ DE 1200MM DE DIÀMETRE EXTERIOR , DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIORMENT I LLIS INTERIORMENT, ALTA DENSITAT I RIGIDESA CIRCUMFERENCIAL CLASSE 8 TIPUS ECOPAL O SIMILAR, UNIÓ AMB MANIGUET I JUNT DE GOMA I COL·LOCAT AL FONS DE RASA, SEGELLAT I CONNEXIÓ EMBORNAL POU. (P - 162)	8,39	180,000	1.510,20
TOTAL ESPÈCIE 01.01.04.02						66.404,03

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPITOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 04 CANALITZACIÓ TORRENT
ESPÈCIE 03 ESCOLLERA-CEL OBERT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F3J227AB	M3	ESCOLLERA AMB BLOCS DE PEDRA GRANÍTICA 400-800 KG,PALA CARREGADORA . ELECCIÓ DE CARA VISTA. (P - 82)	50,49	168,750	8.520,19
2	G3Z1U011	M2	CAPA DE NETEJA I ANIVELLACIÓ DE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ. (P - 346)	8,39	225,000	1.887,75
TOTAL ESPÈCIE 01.01.04.03						10.407,94

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPITOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 04 CANALITZACIÓ TORRENT
ESPÈCIE 04 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F213U34C	M3	CONNEXIÓ DE MARC NOU AL MARC EXISTENT O A CANONADA DE DIMENSIONS EQUIVALENTS. INCLOU ENDERROC DE FONAMENT DE FORMIGO ARMAT, AMB	485,06	3,000	1.455,18

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 14

2	FB2B213B	U	MITJANS MECÀNICS O MANUALS, INCLÒS TALL D'ARMADURES,CÀRREGA MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ, I TRASLLAT A L'ABOCADOR. (P - 19)	959,19	3,000	2.877,57
TOTAL ESPÈCIE 01.01.04.04						4.332,75

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPITOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 05 ENLLUMENAT PUBLIC
ESPÈCIE 01 OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 47)	7,25	105,600	765,60
2	F227A08F	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE FINS 1 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 61)	1,44	264,000	380,16
3	F9365H23	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 95)	60,42	1,320	79,75
4	F228510A	M3	SUBMINISTRAMENT, ESTESA I PICONATGE DE SORRA 0/5MM O SAULÓ GARBELLAT, PER ASSENTAMENT I PROTECCIÓ DE TUB FINS A 20CM DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL MATEIX, INCLÒS LA COMPACTACIÓ MANUAL AL 98% DEL PM MESURAT SEGONS SECCIONS DE PROJECTE I METRATGE REALMENT COL·LOCAT. EL PREU INCLOU EL SUBMINISTRAMENT A OBRA, EL PICONAT, MITJANÇANT PICAT AMB BARRA I REG AMB AIGUA. (P - 63)	21,50	59,400	1.277,10
5	F228A21B	M3	REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ O DE PRÉSTEC EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 65)	8,47	45,600	386,23
6	FDK2U030	U	PERICO QUADRAT PER A CANALITZACIO DE SERVEIS DE 45X 45 X 100 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, AMB LLIT DRENANT DE GRAVA DE PEDRA DE PEDRERA GRANITICA DE 10 CM DE GRUIX (P - 186)	90,07	8,000	720,56
7	FDKZ3156	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 450X450X40 MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 200)	32,61	8,000	260,88
8	F242R268	M3	TRANSPORT DE TERRES, RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 71)	8,86	77,220	684,17
9	F2411225	M3	TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA , CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, AMB DÚMPER (P - 69)	2,87	59,400	170,48

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 15

TOTAL	ESPÈCIE	01.01.05.01	4.724,93
-------	---------	-------------	----------

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPITOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	05	ENLLUMENAT PUBLIC
ESPÈCIE	02	EQUIPAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FHM1E05A	U	PUNT DE LLUM CANONP6 DE GENERAL ELECTRIC O SIMILAR, FORMAT PER SUPORT CILINDRIC DE 168mm DE SECCIÓ I 6m D'ALÇADA, AMB ACABAMENT DE PEÇA DECORATIVA EN FIBRA DE VIDRE I ACOPLAMENT PER LLUMINÀRIA IBERIAE/VT EN FOSA D'ALUMINI, BLOC ÒPTIC IP66 PROVISTA EN EL SEU INTERIOR D'EQUIP DE SAP100w. INCLOSA L'EXECUCIO DE LA CIMENTACIO, GRUAMENT, ANIVELLAMENT, INSTAL·LACIO DE PRESA DE TERRA, INSTAL·LACIO ELECTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR. (P - 259)	859,10	43,000	36.941,30
2	FHR02B1B	U	PUNT DE LLUM PRIM DE 10 M D'ALÇADA AMB 4 PROJECTORS PFE-400/CBM SAP 150 W DE GENERAL ELECTRIC O SIMILAR. (P - 260)	1.955,28	1,000	1.955,28
3	FG3ME41A	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIO UNE RFV 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE 4X6 MM2 I COL·LOCAT EN TUB (P - 250)	3,65	1.418,000	5.175,70
4	FG38E355	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIO A TERRA (P - 249)	4,66	880,000	4.100,80
5	FG22RJ3K	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 90 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTENCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 233)	3,26	880,000	2.868,80
6	EGK226B3	M	SUBMINISTRAMENT I ESTESA PER TUBULAR DE CONDUCTOR D'ALUMINI SIMPLE 1C BT,SECCIÓ 3 X 1 X 240 MM2 + 1 X 140 MM2 , INCLOSA PLACA, CINTES, SORRA DE PROTECCIÓ I PART PROPORCIONAL D'EMPALMES. (P - 15)	15,29	65,000	993,85
7	FGD2E011	U	PLACA DE CONNEXIO A TERRA DE 500 X 500 X 3 MM (P - 253)	26,35	10,000	263,50
8	FHGAE02B	U	SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIO I CONNEXIONAT DE REGULADOR DE FLUXE TRIFASIC TIPUS RFTCT0600 O SIMILAR AMB UNA TENSIÓ DE 380V + N I POTENCIA DE 6,00kVA AMB DIMENSIONS 500 x 500 x 300 mm. (P - 258)	1.553,35	2,000	3.106,70
9	FHGAE020	U	SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIO I CONNEXIONAT DE CENTRE DE COMANDAMENT PREPARAT PER A DOS CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER ARMARI D'ACER INOXIDABLE EQUIPAT AMB COMPTADORS DE DOBLE TARIFA, CONTROL CENTRALITZAT VIA RADIO AMB ANTENA INTEGRADA I EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIO, PER A UNA POTENCIA DE CONTRACTACIO DE FINS A 15 KW (P - 257)	3.612,16	2,000	7.224,32
TOTAL			ESPÈCIE	01.01.05.02	62.630,25	

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPITOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	05	ENLLUMENAT PUBLIC
ESPÈCIE	03	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 16

1	FE100A01	U	VERIFICACIO, POSTA EN SERVEI I CONTROL DE PUNT DE LLUM INSTAL·LAT I FITXA INFORMATICA (P - 202)	13,50	44,000	594,00
2	FDG3U170	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANDA DE SENYALITZACIÓ DE MATERIAL PLÀSTIC PER A ENLLUMENAT (P - 176)	0,24	880,000	211,20
3	FHR02C3A	U	TRASLLAT DE COLUMNA DE TUB D'ACER H>10m. FIXACIÓ AMB DAU DE FORMIGÓ I INTAL·LACIÓ A LA NOVA UBICACIÓ. INCLOU CONNEXIÓ A LA XARXA I VERIFICACIÓ AMB POSTA EN SERVEI. (P - 261)	677,21	2,000	1.354,42
4	FBT00014	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESCOMESA ELÈCTRICA (P - 144)	900,00	2,000	1.800,00
TOTAL		ESPÈCIE	01.01.05.03			3.959,62

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPITOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	06	AIGUA POTABLE
ESPÈCIE	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2225A2C	M3	EXCAVACIÓ DE RASA , EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 49)	7,15	204,000	1.458,60
2	F222S00V	M3	EXCAVACIO DE POU AILLAT EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIÓ I CÀRREGA MANUAL , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 52)	13,39	24,000	321,36
3	F227A08F	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE FINS 1 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 61)	1,44	341,500	491,76
4	GFZAU012	U	FORMACIÓ DE MASSISSAT AMB FORMIGÓ ARMAT HA-25/P/20/IIa PER ANCORATGE DE COLZE DE LA CANONADA DN 250, INCLOENT SOBREEXCAVACIÓ EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, CÀRREGA DELS PRODUCTES SOBRANTS DE L'EXCAVACIÓ SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT, ARMADURA SEGONS DESCRIPCIÓ DE PLÀNOLS, ENCOFRAT I DESENCOFRAT (P - 351)	165,25	10,000	1.652,50
5	F228510A	M3	SUBMINISTRAMENT, ESTESA I PICONATGE DE SORRA 0/5MM O SAULÓ GARBELLAT, PER ASSENTAMENT I PROTECCIÓ DE TUB FINS A 20CM DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL MATEIX, INCLÓS LA COMPACTACIÓ MANUAL AL 98% DEL PM MESURAT SEGONS SECCIONS DE PROJECTE I METRATGE REALMENT COL·LOCAT. EL PREU INCLOU EL SUBMINISTRAMENT A OBRA, EL PICONAT, MITJANÇANT PICAT AMB BARRA I REG AMB AIGUA. (P - 63)	21,50	109,600	2.356,40
6	F242R268	M3	TRANSPORT DE TERRES, RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB CAMIÓ DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 71)	8,86	79,560	704,90
7	FDK254D3	U	PERICO DE 38X38X55 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 I SOLERA DE MAO CALAT SOBRE LLIT DE SORRA (P - 183)	42,32	10,000	423,20
8	FDK2A4D3	U	PERICO DE 57X57X125 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 I SOLERA DE MAO CALAT SOBRE LLIT DE SORRA (P - 184)	59,50	4,000	238,00
9	FDK3155	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 420X420X40 MM I DE 25 KG DE PES, COL·LOCAT	28,54	10,000	285,40

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 17

10	FDKZ3175	U	AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 199)	57,25	4,000	229,00
11	F2411225	M3	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620X620X50 MM I DE 52 KG DE PES, COL-LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 201)	2,87	185,640	532,79
12	F228A21B	M3	TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA , CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, AMB DÚMPER (P - 69)	8,47	81,300	688,61
			REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ O DE PRESTEC EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 65)			
TOTAL ESPÈCIE 01.01.06.01						9.382,52

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPITOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 06 AIGUA POTABLE
ESPÈCIE 02 CANONADES I HIDRANTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FFB1E529	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PE 100, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS NORMA UNE EN 12201, SOLDAT, INCLOU PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS PEL MUNTATGE, ACCESSORIS (COLZES, T DE DERIVACIÓ) PER A CANVIS DE DIRECCIÓ EN PLANTA ELECTROSOLDADURA I COL·LOCAT AL FONDS DE LA RASA (P - 209)	25,08	665,000	16.678,20
2	FFB16455	M	SUMMINISTRRE I MUNTATGE DE CANONADA PEAD DEXT 32 MM I PN 10 COL·LOCAT AL FONDS DE LA RASA I CONNEXIÓ A FUTURCOMPTADOR. (P - 204)	7,86	30,000	235,80
3	FFB1E628	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE TUB CAMPANA DE FORMIGÓ ARMAT AMB JUNT ELÀSTIC DN300, TOTALMENT INST·LLAT I PROVAT. FABRICAT SEGONS NORMA ASTM C-76 M CLASE IV. (P - 210)	39,80	25,000	995,00
4	FM21N629	U	HIDRANT SOTERRAT AMB PERICÓ DE REGISTRE, AMB DUES SORTIDES DE 70 MM DE D I DE 4' DE D DE CONNEXIÓ A LA CANONADA, MUNTAT A L'EXTERIOR, SEGONS PRESCRIPCIONS DE L'AJUNTAMENT I/O DELS BOMBERS ENCARREGATS DEL SERVEI D'EXTINCIÓ DEL MUNICIPI. ADAPTAT A LA NORMATIVA VIGENT. INCLOU EL PERICO DEGUDAMENT ARREBOSSAT I LLISCAT, LA BASE DE FORMIGO I DAU SUPORT DE FORMIGO, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DE 145KG AMB L'ANAGRAMA DE L'AJUNTAMENT. LA INSCRIPCIO DEL SERVEI, I EL COLOR SEGONS DETERMINACIONS DE L'AUTORITAT COMPATENT, CONNEXIONAT DEGUDAMENT PER DONAR EL CABAL QUE MARCA LA NORMATIVA VIGENT. TOTALMENT COL·LOCAT I CONNEXIONAT A LA XARXA GENERAL, PREPERAT PER AL SEU FUNCIONAMENT. (P - 277)	595,20	6,000	3.571,20
5	FDG3U17B	M	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE BANDA DE SENYALITZACIÓ PER A AIGUA POTABLE (P - 177)	0,24	700,000	168,00
TOTAL ESPÈCIE 01.01.06.02						21.648,20

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 18

CAPITOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	06	AIGUA POTABLE
ESPÈCIE	03	VALVULERIA I ACCESSORIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FN116160	U	SUBMINISTRRE I MUNTATGE DE VÁLVULA DE COMPORTA DN 150 I PN 16, MARCA BELGICAST TIPUS F4 O SIMILAR, AMB TANCAMENT ELÀSTIC (P - 279)	275,75	4,000	1.103,00
2	FN11160	U	SUBMINISTRRE I MUNTATGE DE CARRET TELESCÒPIC DE DESMUNTATGE DN 150 I PN 16, MARCA BELGICAST O SIMILAR (P - 278)	244,83	8,000	1.958,64
3	SRF1D160	U	SUMINISTRAMENT I MUNTATGE DE PORTABRIDES MANIPULAT DE PEAD DEXT 160 ,PN 10 AMB BRIDA BOJA AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL CROMAT I ZINCAT INCLOS PART PROPORCIONAL DE JUNTS I ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. TOTALMENT INST·LLAT (P - 371)	116,54	16,000	1.864,64
4	FFBAC078	U	COL·LARI DE POLIETILÈ DE 160-1.1/4" (P - 221)	45,58	10,000	455,80
5	FDK2I033C	U	DESGUÁS EN PERICÓ 50 X50 cm AMB CANONADA DE POLIETILÈ PEAD DEXT 90 I PN 10 FORMAT PER UNA T DE POLIETILÈ 160/160/90. COLZE DE 90º DE POLIETILÈ DEXT 90, VÁLVULA DE COMPORTA AVK DE DN 80 PN 10 A I VÁLVULA ANTIRETORN, CONNECTAR AL POU DE REGISTRE. TOTALMENT INST·LLAT I MUNTAT. (P - 197)	535,00	4,000	2.140,00
6	FJM35BE6	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE VENTOSA TRIFUNCIONAL EMBRIDADA DE DIÀMETRE NOMINAL 50 MM, DE 12 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, DE LA CASA MINIBARAK O SIMILAR COL·LOCADA SOBRE VÁLVULA DE COMPORTA DN 50 .INCLOU VÁLVULA DE COMPORTA (P - 264)	455,03	1,000	455,03
7	FJM1U02C	U	ESCOMESA I COMPTADOR D'AIGUA DE 30 MM, CABAL 6,3 M3/H, RAMAL DE 40 MM. EN PERICÓ DE 50 X 50 (P - 262)	745,25	10,000	7.452,50
TOTAL ESPÈCIE 01.01.06.03						15.429,61

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPITOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 06 AIGUA POTABLE
ESPÈCIE 04 CONNEXIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F222X005	U	PROVA DE PRESSIÓ I ESTANQUEITAT DE LA XARXA DE CANONADES SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA COMPANYIA D'AIGÜES, INCLOS JORNADA D'INSPECTOR. (P - 55)	850,00	2,000	1.700,00
2	F222X00K	UT	CONNEXIO A XARXA EXISTENT EN SECTOR PROPER DES DEL FINAL DEL SECTOR DE PROJECTE. INCLOU TOTA LA CANALITZACIÓ (TANT OBRA CIVIL COM MECÀNICA), ELS TREBALLS VARIS D'ENCREUAMENT D'INFRAESTRUCTURES POSSIBLES, ELS PERMISOS, ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A DEIXAR LA XARXA CONNECTADA I TOT ALLO NECESSARI PER TENIR LA XARXA EN FUNCIONAMENT. (P - 57)	485,65	2,000	971,30
TOTAL ESPÈCIE 01.01.06.04						2.671,30

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPITOL 01 LA SEU-SUD-1

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 19

CONCEPTE	07	ELECTRIFICACIÓ
ESPÈCIE	01	OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2225A2C	M3	EXCAVACIÓ DE RASA , EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 49)	7,15	448,850	3.209,28
2	FDG3CV09	UD	BANCADA DE FORMIGÓ HM-20/B/40/I PER A BASE D'ARMARIS PREFABRICATS AMB PORTA METÀL·LICA (P - 175)	27,63	18,000	497,34
3	FDK2UC40	U	PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS, DE 100x100 CM I 80 CM DE FONDÀRIA, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS, COL·LOCADA SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE 5 CM DE GRUIX I 120x120CM. I REBLERT LATERAL AMB TERRES DE L'EXCAVACIÓ, INCLÒS TAPA. (P - 196)	116,32	25,000	2.908,00
4	F222V011	M3	EXCAVACIO MANUAL PER A ZONA DE CONNEXIONAT (P - 54)	86,49	0,000	0,00
5	F227A08F	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE FINS 1 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 61)	1,44	479,000	689,76
6	F242R268	M3	TRANSPORT DE TERRES, RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORIZAT, INCLÓS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 71)	8,86	0,000	0,00
7	F228510A	M3	SUBMINISTRAMENT, ESTESA I PICONATGE DE SORRA 0/5MM O SAULÓ GARBELLAT, PER ASSENTAMENT I PROTECCIÓ DE TUB FINS A 20CM DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL MATEIX, INCLÒS LA COMPACTACIÓ MANUAL AL 98% DEL PM MESURAT SEGONS SECCIONS DE PROJECTE I METRATGE REALMENT COL·LOCAT. EL PREU INCLOU EL SUBMINISTRAMENT A OBRA, EL PICONAT, MITJANÇANT PICAT AMB BARRA I REG AMB AIGUA. (P - 63)	21,50	164,200	3.530,30
8	F9365H51	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR MECÀNIC AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 97)	84,18	24,000	2.020,32
9	F228A11A	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ O DE PRÉSTEC EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 64)	12,10	285,550	3.455,16
10	FG227P1K	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 234)	4,52	3.654,000	16.516,08
11	FG2B1112	M	SENYALITZACIÓ DE LES LÍNIES AMB PLACA DE PPC (P - 235)	0,49	1.006,000	492,94
12	FG2B1113	M	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANDA DE SENYALITZACIÓ (P - 236)	0,35	1.006,000	352,10
13	F222CA01	U	CATA LOCALITZACIÓ SERVEI BT I MT DE FECSA ENDESA (P - 50)	175,50	5,000	877,50
14	G3Z1U011	M2	CAPA DE NETEJA I ANIVELLACIÓ DE 10 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ. (P - 346)	8,39	60,000	503,40

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 20

TOTAL		ESPÈCIE		01.01.07.01		35.052,18	
-------	--	---------	--	-------------	--	-----------	--

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1				
CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1				
CONCEPTE	07	ELECTRIFICACIÓ				
ESPÈCIE	02	OBRA MECÀNICA BT				

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EGK226B1	M	SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE CONDUCTOR D'ALUMINI SIMPLE 1C BT 0,6/1 KV ,SECCIÓ 3 X 1 X 240 MM2 + 1 X 150 MM2 AI, INCLOSA PLACA, CINTES, SORRA DE PROTECCIÓ I PART PROPORCIONAL D'EMPALMES. (P - 14)	15,29	874,000	13.363,46
TOTAL		ESPÈCIE		01.01.07.02		13.363,46

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1				
CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1				
CONCEPTE	07	ELECTRIFICACIÓ				
ESPÈCIE	03	OBRA MECÀNICA MT				

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FGK226A3	M	CABLE ELÈCTRIC DE TENSIÓ MITJA (MT), DE DESIGNACIÓ UNE RHZ1 18/30 KV, UNIPOLAR DE 1X240 MM2 DE SECCIÓ, AMB CONDUCTOR D'ALUMINI, AÏLLAMENT DE POLIETILÈ RETICULAT (XLPE), PANTALLA METÀL·LICA DE FILS DE COURE DE 16 MM2 DE SECCIÓ I COBERTA EXTERIOR DE POLIOLEFINA TERMOPLÀSTICA (Z1), SOTERRAT (P - 256)	10,55	4.470,000	47.158,50
2	EGK22665	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CONJUNT DE TERMINACIÓ ENXUFABLE RECOLZADA EN CELDA DE PROTECCIÓ, PER A CABLE DE AL 18/30 KV 240 MM2 (P - 13)	148,73	8,000	1.189,84
3	GG110020	u	Caixa general de protecció CGP-11 de 400 A amb aïllament de políester reforçat IP-437, amb bases portafusibles tipus H mida 1 de 6x250 A, neutre seccionable i borns bimetal·lics per a cable de 240 mm2 de secció, amb caixa i tapa per a protecció de cables, segons especificacions i normativa de la companyia subministradora, inclòs transport a obra, muntatge, fixació i connexionat. (P - 352)	323,68	8,000	2.589,44
TOTAL	ESPÈCIE	01.01.07.03				50.937,78

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	07	ELECTRIFICACIÓ
ESPÈCIE	04	CENTRE DE TRANSFORMACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EGJ14011	U	SUBMINISTRE ,TRANSPORT I MUNTATGE DE EDIFICI PREFABRICAT CONSTITUIT PER UNA ENVOLVENT, ESTRUCTURA MONOBLOC, DE FORMIGÓ ARMAT, TIPUS PFU-4, DE DIMENSIONS 4480 X 2380 X3045 MM (P - 7)	6.928,20	4,000	27.712,80
2	EGD1223E	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE DEL TERRA EXTERIOR PROTECCIÓ TRANSFORMADOR AMB ANELLA RECTANGULAR AMB CABLE DE COURE NU DE 14 MM DE DIÀMETRE, 4 PIQUES DE LONGITUD 2 METRES I DIMENSIONS DEL RECTANGLE 5,0 X 2,5 M. (P - 4)	650,00	4,000	2.600,00
3	EGD1224E	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE DEL TERRA EXTERIOR DE SERVEI O NEUTRE DEL TRANSFORMADOR AMB PIQUETES ALINEADES AMB CABLE DE COURE NU DE 14 MM DE	325,00	4,000	1.300,00

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 21

		DIÀMETRE, 2 PIQUETES DE LONGITUD 2 METRES I DISTANCIA ENTRE PIQUETES DE 3 METRES. (P - 5)			
TOTAL	ESPÈCIE	01.01.07.04			31.612,80

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 07 ELECTRIFICACIÓ
ESPÈCIE 05 TRANSFORMADOR DE POTÈNCIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FGG11AA0	u	TRANSFORMADOR TRIFÀSIC REDUCTOR DE TENSIÓ (MT/BT) CONSTRUÏT D'ACORD AMB UNE-EN 60076 I UNE 21428, DIELECTRIC OLI D'ACORD AMB UNE 21320, DE 630 KVA DE POTÈNCIA, TENSIÓ ASSIGNADA 36 KV, TENSIÓ PRIMARI 23,1 KV, TENSIÓ DE SORTIDA DE 420 V ENTRE FASES EN BUIT O DE 242/420 V ENTRE FASES EN BUIT, FREQUÈNCIA 50 HZ, GRUP DE CONNEXIÓ DYN 11, REGULACIÓ AL PRIMARI +/- 2,5%, +/- 5%, PROTECCIÓ PRÒPIA DEL TRANSFORMADOR AMB TERMÒMETRE, PER INSTAL·LACIÓ INTERIOR O EXTERIOR, CISTERNA D'ALETES, REFRIGERACIÓ NATURAL (ONAN), COMMUTADOR DE REGULACIÓ MANIOBRABLE SENSE TENSIÓ, PASSATAPES MT DE PORCELLANA, PASSABARRES BT DE PORCELLANA, 2 TERMINALS DE TERRA, DISPOSITIU DE BUIDAT I PRESA DE MOSTRES, DISPOSITIU D'OMPLIMENT, PLACA DE CARACTERÍSTIQUES I PLACA DE SEGURETAT E INSTRUCCIONS DE SERVEI, COL·LOCAT (P - 254)	6.896,78	4,000	27.587,12
TOTAL	ESPÈCIE	01.01.07.05				27.587,12

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 07 ELECTRIFICACIÓ
ESPÈCIE 06 CEL·LES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EGH33646	U	Cel·la de línia (entrada/sortida), amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envoltent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 2 posicions (connectat, seccionat) per aïllar les parts esquerra i dreta del mòdul, amb comandament motoritzat, captadors capacitiu per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, col·locada (P - 6)	3.713,63	4,000	14.854,52
2	FGH76316	u	CEL·LA DE PROTECCIÓ DEL TRANSFORMADOR AMB FUSIBLE AMB TENSIÓ ASSIGNADA DE 36 KV, DE TIPUS MODULAR, ENVOLVENT DE XAPA D'ACER GALVANITZAT, TALL I AÏLLAMENT ÍNTEGRE EN SF6, INTENSITAT NOMINAL DE 630 A/20 KA, AMB INTERRUPTOR-SECCIONADOR ROTATIU TRIPOLAR DE 3 POSICIONS (CONNECTAT, SECCIONAT, POSADA A TERRA) AMB COMANDAMENT MANUAL COMBINAT AMB FUSIBLES FREDTS, CAPTADORS CAPACITIUS PER A LA DETECCIÓ DE TENSIÓ I SISTEMA D'ALARMA SONORA DE POSADA A TERRA, COL·LOCADA. (P - 255)	3.400,52	4,000	13.602,08
TOTAL	ESPÈCIE	01.01.07.06				28.456,60

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 22

CONCEPTE		07	ELECTRIFICACIÓ			
ESPÈCIE		07	ARMARIS BT PER CT			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EG1AU055	U	QUADRE DE BT UNESA O SIMILAR, AMB QUATRE SORTIDES AMB FUSIBLES, SORTIDES TRIFÀSIQUES AMB FUSIBLES EN BASES BTVC (P - 2)	1.598,00	4,000	6.392,00
2	EG1AU065	U	JOC DE PONTS DE CABLES DE BT, DE SECCIÓ I MATERIAL 1 X 240 Al (Etile-Propilè) SENSE ARMADURA, ACCESSORIS PER A LA S'EVA CONNEXIÓ FORMATS PER UN GRUP DE CABLES 4 xFase + 2 xneutre DE 3,0 m DE LONGITUD. (P - 3)	566,00	4,000	2.264,00
TOTAL		ESPÈCIE	01.01.07.07			8.656,00

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 07 ELECTRIFICACIÓ
ESPÈCIE 08 CAIXES LSBT I PREFABRICATS FORMIGÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FG121503	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CAIXA DE SECCIONAMENT ES Q. 9/250 A LSBT, SEGONS NORMA COMPANYIA. (P - 225)	80,24	12,000	962,88
2	FG121D03	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE DE CAIXA DE DISTRIBUCIÓURBANA (CDU), PROTEGIDA FINS A 400 A I DOBLE SORTIDA TRIFÀSICA A ABONAT, SEGONS NORMA COMAPNYIA (P - 226)	115,64	8,000	925,12
3	FG1AF001	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE D'ARMARI PREFABRICAT DE FORMIGÓ MONOBLOC, AMB PORTA METÀL·LICA PER A CAIXA DE DISTRIBUCIÓ EN URBANITZACIONS AMB TANCAMENT TRIANGULAR. (P - 229)	410,74	12,000	4.928,88
4	FG1AF002	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE D'ARMARI PREFABRICAT DE FORMIGÓ , AMB PORTA METÀL·LICA PER A CAIXA DE SECCIONAMENT I CAIXA G DE PROTECCIÓ, AMB TANCAMENT TRIANGULAR (P - 230)	355,19	8,000	2.841,52
5	FGD1448E	U	SUBMINISTRE I MUNTATGE DEL TERRA PER A QUADRE DE BT O CAIXA DE SECCIONAMENT, AMB UNA PIQUETA DE Ac-Cu DE 2 METRES, CABLE DE COURE NU DE 50 MM2 FINS A 5 METRES DE LONGITUD. (P - 252)	28,27	10,000	282,70
6	EGK226B7	U	CONNEXIÓ CABLEJAT AL DE QUATRE CONDUCTORS AILLANTS SEC 3 X 1X240 + 1 X 150 MM2 AL. (P - 16)	28,02	32,000	896,64
7	EGK226B8	U	CONNEXIÓ CABLEJAT SUPERIOR 3,5 X 25 MM2 S-TERMINAL (P - 17)	18,74	8,000	149,92
TOTAL	ESPÈCIE	01.01.07.08				10.987,66

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 07 ELECTRIFICACIÓ
ESPÈCIE 09 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EGJZ1022	U	PROTECCIÓ METÀL·LICA PER A DEFENSA DEL TRANSFORMADOR. (P - 8)	233,00	4,000	932,00
2	EGJZ1032	U	EQUIP DE SEGURETAT I MANIOBRE COMPOSAT PER UNA BANQUETA AILLANT, GUANTS D'AMIANT, EXTINTOR D'EFICÀCIA 89 B, PALANCA D'ACCIONAMENT I ARMARI DE PRIMES AUXILIS. (P - 9)	480,00	4,000	1.920,00

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 23

3	EGJZPL01	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A PROJECTE I LEGALITZACIÓ DE LÍNIA DE MT (P - 10)	978,00	1,000	978,00
4	EGJZPL02	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A PROJECTE I LEGALITZACIÓ CENTRE DE TRANSFORMACIÓ (P - 11)	1.325,00	1,000	1.325,00
5	EGJZPL03	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A PROJECTE I LEGALITZACIÓ DE LÍNIA DE BT (P - 12)	811,00	1,000	811,00
TOTAL ESPÈCIE 01.01.07.09						5.966,00

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 09 XARXA DE TELECOMUNICACIONS
ESPÈCIE 01 CANALITZACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	L1000200V	ML	Construcció de secció tipus 00-02-00 en vorera, formada per: Excavació de rasa de 77 cm de fons per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2 conductes de 63 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de sorra fina. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrillat de conductes emés per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (P - 355)	19,12	145,000	2.772,40
2	L1000400V	ML	Construcció de secció tipus 00-04-00 en vorera, formada per: Excavació de rasa de 77 cm de fons per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 4 conductes de 63 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de sorra fina. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrillat de conductes emés per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (P - 356)	25,44	280,000	7.123,20
3	L1020000V	ML	Construcció de secció tipus 02-00-00 en vorera, formada per: Excavació de rasa de 87 cm de fons per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2 conductes de 125 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de formigó H-175. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm.	22,53	275,000	6.195,75

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 24

4	L102020AV	ML	Inclòs certificat de mandrillat de conductes emés per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (P - 357) Construcció de secció tipus 02-02-00 en vorera, formada per: Excavació de rasa de 99 cm de fons per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2 conductes de 63 mm de diàmetre exterior, protegit amb dau de formigó H-175, i 3 conductes de 40 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de sorra fina. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrillat de conductes emés per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (P - 360)	28,66	440,000	12.610,40
TOTAL ESPÈCIE 01.01.09.01						28.701,75

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 09 XARXA DE TELECOMUNICACIONS
ESPÈCIE 02 CAMBRES I PERICONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	LP001600	UT	Subministre i instal·lació o construcció en el seu cas, de pericó de 40x40x55 cm de dimensions interiors, prefabricats de formigó, homologats amb solera de formigó de 10 cm de gruix, inclòs marc i tapa de fundició dúctil, excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat, totalment acabat. (P - 363)	174,39	22,000	3.836,58
2	LP00165A	UT	Subministre i instal·lació d'arqueta tipus 'MD'de 70x140x100 cm de dimensions interiors, de formigó prefabricat, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, inclòs marc i tapes de fundició dúctil, excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat, perfil·leria i altres segons plànols, totalment acabat. (P - 364)	858,25	8,000	6.866,00
3	LP00165B	UT	Subministre i instal·lació d'arqueta tipus 'MD'de 120x140x100 cm de dimensions interiors, de formigó prefabricat, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, inclòs marc i tapes de fundició dúctil, excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat, perfil·leria i altres segons plànols, totalment acabat. (P - 365)	1.172,86	3,000	3.518,58
4	LP001660	UT	Formació de pericó amb pedestal per armaris de distribució de telecomunicacions de 28x59,6x92 cm, construït in situ amb formigó h-150 amb plantilla segons detall de plànols; inclou excavació, encofrat, formigonat, col·locació de tubs i marc per pedestal format per angulars, de dimensions 17,6x49,6x4,0 i cargols soldats, segons detall de plànols, totalment acabat. (P - 366)	249,97	3,000	749,91
5	LP001512	UT	Instal·lació d'obturador estanc per a conducte de 63 mm (P - 362)	8,67	20,000	173,40
6	LP001510	UT	Instal·lació d'obturador estanc per a tub de 125 mm (P - 361)	8,67	10,000	86,70
7	F222S020	M3	EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO SUPERIOR A 1 M2 I DE 4 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN	14,19	16,995	241,16

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 25

8	F222S004	M3	PRESENCIA DE SERVEIS (P - 53) EXCAVACIO DE PERICÓ AILLAT DE SECCIO FINS A 1 M2 I DE 4 M DE FONDARIA COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 51)	16,68	3,600	60,05
9	F2411224	M3	TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, AMB DÚMPER (P - 68)	4,78	26,774	127,98
10	F228A11A	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ O DE PRÉSTEC EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 64)	12,10	5,323	64,41
TOTAL ESPÈCIE 01.01.09.02						15.724,77

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPITOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 10 XARXA FIBRA ÒPTICA
ESPÈCIE 01 CANALITZACIONS FIBRA ÒPTICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	L102000AV	ML	Construcció de secció tipus 02-00-00 en vorera, formada per: Excavació de rasa de 87 cm de fons per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 2 conductes de 110 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de formigó H-175. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (P - 358)	22,33	246,000	5.493,18
2	L102000BV	ML	Construcció en vorera, formada per: Excavació de rasa de 100 cm de fons per 40 cm d'amplada com a mínim; repàs i compactació, del fons de la rasa. Càrrega i transport de terres sobrants de l'excavació amb camió fins a abocador autoritzat, inclòs cànon d'abocament. Execució de prisma tubular format per 4 conductes de 110 mm de diàmetre exterior, amb tub de polietilè d'alta densitat amb lubricant interior, protegit amb un dau de formigó H-175. Col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció i maniguets d'unió. Rebliment i piconatge de rasa, amb material granular seleccionat d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb compactació del 95 % del pm. Inclòs certificat de mandrilat de conductes emés per laboratori homologat. Totalment executat i acabat segons detalls de canalització. (P - 359)	29,57	733,000	21.674,81
TOTAL ESPÈCIE 01.01.10.01						27.167,99

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 26

CAPITOL	01	LA SEU-SUD-1				
CONCEPTE	10	XARXA FIBRA ÒPTICA				
ESPÈCIE	02	CAMBRES I PERICONS				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FDK2U1A2	U	PERICÓ DE REGISTRE PER REG DE 0,70 X 0,70 X 0,60 M DE MIDES ÚTILS AMB PARET DE 15 CM DE MAÓ CALAT DE 29 X 14 X 10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE SORRA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA (P - 194)	195,00	38,000	7.410,00
2	LP00165A	UT	Subministre i instal·lació d'arqueta tipus 'MD'de 70x140x100 cm de dimensions interiors, de formigó prefabricat, amb solera de formigó de 10 cm de gruix, inclòs marc i tapes de fundició dúctil, excavació de pou i transport de terres a abocador autoritzat, perfil·leria i altres segons plànols, totalment acabat. (P - 364)	858,25	4,000	3.433,00
3	F222S020	M3	EXCAVACIO DE POU AILLAT DE SECCIO SUPERIOR A 1 M2 I DE 4 M DE FONDARIA, COM A MAXIM, EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIO I CARREGA MANUAL , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 53)	14,19	42,000	595,98
4	F228A11A	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ O DE PRÉSTEC EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 64)	12,10	26,908	325,59
5	F2411224	M3	TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA, CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, AMB DÚMPER (P - 68)	4,78	49,400	236,13
TOTAL ESPÈCIE 01.01.10.02						12.000,70

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPITOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 11 GAS
ESPÈCIE 01 OBRA CIVIL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 47)	7,25	797,880	5.784,63
2	F227A08F	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE FINS 1 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 61)	1,44	664,400	956,74
3	F228510A	M3	SUBMINISTRAMENT, ESTESA I PICONATGE DE SORRA 0/5MM O SAULÓ GARBELLAT, PER ASSENTAMENT I PROTECCIÓ DE TUB FINS A 20CM DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL MATEIX, INCLÒS LA COMPACTACIÓ MANUAL AL 98% DEL PM MESURAT SEGONS SECCIONS DE PROJECTE I METRATGE REALMENT COL·LOCAT. EL PREU INCLOU EL SUBMINISTRAMENT A OBRA, EL PICONAT, MITJANÇANT PICAT AMB BARRA I REG AMB AIGUA. (P - 63)	21,50	265,760	5.713,84
4	F242R268	M3	TRANSPORT DE TERRES, RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB CAMIÓ DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 71)	8,86	343,200	3.040,75
5	FDK2A4D3	U	PERICO DE 57X57X125 CM, AMB PARETS DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 15N/MM2 I SOLERA DE MAO CALAT SOBRE LLIT DE SORRA (P - 184)	59,50	10,000	595,00
6	FDKZ3175	U	BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA	57,25	10,000	572,50

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 27

7	F2411225	M3	GRISA DE 620X620X50 MM I DE 52 KG DE PES, COL-LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 201)	2,87	600,600	1.723,72
8	F228A21B	M3	TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA , CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, AMB DÚMPER (P - 69)	8,47	465,080	3.939,23
			REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ O DE PRESTEC EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 65)			
TOTAL ESPÈCIE 01.01.11.01					22.326,41	

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 11 GAS
ESPÈCIE 02 CANALITZACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FFB19625	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 205)	19,56	1.200,000	23.472,00
2	FFB1E288	M	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE BANDA SENYALITZADORA DE LÍNIA DE GAS CANALITZAT (P - 207)	0,06	1.200,000	72,00
3	FD78B385	M	TUB DE FORMIGÓ ARMAT DE 300 MM DE DIÀMETRE NOMINAL CLASSE 3, SEGONS ASTM C 76 AMB UNIÓ DE CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA, COL-LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 161)	23,78	46,000	1.093,88
TOTAL ESPÈCIE 01.01.11.02					24.637,88	

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 11 GAS
ESPÈCIE 03 CONNEXIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F222X00J	PA	CONNEXIO A XARXA EXISTENT EN SECTOR PROPER AL SECTOR DE PROJECTE. INCLOU TOTA LA CANALITZACIÓ (TANT OBRA CIVIL COM MECÀNICA), ELS TREBALLS VARIS D'ENCREUAMENT D'INFRAESTRUCTURES POSSIBLES, ELS PERMISOS, ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A DEIXAR LA XARXA DE GAS CONNECTADA I TOT ALLO NECESSARI PER TENIR LA XARXA EN FUNCIONAMENT. (P - 56)	885,00	2,000	1.770,00
TOTAL ESPÈCIE 01.01.11.03					1.770,00	

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 12 SENYALITZACIÓ
ESPÈCIE 01 ARRANJAMENTS I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21QCV07	U	DESMUNTATGE DE QUALEVOL SENYAL I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. (P - 33)	4,27	5,000	21,35
2	F21QCV0V	U	DESMUNTATGE I TRASLLAT A NOVA UBICACIÓ DE QUALEVOL SENYAL DE TRANSIT EXISTENT. INCLOS	92,89	4,000	371,56

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 28

		DEMOLICIÓ DE FONAMENTACIÓ I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ.			
		(P - 34)			
TOTAL		ESPÈCIE 01.01.12.01	392,91		

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 12 SENYALITZACIÓ
ESPÈCIE 02 SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FB811252	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, INCLOS MUNTATGE AL SEU SUPORT (P - 140)	69,65	14,000	975,10
2	FB811112	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, INCLOS MUNTATGE AL SEU SUPORT (P - 139)	71,44	1,000	71,44
3	FB821202	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT DE 60X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, INCLOS MUNTATGE AL SEU SUPORT (P - 142)	82,13	6,000	492,78
4	FB811352	U	PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT, OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, INCLOS MUNTATGE AL SEU SUPORT (P - 141)	100,65	2,000	201,30
5	HB2B8316	U	SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE FITA DE POLIETILÈ FLEXIBLE DE DIÀMETRE 20 CM I UNA ALTURA DE 75CM, INCLOU ENDERROC DE PAVIMENT, TRANSPORT DE RUNA I REPOSICIÓ. TOTALMENT INSTAL·LAT (P - 353)	66,26	10,000	662,60
6	FB8ZU241	U	SUMMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE SUPORT FABRICAT EN TUB CILINDRIC ACANALAT EN PERFIL D'ALUMINI, DE 60MM DE DIÀMETRE, GRUIX DE 5 MM, PINTAT AMB PINTURA EN POLS DE POLIESTER ANODITZAT, INCLOSA BRIDA D'ANCORATGE DE FUNDICIÓ I ACCESSORIS, FINS A 3,5 M DE LLUM, SENSE CORREDERA TELESCÒPICA EXCAVACIÓ DE FONAMENT, FORMIGONAMENT, PLETINA D'ANCORATGE AMB ESPARRECS GALVANITZATS. (P - 143)	108,10	23,000	2.486,30
7	FB2AV005	M	PERFIL LONGITUDINAL FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ DE DOBLE ONA AMB CARACTERÍSTIQUES AASHO, PER A BARRERES DE SEGURETAT, COL·LOCAT SOBRE SUPORT (P - 121)	30,02	103,000	3.092,06
8	FB2B2123	U	SUPORT DE PERFIL IPN-120 PER A BARRERA DE SEGURETAT FLEXIBLE, ENTRE 0,75 I 1,00 M DE LONGITUD, AMB UN AMORTIDOR, COL·LOCAT SOLDAT (P - 123)	31,75	26,000	825,50
9	FB2Z400A	U	PEÇA REFLECTORA A DUES CARES PER A BARRERES DE SEGURETAT, FIXADA A LA BANDA (P - 125)	9,39	10,000	93,90
10	FB2ZU002	U	TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES, FIXAT AMB AMORTIDOR (P - 126)	53,63	2,000	107,26
11	FB2AV00B	M	FALDILLA LONGITUDINAL FLEXIBLE D'ACER GALVANITZAT DE SECCIÓ PLANA AMB CARACTERÍSTIQUES AASHO, PER A BARRERES DE SEGURETAT, COL·LOCAT SOBRE SUPORT (P - 122)	20,86	103,000	2.148,58
TOTAL ESPÈCIE 01.01.12.02					11.156,82	

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 29

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 12 SENYALITZACIÓ
ESPÈCIE 03 SENYALITZACIÓ HORIZONTAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRFJ	AMIDAMENT	IMPORT
1	FBA22411	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXA TRANSVERSAL CONTÍNUA DE 40 CM, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL. INCLÒS PREMARCATGE I TOTALMENT FINALITZAT (P - 130)	4,38	48,000	210,24
2	FBA11113	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA DISCONTÍNUA DE 10 CM 5/12, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA (P - 127)	0,40	695,000	278,00
3	FBA1G110	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA DE 10 CM, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA. INCLÒS PREMARCATGE I TOTALMENT FINALITZAT. (P - 128)	0,67	275,000	184,25
4	FBA1G150	M	PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA CONTÍNUA DE 40 CM, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA (P - 129)	4,17	166,000	692,22
5	FBA3112B	U	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FLETXES SUPERFICIALS INDIVIDUALS RECTA O DRETA O ESQUERRA, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (P - 133)	17,98	12,000	215,76
6	FBA31129	U	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FLETXES SUPERFICIALS RECTA I L'ESQUERRA MODEL E-41, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (P - 131)	30,52	2,000	61,04
7	FBA3112A	U	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FLETXES SUPERFICIALS RECTA I DRETA MODEL E-41, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (P - 132)	30,52	2,000	61,04
8	FBA3112C	U	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FLETXES SUPERFICIALS RECTA I DRETA I ESQUERRA, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (P - 134)	36,77	2,000	73,54
9	FBA31155	U	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE SENYAL CEDIU EL PAS O STOP DE 3, 6 M DE LLARGÀRIA, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (P - 135)	18,55	3,000	55,65
10	FBA3115D	U	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE SENYAL BICICLETES DE 3, 6 M DE LLARGÀRIA, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (P - 136)	33,73	6,000	202,38
11	FBA3115E	U	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE SENYAL LIMITACIÓ VELOCITAT A 40KM/H DE 3, 6 M DE LLARGÀRIA, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (P - 137)	47,38	6,000	284,28
12	FBA3115F	U	PINTAT SOBRE PAVIMENT DE SENYAL MINUSVÀLIDS DE 3, 6 M DE LLARGÀRIA, AMB PINTURA REFLECTORA I MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA D'ACCIONAMENT MANUAL (P - 138)	37,06	1,000	37,06
TOTAL ESPÈCIE		01.01.12.03			2.355,46	

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 30

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 13 JARDINERIA I REG
ESPÈCIE 01 ARRANJAMENTS I ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PRFJ	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR57U020	U	EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBUST EN MAL ESTAT SENSE APROFITAMENT, INCLOSA LA RECOLLIDA DE BRANQUES, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÀNON D'ABOCAMENT (P - 325)	1,89	50,000	94,50
2	FR57U04B	U	EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBRE PETIT H<=2.5M. o PERÍMETRE TRONC<35CM. SENSE APROFITAMENT, INCLOSA EXTRACCIÓ D'ARRELS, LA RECOLLIDA DE BRANQUES, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÀNON D'ABOCAMENT (P - 326)	27,18	4,000	108,72
3	FR57U04C	U	EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBRE PETIT H>=2.5M. o PERÍMETRE TRONC<35CM. SENSE APROFITAMENT, INCLOSA EXTRACCIÓ D'ARRELS, LA RECOLLIDA DE BRANQUES, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÀNON D'ABOCAMENT (P - 327)	42,89	1,000	42,89
4	FR57U04D	U	EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBRE MITJÀ AMB PERÍMETRE TRONC 35-80CM. SENSE APROFITAMENT, INCLOSA EXTRACCIÓ D'ARRELS, LA RECOLLIDA DE BRANQUES, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÀNON D'ABOCAMENT (P - 328)	75,28	36,000	2.710,08
5	FR57U04E	U	EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBRE GRAN PERÍMETRE TRONC 80-150CM. SENSE APROFITAMENT, INCLOSA EXTRACCIÓ D'ARRELS, LA RECOLLIDA DE BRANQUES, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÀNON D'ABOCAMENT (P - 329)	277,19	2,000	554,38
6	FR57U04F	U	EXTRACCIÓ I RETIRADA D'ARBRE GRAN PERÍMETRE TRONC >150CM. SENSE APROFITAMENT, INCLOSA EXTRACCIÓ D'ARRELS, LA RECOLLIDA DE BRANQUES, CÀRREGA SOBRE CAMIÓ, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT I CÀNON D'ABOCAMENT (P - 330)	500,30	1,000	500,30
7	FR115021	M2	ESBROSSADA DEL TERRENY AMB ESBROSSADORA DE CAPÇAL DE SERRA, PER A UNA ALÇÀRIA DE BROSSA DE 40 A 70 CM, I UN PENDENT INFERIOR AL 25 % (P - 294)	0,36	1.250,000	450,00
TOTAL ESPÈCIE		01.01.13.01			4.460,87	

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 13 JARDINERIA I REG
ESPÈCIE 02 JARDINERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR262451	M2	FRESATGE DE TERRENY COMPACTE A UNA FONDÀRIA DE 0,2 M, AMB MITJANS MECÀNICS, AMB TRACTOR SOBRE PNEUMÀTICS DE 14,7 A 25,0 KW I EQUIP DE FRESATGE D'UNA AMPLÀRIA DE TREBALL DE 0,6 A 1,19 M AMB CORRÓ COMPACTADOR, PER A UN PENDENT INFERIOR AL 25 % (P - 295)	0,26	11.430,000	2.971,80
2	FR3P1113	M3	APORTACIÓ I INCORPORACIÓ DE TERRA PER A JARDINERIA VEGETAL ADOBADA, A GRANEL, AMB MINICARREGADORA PER A ANIVELLAMENT SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI ANIVELLADOR (P - 298)	38,34	578,500	22.179,69
3	FR2B110A	M2	ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY PER A OBTENIR EL PERFIL D'ACABAT, AMB MITJANS MANUALS,	1,91	850,000	1.623,50

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 31

4	FR2G8B31	U	PER A UN PENDENT SUPERIOR AL 25 % (P - 296)	11,14	171,000	1.904,94
5	F241U103	M3	EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE DIMENSIONS 1X1X1 M, AMB MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS AMB ACCESSORI RETROEXCAVADOR DE 40 A 60 CM D'AMPLÀRIA DE TREBALL I CÀRREGA DE LES TERRES SOBRRANTS MECÀNICA SOBRE CAMIÓ, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 % (P - 297)	17,99	44,460	799,84
6	F2411225	M3	TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA , CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, AMB DÚMPER (P - 69)	2,87	222,300	638,00
7	FR4721XB	U	SUBMINISTRAMENT ACER OPALUS DE 18 A 20 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL·LICA (P - 309)	162,10	5,000	810,50
8	FR47092A	U	SUBMINISTRAMENT ACER PSEUDOPLATANUS (PLATAN FALS) DE 20 A 25 CM DE PERIMETRE, AMB L'ARREL NUA (P - 307)	115,70	5,000	578,50
9	FR47017I	U	SUBMINISTRAMENT ACER CAMPESTRE DE 20 A 25 CM DE PERIMETRE, AMB L'ARREL NUA (P - 305)	90,10	5,000	450,50
10	FR47212B	U	SUBMINISTRAMENT BETULA PENDULA FASTIGIATA (BEDOLL) DE 25 A 30 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL·LICA (P - 308)	162,10	7,000	1.134,70
11	FR47270A	U	SUBMINISTRAMENT CERCIS SILIQUASTRUM (ARBRE DE L'AMOR) DE 16 A 18 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL·LICA (P - 310)	140,31	79,000	11.084,49
12	FR47382E	U	SUBMINISTRAMENT FRAXINUS EXCELSIOR (FREIXE DE FULLA GRAN) DE 20 A 25 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL·LICA (P - 312)	65,57	6,000	393,42
13	FR47050F	U	SUBMINISTRAMENT DE CORYLUS AVELLANA (AVELLANER) H=200-250CM. D'ALÇADA, EN CONTENIDOR. (P - 306)	46,29	5,000	231,45
14	FR45907G	U	SUBMINISTRAMENT QUERCUS PUBESCENS (HUMILIS) DE 20 A 25 CM DE CIRCUMFERÈNCIA, AMB PA DE TERRA PROTEGIT AMB MALLA METÀL·LICA I GUIX (P - 304)	191,65	4,000	766,60
15	FR45457H	U	SUBMINISTRAMENT QUERCUS PYRENAICA DE 20-25CM. DE CIRCUNFERÈNCIA, AMB PA DE TERRA PROTEGIT AMB MALLA METÀL·LICA I GUIX (P - 302)	186,90	3,000	560,70
16	FR459075	U	SUBMINISTRAMENT ALZINA (QUERCUS ILEX) DE 20 A 25 CM DE CIRCUMFERÈNCIA, AMB PA DE TERRA PROTEGIT AMB MALLA METÀL·LICA I GUIX (P - 303)	130,44	6,000	782,64
17	FR476226	U	SUBMINISTRAMENT PLATANUS X HISPANICA DE 20 A 25 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL·LICA (P - 314)	61,57	38,000	2.339,66
18	FR47419K	U	SUBMINISTRAMENT JUGLANS REGIA (NOGUERA) DE 25 A 30 CM DE PERIMETRE, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL·LICA (P - 313)	85,84	5,000	429,20
19	FR4A025J	U	SUBMINISTRAMENT ARBUTUS UNEDO (ARBRE) , DE 175-200CM D'ALÇADA EN CONTENIDOR. (P - 315)	72,72	3,000	218,16
20	FR4A097L	U	SUBMINISTRAMENT CRATAEGUS MONOGYNA DE 80/100CM. ALÇADA EN CONTENIDOR DE 10 LITRES (P - 317)	11,50	270,000	3.105,00
21	FR4D255M	U	SUBMINISTRAMENT PRUNUS SPINOSA (ARBUST) D'ALÇÀRIA 0.6 M, EN CONTENIDOR C-3L (P - 323)	3,92	270,000	1.058,40

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 32

22	FR4D027P	U	SUBMINISTRAMENT BERBERIS EN CONTENIDOR DE 3 LITRES (P - 321)	4,22	280,000	1.181,60
23	FR4A624Q	U	SUBMINISTRAMENT ILEX AQUIFOLIUM DE 100/120 CM ALÇADA. EN CONTENIDOR (P - 319)	29,09	165,000	4.799,85
24	FR43549R	U	SUBMINISTRAMENT JUNIPERUS COMMUNIS DE 40/60CM. D'ALÇADA EN CONTENIDOR (P - 301)	4,64	497,000	2.306,08
25	FR4A332S	U	SUBMINISTRAMENT CYTISSUS EN CONTENIDOR C-3L (P - 318)	2,53	331,000	837,43
26	FR4D151Y	U	SUBMINISTRAMENT CORNUS SANGUINEA EN CONTENIDOR 3 LITRES (P - 322)	3,35	70,000	234,50
27	FR4A6690	U	SUBMINISTRAMENT PISTACIA LENTISCUS (LLENTISCLE) EN CONTENIDOR DE 3 LITRES (P - 320)	3,79	600,000	2.274,00
28	FR47319X	U	SUBMINISTRAMENT DE ZIZIPHUS JUJUVA (GINGOL) DE 80 A 100 CM ALÇADA EN CONTENIDOR (P - 311)	18,33	70,000	1.283,10
29	FR4A0805	U	SUBMINISTRAMENT BOIX (BUXUS SEMPERVIRENS) D'ALÇÀRIA 0.4 M, EN CONTENIDOR 3lirs (P - 316)	4,62	1.099,000	5.077,38
30	FR434582	U	SUBMINISTRAMENT CUPRESSUS SEMPERVIRENS (XIPRER) DE 125 A 150 CM D'ALÇADA, AMB PA DE TERRA DE TELA METAL·LICA (P - 300)	2,61	3,000	7,83
31	FR4U2330	KG	SUBMINISTRAMENT DE BARREJA DE FESTUCA ARUNDINÀCIA (FESTUCA ELATIOR), FESTUCA ROGENCA (FESTUCA RUBRA) I FESTUCA OVINA (FESTUCA OVINA), DE QUALITAT ALTA (P - 324)	4,60	273,000	1.255,80
32	FR632J7T	U	PLANTACIÓ D'ARBRE 16 A 25 CM DE CIRCUMFERÈNCIA , AMB GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T. (P - 331)	29,83	156,000	4.653,48
33	FR632J7U	U	PLANTACIÓ D'ARBRE 25 A 30 CM DE CIRCUMFERÈNCIA , AMB GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T. (P - 332)	34,70	12,000	416,40
34	FR66U005	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR DE 3 A 5 LITRES, INCLOU OBERTURA DE SOT DE 0,40X0,40 M I RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR AUTORITZAT (P - 334)	2,72	3.147,000	8.559,84
35	FR66U010	U	PLANTACIÓ D'ARBUST EN CONTENIDOR ENTRE 10 I 12 LITRES, INCLOU OBERTURA DE SOT DE 0,40X0,40 M I RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR AUTORITZAT (P - 335)	3,43	340,000	1.166,20
36	FR66141W	U	PLANTACIÓ D'ARBUST D'ALÇÀRIA ENTRE 100-200 CM, AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %..NCLOU OBERTURA DE SOT DE 0,8X0,8 M I RETIRADA DE TERRES A ABOCADOR AUTORITZAT (P - 333)	14,11	171,000	2.412,81
37	FR716011	M2	SEMBRA DE BARREJA DE PLANTES HERBÀCIES, AMB MITJANS MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 % (P - 337)	1,84	7.820,000	14.388,80
38	F7B1MAH0	M2	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MALLA ANTIHERBES NEGRE AMB UN PES MÍNIM DE 110 G/M2 INCLOSOS GANXOS DE FIXACIÓ, RETALLS PER ADEQUACIÓ AL PERIMETRE PARTERRE, TALLS PER PLANTACIÓ I SOLAPAMENTS ENTRE LÀMINES D'UN 15%.. (P - 89)	2,08	3.610,000	7.508,80
39	FR3PU000	M3	APORTACIÓ I ETESA DE MULCHING ROLDÓ COMPOSTAT. (P - 299)	33,86	180,500	6.111,73
40	FR6C0007	UT	SISTEMA D'ASPRATGE FORMAT PER DOS PALS TORNEJATS AMB PUNTA DE FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU, DE SECCIÓ CIRCULAR DE 8 CM DE DIÀMETRE I 2,5 M DE LLARGÀRIA, ENTERRATS 1 M, AMB DOS LLIGAMS DE 2,5 CM D'AMPLADA DE GOMA NO ABRASIVA, INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT, COL·LOCACIÓ I MUNTATGE EN EL MOMENT DE LA PLANTACIÓ DE L'ARBRE.	18,50	171,000	3.163,50

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 33

41	FR821X1A	M2	TOT COMPLETAMENT ACABAT. (P - 336) MANTENIMENT DE LES PLANTACIONS FINS A RECEPCIÓ D'OBRA, INCLOU LA ELIMINACIÓ DE MALES HERBES ALS ESCOSSELS, SEGUES A LA ZONA PRADERIA, REFER ELS CLOTS DEL REG D'ARBRAT, REG A MANEGA D'ARBRAT, REFERMAR ELS TUTORS, , PODA DELS ARBRES I ARBUSTOS. (P - 0)	1,10	11.430,000	12.573,00
TOTAL		ESPÈCIE	01.01.13.02			134.273,82

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPITOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	13	JARDINERIA I REG
ESPÈCIE	03	REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 47)	7,25	675,628	4.898,30
2	F228A11A	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ O DE PRÉSTEC EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 64)	12,10	521,578	6.311,09
3	F227A00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 60)	2,37	1.330,320	3.152,86
4	F242R268	M3	TRANSPORT DE TERRES, RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORIZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 71)	8,86	131,747	1.167,28
5	FDK2A4D4	U	PERICO COMPTADOR DE 60X40X120 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20N/MM2 I SOLERA DE MAO CALAT SOBRE LLIT DE SORRA INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA (P - 185)	178,00	4,000	712,00
6	FDK2U10B	U	PERICÓ DE REGISTRE PER REG DE 0,80 X 0,80 X 0,80 M DE MIDES ÚTILS AMB PARET DE 15 CM DE MAÓ CALAT DE 29 X 14 X 10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE SORRA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA (P - 189)	155,00	5,000	775,00
7	FDK2U104	U	PERICÓ DE REGISTRE PER BY PASS MESTRE DE 0,60 X 0,60 X 0,80 M DE MIDES ÚTILS AMB PARET DE 15 CM DE MAÓ CALAT DE 29 X 14 X 10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE SORRA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA SEGONS COMPANYIA (P - 188)	139,65	17,000	2.374,05
8	FDK2U129	U	PERICÓ DE REGISTRE PER CREUAMENT DE CALÇADA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M DE MIDES ÚTILS AMB PARET DE 15 CM DE MAÓ CALAT DE 29 X 14 X 10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE SORRA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA SEGONS COMPANYIA (P - 193)	121,45	6,000	728,70
9	FDK2U128	U	PERICÓ DE REGISTRE PER BY PASS SECTORIAL SIMPLE DE 0,50 X 0,50 X 0,50 M DE MIDES ÚTILS AMB PARET DE 15 CM DE MAÓ CALAT DE 29 X 14 X 10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE SORRA, INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA SEGONS COMPANYIA (P - 192)	127,53	17,000	2.168,01
10	FDK2U10X	U	PERICÓ DE DESCÀRREGA PER REG DE 0,40 X 0,40 X 0,50 M DE MIDES ÚTILS AMB PARET DE 15 CM DE MAÓ CALAT DE 29 X 14 X 10 CM. ASENTADA SOBRE LLIT DE SORRA,	119,57	50,000	5.978,50

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 34

11	FFB23455	M	INCLOSA LA TAPA I MARC DE FOSA (P - 190) TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA. INCLOU L'EXCAVACIÓ MANUAL DE RASES (P - 211)	2,71	200,000	542,00
12	FFB2345B	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL AUTOCOMPENSABLES, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, PER A UN CABAL DE 2,3 L/H, AMB UNA SEPARACIÓ ENTRE GOTEJADORS DE 30 CM,CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA. INCLOU L'EXCAVACIÓ MANUAL DE RASES (P - 212)	3,09	7.426,000	22.946,34
13	FFB00001	U	ANELLA PER DEGOTEIG TIPUS TEC-LINE AMB TUB DE POLIETILE DE 16 MM DE DIAMETRE NOMINAL, AMB GOTEJADORS CADA 30 CM. SEGONS UNE 53-131-90, CONNECTAT A XARXA DE REG, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I PER A COL·LOCAR SOTERRAT. INCLOU L'EXCAVACIÓ MANUAL. (P - 203)	12,04	63,000	758,52
14	FFB25355	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 213)	3,17	477,000	1.512,09
15	FFB26355	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 214)	4,14	684,000	2.831,76
16	FFB27355	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 215)	5,33	556,000	2.963,48
17	FFB28455	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 217)	7,90	279,000	2.204,10
18	FFB28355	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 216)	6,32	1.955,000	12.355,60
19	FFB29455	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 218)	11,33	208,000	2.356,64
20	FFB1A425	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 206)	20,05	437,000	8.761,85
21	FFB1E425	M	TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 17, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 208)	33,27	102,000	3.393,54

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 35

22	FFB2REG1	u	SUBMINISTR E I MUNTATGE DE BOCA DE REG COMPACTA, AMB RACORD BARCELONA DE 45 MM, INCLOS CONNEXIONAT I FIXACIÓ, TOTALMENT ACABAT SEGONS COMPANYIA (P - 219)	165,00	17,000	2.805,00
23	FJSBCI1Z	U	BY-PASS METRE AMB ELECTROVÀLVULA DE 2" COL-LOCAT EN PERICÓ (P - 272)	314,33	2,000	628,66
24	FJSBCIOY	U	BY-PASS SECTORIAL SIMPLE AMB ELECTROVÀLVULA DE 1 1/2 PULSADES, EN PERICÓ DE 60 X 60 CM, (P - 271)	282,69	17,000	4.805,73
25	FJSBCIOC	U	BY-PASS SECTORIAL AMB ELECTROVÀLVULA DE 1 1/2 PULSADA EN PERICÓ DE 60 X 60 CM, INCLOS FILTRE DE MALLA 300 MICRESI REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0,5 atm. AMB MANOMETRE (P - 270)	392,57	2,000	785,14
26	FJSBCIOB	U	BY-PASS SECTORIAL SIMPLE AMB ELECTROVÀLVULA DE 1 PULSADA EN PERICÓ DE 50 X 50 CM, INCLOS FILTRE DE MALLA 300 MICRESI REDUCTOR DE PRESSIÓ DE 10 A 0,5 atm. AMB MANOMETRE (P - 269)	327,91	7,000	2.295,37
27	FJSBCI48	U	SUBMINISTR E I MUNTATGE DE VÀLVULA DE DESGUÀS MANUAL EN PERICÓ DE 40 X 40 CM I CONNEXIÓ A XARXA DE PLUVIALS (P - 273)	93,78	13,000	1.219,14
28	FJM33BE4	U	VENTOSA ROSCADA DE DIÀMETRE NOMINAL 1", DE 16 BAR DE PRESSIÓ DE PROVA, DE FOSA, PREU ALT I MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 263)	63,10	12,000	757,20
29	FDG5EV1A	M	CANALITZACIÓ PTE, FORMADA PER 1 TUB DE D 63 MM DE POLIETILÈ CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR AMB GUIES DE PLÀSTIC, REBLIMENT AMB FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA 15 N/MM2, SEPARADORS, MANIGUETS D'UNIÓ, TAPS I COL·LOCACIÓ DE DUES BANDES DE PROTECCIÓ I AVÍS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, INCLOS MANDRINAT DE TUBS (P - 178)	6,58	670,000	4.408,60
30	FDG5EV1B	M	CANALITZACIÓ PTE, FORMADA PER 1 TUB DE D 110 MM DE POLIETILÈ CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR AMB GUIES DE PLÀSTIC, REBLIMENT AMB FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA 15 N/MM2, SEPARADORS, MANIGUETS D'UNIÓ, TAPS I COL·LOCACIÓ DE DUES BANDES DE PROTECCIÓ I AVÍS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, INCLOS MANDRINAT DE TUBS (P - 179)	8,62	46,000	396,52
31	FDG5EV1D	M	CANALITZACIÓ PTE, FORMADA PER 1 TUB DE D 125 MM DE POLIETILÈ CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR AMB GUIES DE PLÀSTIC, REBLIMENT AMB FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA 15 N/MM2, SEPARADORS, MANIGUETS D'UNIÓ, TAPS I COL·LOCACIÓ DE DUES BANDES DE PROTECCIÓ I AVÍS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, INCLOS MANDRINAT DE TUBS (P - 181)	9,61	75,000	720,75
32	FDG5EV1E	M	CANALITZACIÓ PTE, FORMADA PER 1 TUB DE D 160 MM DE POLIETILÈ CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR AMB GUIES DE PLÀSTIC, REBLIMENT AMB FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA 15 N/MM2, SEPARADORS, MANIGUETS D'UNIÓ, TAPS I COL·LOCACIÓ DE DUES BANDES DE PROTECCIÓ I AVÍS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, INCLOS MANDRINAT DE TUBS (P - 182)	11,21	6,000	67,26
33	FDG5EV1C	M	CANALITZACIÓ PTE, FORMADA PER 1 TUB DE D 200 MM DE POLIETILÈ CORRUGAT EXTERIOR I LLIS INTERIOR AMB GUIES DE PLÀSTIC, REBLIMENT AMB FORMIGÓ DE RESISTÈNCIA 15 N/MM2, SEPARADORS, MANIGUETS D'UNIÓ, TAPS I COL·LOCACIÓ DE DUES BANDES DE PROTECCIÓ I AVÍS DE PLÀSTIC A LA PART SUPERIOR DE LA RASA, INCLOS MANDRINAT DE TUBS (P - 180)	13,38	50,000	669,00
34	FJS2U11B	U	ASPERSONS EMERGENT DE TURBINA LUBRICAT PER AIGUA,	30,42	85,000	2.585,70

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 36

35	FJS4U11A	U	AMB ALÇÀRIA D'ELEVACIÓ DE 9,2 CM, D'UN RADI D'ACCIO ENTRE 4,5 I 10 M, DE CERCLE COMPLET O SECTORIAL, AMB TOBERA INCORPORADA, AMB VALVULA-FILTRE ANTIDRENATGE, AMB VELOCITAT DE GIR REGULABLE I MEMORIA DEL SECTOR, TOTALMENT COL·LOCAT, INCLOSA L'EXCAVACIÓ DEL POU, LES UNIONS AMB LA CANONADA, LA FIXACIÓ AMB MORTER DE CIMENT I EL REBLERT DEL FORAT FINS A LA RASANT PREVISTA (P - 265)	23,67	85,000	2.011,95
36	FN318324	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 1"1/2, DE 10 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 280)	50,56	6,000	303,36
37	FN319324	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 2", DE 10 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 281)	74,21	4,000	296,84
38	FN31A324	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 2"1/2, DE 10 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 282)	150,36	2,000	300,72
39	FN31B324	U	VÀLVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE DIÀMETRE NOMINAL 3", DE 10 BAR DE PN, DE BRONZE, PREU ALT, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 283)	224,62	1,000	224,62
40	FRF1114A	U	REG MANUAL PER A ARBUSTS, AMB CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3, I UNA DOTACIÓ DE 50 L PER ESCOSELL (P - 340)	0,52	1.710,000	889,20
41	FRF11543	M2	REG MANUAL PER A ARBUSTS, AMB CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3, I UNA DOTACIÓ DE 10 L/M2 (P - 341)	0,19	7.426,000	1.410,94
42	FJSAUC2A	U	PROGRAMADOR ELECTRONIC TIPUS ICC-800M. O SIMILAR, AMB CONTROL D'APORTACIÓ D'AIGUA, AMB TEMPS DE PROGRAMACIÓ DES DE 1 MIN. FINS A 12 H PER ESTACIÓ EN PASSOS D'1 MIN, AMB 8 ESTACIONS, AMPLIABLE PER MODULS FINS A 48 ESTACIONS, AMB POSSIBILITAT DE 8 ARRENCADES PER DIA I PROGRAMA, AMB TRANSFORMADOR INTERIOR 230/26,5 V 50 HZ, AMB BATERIA RECARGABLE DE SALVAGUARDA DEL PROGRAMA, AMB CIRCUIT D'ARRENCADA DE BOMBA, CARCASSA DE PLÀSTIC ESTANCA I PREPARAT PER A MUNTATGE MURAL EXTERIOR, TOTALMENT COL·LOCAT, INCLOSOS TOTES LES CONNEXIONS ELECTRIQUES, TANT DEL CIRCUIT D'ALIMENTACIÓ DEL PROGRAMADOR, COM DELS ELEMENTS GOVERNATS PER AQUEST PROGRAMADOR (P - 267)	930,66	2,000	1.861,32
43	FJSAUC2B	U	MODUL D'AMPLIACIÓ DE PROGRAMADOR EN 8 ESTACIONS. TIPUS ICM-800. O SIMILAR (P - 268)	172,69	1,000	172,69
44	FJSZU003	U	ARMARI PER PROGRAMADOR DE POLIÈSTER DE 850X465X320 MM. AMB PLACA DE MUNTATGE AÏLLANT, JUNTES D'ESTANQUEITAT I TANCA AMB CLAU 405, COLLAT SOBRE SÒCOL DE FORMIGÓ AMB TUBULARS PER A CONNEXIÓ A ESCOMESA ELÈCTRICA (P - 275)	649,18	2,000	1.298,36
45	FJSZU002	U	CONNEXIÓ DE XARXA DE REG A XARXA EXISTENT (P - 274)	244,86	1,000	244,86

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 37

46	FFBC1433	U	CON DE REDUCCIO, MANIPULAT, DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA DE 90 MM DE DN A 75 MM DE DN DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, SOLDAT I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 223)	29,00	2,000	58,00
47	FFBC1543	U	CON DE REDUCCIO, MANIPULAT, DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA DE 110 MM DE DN A 90 MM DE DN DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, SOLDAT I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 224)	35,93	1,000	35,93
48	FFBC1323	U	CON DE REDUCCIO, MANIPULAT, DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA DE 75 MM DE DN A 63 MM DE DN DE 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, SOLDAT I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 222)	23,96	4,000	95,84
49	FFBA1534	U	DERIVACIO MANIPULADA DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA DE 110 MM DE DN I 10 BAR DE PRESSIO NOMINAL, SEGONS UNE 53-131-90, AMB RAMAL A 90º DE 90 MM DE DN, SOLDADA I COL.LOCADA AL FONS DE LA RASA (P - 220)	36,83	1,000	36,83
50	FBT0001R	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESCOMESA DE REG PER 20 M3/H. INCLOENT TOTS ELS ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I SEGURETAT DEL PLEC. (P - 146)	4.500,00	2,000	9.000,00
51	FBT0001B	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'ESCOMESA DE BOQUES DE REG PER 10 M3/H. INCLOENT TOTS ELS ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I SEGURETAT DEL PLEC. (P - 145)	3.500,00	2,000	7.000,00
52	F222X05A	U	PROVA DE PRESSIO I ESTANQUEITAT DE LA XARXA DE REG SEGONS ESPECIFICACIONS DE LA NORMATIVA VIGENT, INCLÓS JORNADA D'INSPECTOR. (P - 58)	850,00	2,000	1.700,00
TOTAL ESPÈCIE 01.01.13.03						137.977,24

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 13 JARDINERIA I REG
ESPÈCIE 04 MOV. TERRES DUNES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2A11000	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ TIPUS 3 PER A FORMACIÓ D'ESPLANADA E2, FORMACIÓ DE LA CORONACIÓ DE L'ESPLANADA SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, EN CORONACIÓ DE TERRAPLENS O SOBRE DESMUNT, ESTESA I COMPACTADA AL 100% DEL PM, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC. (P - 74)	8,70	350,000	3.045,00
2	F226V01C	M3	TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB SÒL DE LA PRÒPIA OBRA O PROCEDENT DE PRÉSTEC, REFINAT DE LA SUPERFÍCIE AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS, ESTESA I COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL (P - 59)	3,42	350,000	1.197,00
TOTAL ESPÈCIE 01.01.13.04						4.242,00

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 13 JARDINERIA I REG

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 38

ESPÈCIE		06 CABLEJAT ELÈCTRIC XARXA REG				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 47)	7,25	131,550	953,74
2	F228A11A	M3	REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA MÉS DE 0,6 I FINS A 1,5 M, AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ O DE PRÉSTEC EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 64)	12,10	78,930	955,05
3	F227A00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 60)	2,37	263,100	623,55
4	F242R268	M3	TRANSPORT DE TERRES, RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 71)	8,86	25,652	227,28
5	FG31220A	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, BIPOLAR DE SECCIÓ 1X1,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 239)	0,88	117,000	102,96
6	FG311306	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 237)	0,91	58,000	52,78
7	FG312206	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, BIPOLAR DE SECCIÓ 2X1,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 238)	1,03	37,000	38,11
8	FG312306	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, BIPOLAR DE SECCIÓ 2X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 240)	1,11	46,000	51,06
9	FG313306	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TRIPOLAR DE SECCIÓ 3X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 241)	1,34	190,000	254,60
10	FG31520B	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TRIPOLAR DE SECCIÓ 5X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 242)	1,85	32,000	59,20
11	FG316206	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TRIPOLAR DE SECCIÓ 6X1,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 243)	1,71	88,000	150,48
12	FG31620B	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TRIPOLAR DE SECCIÓ 6X2,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 244)	2,13	16,000	34,08
13	FG317206	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TRIPOLAR DE SECCIÓ 7X1,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 245)	1,82	68,000	123,76
14	FG318206	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE SECCIÓ 8X1,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 246)	1,95	25,000	48,75
15	FG31820B	M	CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV, TETRAPOLAR DE SECCIÓ 10X1,5 MM2, COL.LOCAT EN TUB (P - 247)	2,44	29,000	70,76
16	FG12C0AB	U	CONNEXIÓ ESTANCA TIPUS TORPEDO PER CONDUCTORS DE 1.5MM2. INCLOU TOTES LES PECES NECESSÀRIES PER DEIXAR LA CONNEXIÓ ESTANCA ACABADA.. (P - 227)	2,75	33,000	90,75

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 39

17	FG12C0AC	U	CONNEXIÓ ESTANCA TIPUS TORPEDO PER CONDUCTORS DE 2.5MM2. INCLOU TOTES LES PECES NECESSARIES PER DEIXAR LA CONNEXIÓ ESTANCA ACABADA.. (P - 228)	2,89	20,000	57,80
18	FJSZU004	U	CONNEXIÓ ELÈCTRICA ENTRE PROGRAMADOR I ESCOMESA, PER A UNA POTÈNCIA DE 100W A 220V AMB ICPM DE PROTECCIÓ DE 5A INSTALLAT SEGONS DISPOSICIONS DE LA UNITAT OPERATIVA D'ENLLUMENAT PÚBLIC, XARXA DE CABLE DE COURE 2X6 MM2 VFV100 ENTUBAT (P - 276)	138,45	2,000	276,90
19	FG22RBAK	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 3 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 231)	1,46	251,000	366,46
20	FG22RGAK	M	TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 6 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 232)	2,24	497,000	1.113,28
21	FGD1441E	U	PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE DE GRUIX ESTÀNDARD, DE 2500 MM DE LLARGÀRIA I DE 18,3 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA (P - 251)	23,09	2,000	46,18
TOTAL ESPÈCIE 01.01.13.06						5.697,53

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 14 MOBILIARI URBÀ
ESPÈCIE 01 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21QCV05	U	DESMUNTATGE DE QUALESEVOL ELEMENT DE MOBILIARI URBÀ I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ. (P - 32)	4,27	11,000	46,97
TOTAL ESPÈCIE 01.01.14.01						46,97

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 14 MOBILIARI URBÀ
ESPÈCIE 02 MOBILIARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FQ21U011	U	PAPERERA TRABUCABLE DE 45 CM DE DIÀMETRE, DE XAPA PERFORADA D'1 MM DE GRUIX AMB ESCUT TRONQUELAT PER LES DUES CARES, ANCORADA AMB DOS DAUS DE FORMIGÓ DE 30 X 30 X30 CM. ESPECIFICACIONS EN ELS PLÀNOLS DE PROJECTE. (P - 287)	86,14	16,000	1.378,24
2	FR93UA80	M	TANCA DE FUSTA TRACTADA AL AUTOCLAU MODEL ANGLES DE 0,80 M D'ALÇÀRIA, TRAVERSERS HORIZONTALS I TAULONS VERTICALS FIXATS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, FIXADA AMB MUNTANTS DE FUSTA ENCASTATS EN DAU DE FORMIGÓ CADA 2 M (P - 338)	103,17	70,000	7.221,90
3	FQ21U01B	U	EXPENDIDOR BÒSSES RESIDUS CANINS. TIPUS KIOSKAN O SIMILAR. INCLOU INSTAL·LACIÓ (P - 288)	400,74	1,000	400,74
4	FQZZUM8A	U	APARCAMENT DE BICICLETA D'ACER GALVANITZAT DE 75 CM DE LLARGÀRIA I 75 CM D'ALÇÀRIA, DE TUB RODO DE 50 MM DE DIÀMETRE, MODEL TIPUS U INVERTIDA, COL·LOCAT	68,24	11,000	750,64

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 40

5	FB15CV0B	M	ANCORAT AMB MORTER I AMB ANELLA TAPAJUNTS (P - 293) BARANA DE PROTECCIÓ DE VIANANTS FORMADA PER MODULS DE 1,975 X 093 M. INCORPORANT REIXA TRENADA REF. SV 68 125 25 35, AMB BASTIDOR DE PLETINA DE 50 X 8 mm 'VIERTEAGUAS EN ANGULAR' I SUPORT PER PASSAMANS DE FOSA A 85 cm. DE SOLERA. INCLOU PEUS ANCLATGE, PASSAMÀ CONTINU DE FUSTA, CARGOLERIA, TOT GALVANITZAT I IMPRIMACIÓ D'ANGLATGE SHOP PRIMER I LACAT AMB POLIURETÀ LIQUID LLIS O FERROTEXTURAT. TAMBÉ INCLOU COL·LOCACIÓ INSTAL·LACIÓ EN OBRA. (P - 120)	128,84	28,000	3.607,52
6	F9365H23	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 95)	60,42	1,793	108,33
7	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 47)	7,25	2,320	16,82
8	F241U103	M3	TRANSPORT DE TERRES O RUNA AMB CAMIÓ DE 12 T, FINS ABOCADOR DE TERRES O RUNES, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 70)	17,99	3,016	54,26
9	FQ42U020	U	PILONA BARCELONA NORMAL DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIÀMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT I SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, COL·LOCADA AMB MORTER 1:4 (P - 290)	79,33	20,000	1.586,60
10	FR93UA8B	M	TAULA PICNIC 2,5X1m. AMB DOS BANCOS . FUSTA DE PI TRACTAT A L'AUTOCLAU NIVELL IV. INCLOU SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ AMB SOLERA FORMIGÓ AMB MALLA ELECTROSOLDADA INCLOSA. (P - 339)	746,92	4,000	2.987,68
11	FQ31C110	U	FONT PER A EXTERIORS D'ACER, AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA DE PARTÍCULES METÀL·LIQUES, DE SECCIÓ QUADRADA, DE 16X16 CM I 100 CM D'ALÇÀRIA DE MIDES APROXIMADES, AMB AIXETA TEMPORITZADA I REIXA DE DESGUÀS D'AVANTERA, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ (P - 289)	615,00	1,000	615,00
12	FQ10U090	U	BANC NEOROMANTIC DE FUSTA D'IROKO TRACTADA AMB OLI I COLLADA ALS SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 55 CM DE LLARGÀRIA, AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20 (P - 284)	248,70	2,000	497,40
13	FQ10U091	U	BANC NEOROMANTIC DE FUSTA D'IROKO TRACTADA AMB OLI I COLLADA ALS SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 175 CM DE LLARGÀRIA, AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20 (P - 285)	299,73	9,000	2.697,57
14	FQ42U030	U	PILONA BARCELONA EXTRAIBLE DE 1000 MM D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA GRIS DE 100 MM DE DIÀMETRE I ACABAT PINTAT AMB IMPRIMACIÓ FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84 MM DE DIÀMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT, SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, PANY DE BLOQUEIG DE LA PILONA EXTRAIBLE, TAPETA I BASE FIXA ENCASTADA AMB MORTER 1:4 (P - 291)	139,58	7,000	977,06

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 41

TOTAL	ESPÈCIE	01.01.14.02	22.899,76
-------	---------	-------------	-----------

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPITOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	14	MOBILIARI URBA
ESPÈCIE	03	CONTENIDORS-RSU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	XMOBURB	U	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTENEDOR PARA RECOGIDA SELECTIVA, DE QWALSEVOL COLOR Y CAPACIDAD 700 L, FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, RESISTENTE A RAYOS U.V., INTEMPERIE, ÁCIDOS, ÁLCALIS, HONGOS, BACTERIAS Y DETERGENTES, PROVISTO DE 4 RUEDAS DE CAUCHO MACIZO CON FRENO, ASAS AUXILIARES, BANDAS REFLECTANTES Y SISTEMA DE CIERRE MEDIANTE LLAVE, MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA EN OBRA. SEGONS ESPECIFICACIONS DE L'AJUNATMENT DE LA SEU D'URGELL. (P - 0)	195,00	7,000	1.365,00
TOTAL ESPÈCIE 01.01.14.03						1.365,00

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPITOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	16	PLACETA JOCS INFANTILS
ESPÈCIE	01	ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F214V01B	M3	ENDERROC D'OBRES DE FORMIGO ARMAT DE QWALSEVOL TIPUS, AMB MARTELL PICADOR MANUAL, TALL DE LES BARRES,I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIOA (P - 22)	109,92	3,150	346,25
2	F21K4AG4	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE VORERA O CALÇADA, DE 15 A 30 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 28)	7,38	22,000	162,36
3	F921V010	M	TALL DE PAVIMENTS DE QWALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT (P - 119)	1,47	5,000	7,35
4	G214U011	M3	ENDERROC D'ESTRUCTURES I EDIFICACIONS EXISTENTS, MESURAT EN VOLUM APARENT, INCLOSA LA COBERTA, SOLERA I MASSÍS, CÀRREGA I TRANSPORT DE SOBRANTS A L'ABOCADOR AMB CAMIÓ DE 20 TN I CANON D'ABOCAMENT. (P - 342)	14,82	3,000	44,46
5	F242R268	M3	TRANSPORT DE TERRES, RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORIZTAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 71)	8,86	12,675	112,30
TOTAL ESPÈCIE 01.01.16.01						672,72

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPITOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	16	PLACETA JOCS INFANTILS
ESPÈCIE	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2211020	M2	NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA (P - 44)	0,55	300,000	165,00
2	F2A11000	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA	8,70	208,000	1.809,60

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 42

3	F226V01C	M3	D'APORTACIÓ TIPUS 3 PER A FORMACIÓ D'ESPLANADA E2, FORMACIÓ DE LA CORONACIÓ DE L'ESPLANADA SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNQUES, EN CORONACIÓ DE TERRAPLENS O SOBRE DESMUNT, ESTESA I COMPACTADA AL 100% DEL PM, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC. (P - 74)	3,42	208,000	711,36
4	F931201J	M3	TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB SÒL DE LA PRÒPIA OBRA O PROCEDENT DE PRÉSTEC, REFINAT DE LA SUPERFÍCIE AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS, ESTESA I COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL (P - 59)	17,54	18,000	315,72
5	F227T00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 62)	1,26	180,000	226,80
6	F242R268	M3	TRANSPORT DE TERRES, RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORIZTAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 71)	8,86	39,000	345,54
7	F2411225	M3	TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA , CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, AMB DÚMPER (P - 69)	2,87	19,500	55,97
TOTAL ESPÈCIE 01.01.16.02						3.629,99

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPITOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	16	PLACETA JOCS INFANTILS
ESPÈCIE	03	OBRA CIVIL PLACETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F9365H23	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 95)	60,42	36,000	2.175,12
2	F4B0DA88	M2	MALLA ELECTROSOLDADA DE FILFERROS CORRUGATS D'ACER AEH 500 T (B 500 T) DE LIMIT ELASTIC >= 5100 KP/CM2 PER A L'ARMADURA AMB ELEMENTS RESISTENTS, DE 15X15 CM, DE 6 MM I 6 MM DE D, RESPECTIVAMENT (P - 83)	1,86	180,000	334,80
3	F921V010	M	TALL DE PAVIMENTS DE QWALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT (P - 119)	1,47	96,000	141,12
4	F9E132BG	M2	PAVIMENT DE LLOSA ABUIXARDADA NEGRE PER A VORERA DE 30X30X4 CM, CLASSE 1A TIPUS 1, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PORTLAND (P - 110)	30,27	96,000	2.905,92
5	F965U01A	M	VORADA RECTA JARDÍ TIPUS FIOL DE FORMIGO A3, DE 8X20 CM, COL·LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (P - 98)	15,09	64,000	965,76
6	F9P0U02A	M2	PAVIMENT DE CAUTXU RECICLAT DIFERENTS COLORS DE 45 MM DE GRUIX, COL·LOCAT SOBRE SOLERADE FORMIGO DE INCLOS REPERCUSSIO DE PECES I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER AL SEU MUNTATGE. (P - 117)	72,35	75,440	5.458,08
7	F30B3000	KG	ACER AEH 500 S (B 500 S) DE LIMIT ELASTIC >= 5100	1,30	370,500	481,65

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 43

8	F781U101	M2	KP/CM2 EN BARRES CORRUGADES, COL.LOCAT (P - 77)	3,44	19,500	67,08
9	F325U7C	M3	IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS VERTICALS I HORIZONTALS DE FORMIGÓ AMB 2 KG/M2 D'EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA TIPUS ECR-1 (P - 87)	85,79	3,900	334,58
10	F32D1107	M2	FORMIGO, PER A ALÇATS,HA-30 DE CONSISTENCIA TOVA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA (P - 79)	22,75	39,000	887,25
			MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UNA CARA D'ENCOFRAT AMB PLAFÓ METÁL.LIC (P - 80)			
TOTAL ESPÈCIE 01.01.16.03					13.751,36	

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 16 PLACETA JOCS INFANTILS
ESPÈCIE 04 MOBILIARI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FQA250AB	U	SUBMINISTRE E INSTAL·LACIÓ DE JOC INFANTIL TIPUS AFRYKOS DE HAGS O SIMILAR, DAUS D'ANCORATGE DE FORMIGÓ DE 40X40X40 CM (P - 292)	13.367,25	1,000	13.367,25
2	FQ10U090	U	BANC NEOROMANTIC DE FUSTA D'IROKO TRACTADA AMB OLI I COLLADA ALS SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 55 CM DE LLARGARIA, AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20 (P - 284)	248,70	2,000	497,40
3	FQ10U092	U	BANC NEOROMANTIC DE FUSTA D'IROKO TRACTADA AMB OLI I COLLADA ALS SUPORTS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, DE 300 CM DE LLARGARIA, AMB SUPORT DE FOSA DE FERRO GG.20 (P - 286)	509,55	2,000	1.019,10
4	FQ21U011	U	PAPERERA TRABUCABLE DE 45 CM DE DIÀMETRE, DE XAPA PERFORADA D'1 MM DE GRUIX AMB ESCUT TRONQUELAT PER LES DUES CARES, ANCORADA AMB DOS DAUS DE FORMIGÓ DE 30 X 30 X30 CM. ESPECIFICACIONS EN ELS PLÀNOLS DE PROJECTE. (P - 287)	86,14	1,000	86,14
5	FR93UA80	M	TANCA DE FUSTA TRACTADA AL AUTOCLAU MODEL ANGLES DE 0,80 M D'ALÇARIA,TRAVERSERS HORIZONTALS I TAULONS VERTICALS FIXATS AMB CARGOLS D'ACER INOXIDABLE, FIXADA AMB MUNTANTS DE FUSTA ENCASTATS EN DAU DE FORMIGÓ CADA 2 M (P - 338)	103,17	47,000	4.848,99
6	FQ31C110	U	FONT PER A EXTERIORS D'ACER, AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA DE PARTÍCULES METÁL·LIQUES, DE SECCIÓ QUADRADA, DE 16X16 CM I 100 CM D'ALÇÀRIA DE MIDES APROXIMADES, AMB AIXETA TEMPORITZADA I REIXA DE DESGUÀS DAVANTERA, ANCORADA AMB DAU DE FORMIGÓ (P - 289)	615,00	1,000	615,00
TOTAL ESPÈCIE 01.01.16.04					20.433,88	

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 17 SERVEIS AFECTATS
ESPÈCIE 01 CALICATES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	S2CCG01A	U	CATA PER A LA LOCALITZACIO DE SERVEIS AMB MEDIS MECANICS I MANUALS (P - 367)	160,00	32,000	5.120,00
TOTAL ESPÈCIE 01.01.17.01					5.120,00	

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 44

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 17 SERVEIS AFECTATS
ESPÈCIE 02 LINIA PEUSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F21SU005	U	DESMUNTATGE DE PAL DE FUSTA I RETIRADA A MAGATZEM A COMPANYIA O AVOCADOR (P - 35)	54,98	6,000	329,88
2	F21SU006	U	DESMUNTATGE DE TORRE METÁL·LICA ELÈCTRICA, RETIRADA A MAGATZEM A COMPANYIA O ABOCADOR (P - 36)	1.650,00	1,000	1.650,00
3	F21SU007	M	ARRANCAMENT CABLE EXISTENT BT RZ 3 x 95 MM PER RECOLZAMENTS DE FUSTA. (P - 37)	2,98	400,000	1.192,00
4	F21SU008	U	DESCONEIXÓ I CONECCIÓ CIRCUIT PONT MT O BT (P - 38)	17,18	3,000	51,54
5	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 47)	7,25	118,800	861,30
6	F227A00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 60)	2,37	132,000	312,84
7	FG31S001	M	SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE CONDUCTOR D'ALUMINI PER A LÍNIA DE BT RV 0,6 /1 KV, SECCIÓ 3 X 1 X 240 - 1 X 150 MM2, INCLOSA PLACA, CINTES, SORRA DE PROTECCIÓ I PART PROPORCIONAL D'EMPALMES. (P - 248)	15,29	330,000	5.045,70
8	F21SU009	U	CONVERSIÓ AÈRIA-SOTERRAT 1C AMB INTERRUPTOR SECCIONADOR. (P - 39)	2.069,47	1,000	2.069,47
9	F21SU010	U	EMPALME DE LINIA SOTERRADA AL·AL, AMB TERMORETRÀCTIL 3 X 1 X 240 MM2 (P - 40)	778,91	1,000	778,91
10	F21SU011	U	PROJECTE I LEGALITZACIÓ DE NOVA LÍNIA DE BT (P - 41)	2.183,00	1,000	2.183,00
11	F21SU012	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE POSSIBLES MODIFICACIONS ET EXISTENT PER A CONECTAR NOVA LÍNIA DE BT (P - 42)	4.000,00	1,000	4.000,00
12	F242R268	M3	TRANSPORT DE TERRES, RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 71)	8,86	154,440	1.368,34
13	F228A218	M3	REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ O DE PRÉSTEC EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 65)	8,47	92,400	782,63
TOTAL ESPÈCIE 01.01.17.02					20.625,61	

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 17 SERVEIS AFECTATS
ESPÈCIE 03 TELEFONIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	SE3V000A	U	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PELS TREBALLS DE SOTERRAMENT I DESVIAMENT DE LA LÍNIA AÈRIA DE TELEFONIA EXISTENT AL SECTOR SUD-1 (P - 368)	5.400,00	1,000	5.400,00

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 45

TOTAL	ESPÈCIE	01.01.17.03	5.400,00
-------	---------	-------------	----------

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 17 SERVEIS AFECTATS
ESPÈCIE 04 CANALITZACIÓ-SOTERRAMENT REG AGRÍCOLA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 47)	7,25	978,000	7.090,50
2	FD7FC60B	M	TUB DE POLIETILÈ DE 630MM DE DIÀMETRE EXTERIOR , DE DOBLE PARET, CORRUGAT EXTERIORMENT I LLIS INTERIORMENT, ALTA DENSITAT I RIGIDESA CIRCUMFERENCIAL CLASSE 8TIPUS ECOPAL O SIMILAR, UNIÓ AMB MANIGUET I JUNT DE GOMA I COL·LOCAT AL FONS DE RASA, SEGELLAT I CONNEXIÓ EMBORNAL POU. (P - 167)	55,70	230,000	12.811,00
3	FDB1X009	U	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE POU DE REGISTRE D'ALÇADA MÀXIMA 3M. DE SECCIÓ 100CM DE DIÀMETRE, AMB PARET PER A POU CIRCULAR DE D=100 CM DE PECES DE FORMIGÓ PREFABRICAT, AMB REDUCTOR PREFABRICAT DE 100/60 CM, INCLÒS PATES DE POLIPROPILE I ENTRONCAMENT AMB LA CANALITZACIÓ (P - 170)	265,50	5,000	1.327,50
4	FD1AV019	U	BASTIMENT I TAPA DE FOSA DUCTIL , DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 40 T SEGONS LES NORMES UNE 36-118 I UNE 41-300 I DE LLUM INTERIOR 600 MM, RECOBERTA DE PINTURA ASFÀLTICA (P - 149)	135,20	5,000	676,00
5	FDK3U06A	U	PERICO RECTANGULAR PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 100 X 100 X 300 CM, AMB PARETS DE 14 CM DE GUIX DE MAO CALAT DE 10 X 14 X 29 CM ARREBOSSADES PER DINS AMB MORTER DE CIMENT 1:2:10 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165L, (P - 198)	507,08	1,000	507,08
6	FDDZS005	U	GRAO PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILE ÀRMAT, DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L (P - 172)	12,57	9,000	113,13
7	FD1BUKF4	U	REIXA LONGITUDINAL PER A DESBAST DE GRUIXOS DE LA CASA COUTEX O SIMILAR.INCLOU SOLDADURA I MUNTAGE. (P - 153)	3.148,04	1,000	3.148,04
8	FD1BU04B	U	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE ESTRUCTURA DE TRAMEX AMB MIDES VARIABLES EN ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE GRUIX, QUADRATS DE 38 X 38 MM AMB SUPERFÍCIE ANTILLISCANT, INCLÒS PERFILERIA EN L INVERTIDA I CARGOLERIA D'ACER INOXIDABLE AISI 316. (P - 152)	166,24	3,000	498,72
9	F227A00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 60)	2,37	345,000	817,65
10	F228510A	M3	SUBMINISTRAMENT, ESTESA I PICONATGE DE SORRA 0/5MM O SAULÓ GARBELLAT, PER ASSENTAMENT I PROTECCIÓ DE TUB FINS A 20CM DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL MATEIX, INCLÒS LA COMPACTACIÓ MANUAL AL 98% DEL PM MESURAT SEGONS SECCIONS DE PROJECTE I METRATGE REALMENT COL·LOCAT. EL PREU INCLOU EL SUBMINISTRAMENT A OBRA, EL PICONAT,	21,50	119,600	2.571,40

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 46

11	F242R268	M3	MITJANÇANT PICAT AMB BARRA I REG AMB AIGUA. (P - 63)	8,86	232,760	2.062,25
12	F228A21B	M3	REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ O DE PRÉSTEC EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 65)	8,47	757,240	6.413,82
13	F222S00V	M3	EXCAVACIÓ DE POU AILLAT EN TERRES, AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS, INCLOSES LES FEINES D'EXTRACCIÓ I CARREGA MANUAL , AMIDAMENT SOBRE PERFIL I EN PRESENCIA DE SERVEIS (P - 52)	13,39	11,250	150,64
14	F231550B	M2	APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS, PER A UNA PROTECCIÓ DEL 30% (P - 66)	14,18	460,000	6.522,80
TOTAL		ESPÈCIE	01.01.17.04			44.710,53

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 01 LA SEU-SUD-1
CONCEPTE 17 SERVEIS AFECTATS
ESPÈCIE 05 AIGUA POTABLE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F2225A22	M3	EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT (P - 47)	7,25	81,600	591,60
2	F227A00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE SÒL DE RASA DE MÉS DE 0,6 I MENYS D'1,5 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 60)	2,37	81,600	193,39
3	F228510A	M3	SUBMINISTRAMENT, ESTESA I PICONATGE DE SORRA 0/5MM O SAULÓ GARBELLAT, PER ASSENTAMENT I PROTECCIÓ DE TUB FINS A 20CM DE LA GENERATRIU SUPERIOR DEL MATEIX, INCLÒS LA COMPACTACIÓ MANUAL AL 98% DEL PM MESURAT SEGONS SECCIONS DE PROJECTE I METRATGE REALMENT COL·LOCAT. EL PREU INCLOU EL SUBMINISTRAMENT A OBRA, EL PICONAT, MITJANÇANT PICAT AMB BARRA I REG AMB AIGUA. (P - 63)	21,50	32,640	701,76
4	F228A21B	M3	REBLIMENT I PICONATGE AMB MATERIAL TOLERABLE DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ O DE PRÉSTEC EN TONGADES DE GRUIX FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 65)	8,47	40,800	345,58
5	F2411225	M3	TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA , CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, AMB DÙMPER (P - 69)	2,87	106,080	304,45
6	SFFBSA30	M	SUBMINISTRAMENT DE TUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA, DE 300 MM DE DIAMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SEGONS UNE 53-131, APTA PER A US ALIMENTARI, PER A SOLDAR (P - 369)	45,77	102,000	4.668,54
7	SFNZ010A	U	CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT AFECTADA EN PARCEL·LA PRIVATIVA DES DEL FINAL DEL SECTOR DE PROJECTE. INCLOU TOTA LA CANALITZACIÓ (TANT OBRA CIVIL COM MECÀNICA), ELS TREBALLS VARIS D'ENCREUAMENT D'INFRASTRUCTURES POSSIBLES, ELS PERMISOS, ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A DEIXAR LA XARXA CONNECTADA I TOT ALLO NECESSARI PER TENIR LA XARXA EN FUNCIONAMENT. (P - 370)	485,65	2,000	971,30

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 47

TOTAL	ESPÈCIE	01.01.17.05	7.776,62
-------	---------	-------------	----------

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	18	VARIS
ESPÈCIE	01	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E00001SA	PA	PARTIDA PER LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS I MESURES DE PROTECCIÓ PREVISTES AL PROJECTE DE SEGURETAT I SALUT, SEGONS PRESSUPOST DETALLAT AL MATEIX PROJECTE DE SEGURETAT (P - 1)	44.587,91	1,000	44.587,91
TOTAL	ESPÈCIE	01.01.18.01	44.587,91			

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL	01	LA SEU-SUD-1
CONCEPTE	18	VARIS
ESPÈCIE	02	IMPREVISTOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	I0000001	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE D'IMPREVISTOS (P - 354)	26.000,00	1,000	26.000,00
TOTAL	ESPÈCIE	01.01.18.02	26.000,00			

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL	02	FORA SECTOR VIAL SANT ANTONI
CONCEPTE	01	ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F214V01A	M3	ENDERROC D'OBRES DE FORMIGO EN MASSA DE QUALEVOL TIPUS, AMB MARTELL PICADOR MANUAL, APLEC DE LA RUNES AL LLOC DE CARREGA,I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO (P - 21)	63,74	5,000	318,70
2	F214V01B	M3	ENDERROC D'OBRES DE FORMIGO ARMAT DE QUALEVOL TIPUS, AMB MARTELL PICADOR MANUAL, TALL DE LES BARRES,I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIOA (P - 22)	109,92	5,000	549,60
3	F21B3015	M2	DESMUNTATGE DE REIXA METÀLLICA DE 2M D'ALÇADA AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR (P - 25)	6,02	57,500	346,15
4	F21L4JC4	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 10 A 15 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 29)	4,45	55,000	244,75
5	F21L4JE3	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS SOBRE FORMIGO, DE 15 A 30 CM DE GRUIX I 1 M D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR MANUAL (P - 30)	9,84	10,000	98,40
6	F21PV045	M	DEMOLICIO DE VORADA I BASE DE FORMIGO (P - 31)	2,54	230,000	584,20
7	F921V010	M	TALL DE PAVIMENTS DE QUALEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT (P - 119)	1,47	24,000	35,28
8	F21K4AG4	M2	DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE VORERA O CALÇADA, DE 15 A 30 CM DE GRUIX, COM A MAXIM, I DE	7,38	15,000	110,70

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 48

9	FR57U04D	U	MES DE 1 M D'AMPLARIA, AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA (P - 28)	75,28	12,000	903,36
10	F242R268	M3	TRANSPORT DE TERRES, RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 71)	8,86	81,770	724,48
11	F21SUBA4	U	DESMUNTATGE I RETIRADA DE CASETES METÀL·LIQUES O DIPÒSTS D'ACER A MAGATZEM MUNICIPAL O ON INDIQUI LA D.F. (P - 43)	185,00	1,000	185,00
TOTAL	CONCEPTE	01.02.01	4.100,62			

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL	02	FORA SECTOR VIAL SANT ANTONI
CONCEPTE	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F221A420	M3	EXCAVACIÓ, CÀRREGA DE TERRA PER A ESPLANACIÓ EN TERRENY COMPACTE AMB MITJANS MECÀNICS I REFINAT DE CAIXA EN ZONA DE DESMUNT (P - 46)	4,00	112,500	450,00
2	F2A11000	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ TIPUS 3 PER A FORMACIÓ D'ESPLANADA E2, FORMACIÓ DE LA CORONACIÓ DE L'ESPLANADA SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, EN CORONACIÓ DE TERRAPLENS O SOBRE DESMUNT, ESTESA I COMPACTADA AL 100% DEL PM, MESURAT SOBRE PERFIL TEÓRIC. (P - 74)	8,70	22,500	195,75
3	F226V01C	M3	TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB SÒL DE LA PRÒPIA OBRA O PROCEDENT DE PRÉSTEC, REFINAT DE LA SUPERFÍCIE AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS, ESTESA I COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL (P - 59)	3,42	45,000	153,90
4	F227T00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 62)	1,26	225,000	283,50
5	F931201J	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM (P - 94)	17,54	33,750	591,98
6	F2411225	M3	TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA , CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA, AMB DÚMPER (P - 69)	2,87	29,250	83,95
7	F242R268	M3	TRANSPORT DE TERRES, RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 71)	8,86	29,250	259,16
TOTAL	CONCEPTE	01.02.02	2.018,24			

OBRA	01	PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL	02	FORA SECTOR VIAL SANT ANTONI
CONCEPTE	03	PAVIMENTACIÓ VORERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
------	------	----	------------	------	-----------	--------

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 49

1	F9E1323G	M2	PAVIMENT DE LLOSA ABUIXARDADA NEGRE PER A VORERA DE 30X30X4 CM, CLASSE 1A TIPUS 1, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PORTLAND (P - 109)	20,20	50,000	1.010,00
2	F9365H23	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 95)	60,42	7,500	453,15
3	F965U210	M	VORADA RECTA DE FORMIGO C5, DE 15X25 CM, COL·LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (P - 100)	14,15	55,000	778,25
4	F966U210	M	VORADA CORBA DE FORMIGO C5, DE 15X25 CM, COL·LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (P - 102)	26,47	5,000	132,35
5	F9Z1V010	M	TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT (P - 119)	1,47	6,000	8,82
TOTAL CONCEPTE 01.02.03						2.382,57

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPITOL 02 FORA SECTOR VIAL SANT ANTONI
CONCEPTE 04 PAVIMENTACIÓ EN CALÇADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F9J12X54	M2	REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2 (P - 115)	0,71	165,000	117,15
2	F9J13K40	M2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAR-1, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (P - 116)	0,47	165,000	77,55
3	F974V010	M	RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, COL·LOCADES AMB FONAMENT DE FORMIGO I MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA (P - 104)	15,36	50,000	768,00
4	F9365H23	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 95)	60,42	2,250	135,95
5	F9WZV010	U	DESMUNTATGE I COL·LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFÀLTIC (P - 118)	69,88	1,000	69,88
6	G9H1U62A	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 22 BASE B60/70, AMB GRANULAT GRANÍTIC, INCLÓS FILLER, ESTESA I COMPACTADA, SENSE INCLOURE BETUM (P - 349)	31,69	38,775	1.228,78
7	G9H1U51A	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 16 SURF B60/70, AMB GRANULAT GRANÍTIC, INCLÓS FILLER, ESTESA I COMPACTADA, SENSE INCLOURE BETUM (P - 348)	34,50	19,388	668,89
8	G9HA0010	T	BETUM ASFÀLTIC TIPUS B-60/70, PER A MESCLES BITUMINOSES (P - 350)	378,74	2,676	1.013,51
TOTAL CONCEPTE 01.02.04						4.079,71

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPITOL 02 FORA SECTOR VIAL SANT ANTONI
CONCEPTE 05 VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 50

1	XFSAVARI	U	PARTIDA ALÇADA SERVEIS AFECTATS FORA SECTOR SANT ANTONI (P - 0)	4.500,00	1,000	4.500,00
TOTAL CONCEPTE 01.02.05						4.500,00

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPITOL 03 FORA SECTOR VIAL POBLE SEC
CONCEPTE 01 ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F214V01A	M3	ENDERROC D'OBRES DE FORMIGO EN MASSA DE QUALSEVOL TIPUS, AMB MARTELL PICADOR MANUAL, APLEC DE LA RUNES AL LLOC DE CARREGA,I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIO (P - 21)	63,74	2,000	127,48
2	F214V01B	M3	ENDERROC D'OBRES DE FORMIGO ARMAT DE QUALSEVOL TIPUS, AMB MARTELL PICADOR MANUAL, TALL DE LES BARRES,I CARREGA MECANICA DE RUNA SOBRE CAMIOA (P - 22)	109,92	3,750	412,20
3	F21PV045	M	DEMOLICIO DE VORADA I BASE DE FORMIGO (P - 31)	2,54	40,000	101,60
4	F9Z1V010	M	TALL DE PAVIMENTS DE QUALSEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT (P - 119)	1,47	19,000	27,93
5	F242R268	M3	TRANSPORT DE TERRES, RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 71)	8,86	11,635	103,09
TOTAL CONCEPTE 01.03.01						772,30

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPITOL 03 FORA SECTOR VIAL POBLE SEC
CONCEPTE 02 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F221A420	M3	EXCAVACIÓ, CÀRREGA DE TERRA PER A ESPLANACIÓ EN TERRENY COMPACTE AMB MITJANS MECÀNICS I REFINAT DE CAIXA EN ZONA DE DESMUNT (P - 46)	4,00	63,500	254,00
2	F2A11000	M3	SUBMINISTRAMENT DE TERRA SELECCIONADA D'APORTACIÓ TIPUS 3 PER A FORMACIÓ D'ESPLANADA E2, FORMACIÓ DE LA CORONACIÓ DE L'ESPLANADA SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNQUES, EN CORONACIÓ DE TERRAPLENS O SOBRE DESMUNT, ESTESA I COMPACTADA AL 100% DEL PM, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC. (P - 74)	8,70	12,700	110,49
3	F226V01C	M3	TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB SÒL DE LA PRÒPIA OBRA O PROCEDENT DE PRÈSTEC, REFINAT DE LA SUPERFÍCIE AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS, ESTESA I COMPACTACIÓ DEL 98% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL (P - 59)	3,42	25,400	86,87
4	F227T00F	M2	REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 95% PM (P - 62)	1,26	127,000	160,02
5	F931201J	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM (P - 94)	17,54	19,050	334,14
6	F2411225	M3	TRANSPORT DE TERRES DINS DE L'OBRA , CARREGAT AMB MITJANS MECÀNICS I TEMPS D'ESPERA PER A LA	2,87	16,510	47,38

Euro

PRESSUPOST

Pág.: 51

7	F242R268	M3	CÀRREGA, AMB DÚMPER (P - 69) TRANSPORT DE TERRES, RUNES O RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ AMB CAMIO DE 12 T, FINS A ABOCADOR MIXTE, AUTORITZAT, INCLOS CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 71)	8,86	16,510	146,28
TOTAL CONCEPTE 01.03.02						1.139,18

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 03 FORA SECTOR VIAL POBLE SEC
CONCEPTE 03 PAVIMENTACIÓ VORERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F965U210	M	VORADA RECTA DE FORMIGO C5, DE 15X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (P - 100)	14,15	20,000	283,00
2	F966U210	M	VORADA CORBA DE FORMIGO C5, DE 15X25 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (P - 102)	26,47	3,000	79,41
3	F9Z1V010	M	TALL DE PAVIMENTS DE QUALESEVOL TIPUS AMB DISC DE DIAMANT (P - 119)	1,47	23,000	33,81
TOTAL CONCEPTE 01.03.03						396,22

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1
CAPÍTOL 03 FORA SECTOR VIAL POBLE SEC
CONCEPTE 04 PAVIMENTACIÓ EN CALÇADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	F9J12X54	M2	REG D'IMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECI, AMB DOTACIÓ 1,5 KG/M2 (P - 115)	0,71	127,000	90,17
2	F9J13K40	M2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAR-1, AMB DOTACIÓ 1 KG/M2 (P - 116)	0,47	127,000	59,69
3	F974V010	M	RIGOLA DE 30 CM D'AMPLARIA AMB PECES DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 30X30X8 CM, COL.LOCADES AMB FONAMENT DE FORMIGO I MORTER DE CIMENT 1:4 ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA. (P - 104)	15,36	65,000	998,40
4	F9365H23	M3	BASE DE FORMIGÓ HM-20/B/20/I, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT (P - 95)	60,42	1,950	117,82
5	F9WZV010	U	DESMUNTATGE I COL·LOCACIO PER SITUAR A NOVA RASANT DE MARC I TAPA DE POUS DE CLAVEGUERES O ALTRES SERVEIS, EN OBRES DE RECOBRIMENT ASFÀLTIC (P - 118)	69,88	1,000	69,88
6	G9H1U62A	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 22 BASE B60/70, AMB GRANULAT GRANÍTIC, INCLÒS FILLER, ESTESA I COMPACTADA, SENSE INCLCURE BETUM (P - 349)	31,69	14,923	472,91
7	G9H1U51A	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 16 SURF B60/70, AMB GRANULAT GRANÍTIC, INCLÒS FILLER, ESTESA I COMPACTADA, SENSE INCLCURE BETUM (P - 348)	34,50	29,845	1.029,65
8	G9HA0010	T	BETUM ASFÀLTIC TIPUS B-60/70, PER A MESCLES BITUMINOSES (P - 350)	378,74	2,059	779,83
TOTAL CONCEPTE 01.03.04						3.618,35

OBRA 01 PRESSUPOST 09-LA SEU D'URGELL - SECTOR SUD-1

PRESSUPOST

Pág.: 52

CAPÍTOL 03 FORA SECTOR VIAL POBLE SEC		CONCEPTE 05 VARIS				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	XFPSVARI	U	PARTIDA ALÇADA SERVEIS AFECTATS FORA SECTOR POBLE SEC (P - 0)	2.500,00	1,000	2.500,00
TOTAL CONCEPTE 01.03.05				2.500,00		

RESUM DE PRESSUPOST

Pág.: 1

NIVELL 3: CONCEPTE			Import
Concepte	01.01.01	PARAMENTS VERTICALS	120.131,37
Concepte	01.01.02	PAVIMENTACIÓ	756.927,34
Concepte	01.01.03	SANEJAMENT	308.161,72
Concepte	01.01.04	CANALITZACIÓ TORRENT	121.069,05
Concepte	01.01.05	ENLLUMENAT PÚBLIC	71.314,80
Concepte	01.01.06	AIGUA POTABLE	49.131,63
Concepte	01.01.07	ELECTRIFICACIÓ	212.619,60
Concepte	01.01.09	XARXA DE TELECOMUNICACIONS	44.426,52
Concepte	01.01.10	XARXA FIBRA ÒPTICA	39.168,69
Concepte	01.01.11	GAS	48.734,29
Concepte	01.01.12	SENYALITZACIÓ	13.905,19
Concepte	01.01.13	JARDINERIA I REG	286.651,46
Concepte	01.01.14	MOBILIARI URBÀ	24.311,73
Concepte	01.01.16	PLACETA JOCS INFANTILS	38.487,95
Concepte	01.01.17	SERVEIS AFECTATS	83.632,76
Concepte	01.01.18	VARIS	70.587,91
Capítol	01.01	LA SEU-SUD-1	2.289.262,01
Concepte	01.02.01	Enderrocs	4.100,62
Concepte	01.02.02	Moviment de Terres	2.018,24
Concepte	01.02.03	Pavimentació voreres	2.382,57
Concepte	01.02.04	Pavimentació en calçada	4.079,71
Concepte	01.02.05	Varis	4.500,00
Capítol	01.02	FORA SECTOR VIAL SANT ANTONI	17.081,14
Concepte	01.03.01	Enderrocs	772,30
Concepte	01.03.02	Moviment de Terres	1.139,18
Concepte	01.03.03	Pavimentació voreres	396,22
Concepte	01.03.04	Pavimentació en calçada	3.618,35
Concepte	01.03.05	Varis	2.500,00
Capítol	01.03	FORA SECTOR VIAL POBLE SEC	8.426,05
			2.314.769,20

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.01	LA SEU-SUD-1	2.289.262,01
Capítol	01.02	FORA SECTOR VIAL SANT ANTONI	17.081,14
Capítol	01.03	FORA SECTOR VIAL POBLE SEC	8.426,05
Obra	01	Pressupost 09-La Seu d'Urgell - Sector SUD-1	2.314.769,20
			2.314.769,20

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost 09-La Seu d'Urgell - Sector SUD-1	2.314.769,20
			2.314.769,20

PRESSUPOST GENERAL

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE		Pag.	1
PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL.		2.314.769,20	
6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 2.314.769,20.....		138.886,15	
13,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 2.314.769,20.....		300.920,00	
	Subtotal	2.754.575,35	
18,00 % IVA SOBRE 2.754.575,35.....		495.823,56	
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	3.250.398,91	

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(TRES MILIONS DOS-CENTS CINQUANTA MIL TRES-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

Sant Cugat del Vallés, Juny de 2012

ALFA TECNOLOGIES

Joan Alba Navarro - ECCP
Col·legiat nº 8.005